

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 01 - Baustellengemeinkosten

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 0110 Beweissicherung und Sonstiges**
- ULG 0111 Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten**
- ULG 0112 Sonderkosten der Baustelle**
- ULG 0113 Baustellengemeinkosten im Einzelnen**
- ULG 0117 Schutzvorkehrungen und Abdeckungen**
- ULG 0119 Schutzmaßnahmen gegen Absturz**
- ULG 0121 Schutz- u. sonstige Gerüste**

01 Baustellengemeinkosten

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines:

Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ÖNORM B 2061 angeboten.

2. Vorhalten:

Das Vorhalten umfasst auch alle Prüfungen, Instandhaltungsmaßnahmen, etwaiges Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß x der Anzahl der Wochen. Wochen sind teilbar, wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.

3. Stillliegezeiten:

Für die Verrechnung der Stillliegezeiten bedarf es einer Anordnung des Auftraggebers.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Kommunale Kanalbenützungsabgabe
- Auffangbecken, Kläranlagen oder sonstige technische Maßnahmen
- Baukräne mit Schiebefahrwerken
- Baukräne mit Kranbahnen
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM V 2104 Technische Hilfen für blinde, sehbehinderte und mobilitätsbehinderte Menschen - Baustellen- und Gefahrenbereichsabsicherungen

Änderung: **LB-Version: 23** **Geändert**
 Änderung der Zeitgebundenen Kosten - Baubetrieb und Stillliegezeit. Zusammenlegung von Baubetrieb mit SiGe Baubetrieb und Stillliegezeit mit SiGe Stillliegezeit.

Geänderte Positionen:

- 01.11 01A Einrichten der Baustelle + SiGe
- 01.11 01B Räumen der Baustelle + SiGe
- 01.11 02A Zeitgebundene Kosten der Baustelle
- 01.11 02B Zeitgebundene Kosten der Baustelle - Stillliegezeit
- 01.11 02C Zeitgebundene Kosten SiGe
- 01.11 02D Zeitgebundene Kosten SiGe Stillliegezeit
- 01.11 06A Gesamte Baustellengemeinkosten n.Prozent + SiGe
- ULG 01.21 Schutz- u. sonstige Gerüste

Neue Positionen:

- 01.11 05A Zeitgebundene Kosten der Baustelle + SiGe
- 01.11 05B Zeitgebundene Kosten der Baustelle - Stillliegezeit + SiGe
- 01.13 01A Subzähler
- 01.13 01C Subzähler AN vorhalten

01.10 Beweissicherung und Sonstiges

Kommentar:

Die StLB geht gemäß ÖNORM davon aus, dass Einbautenerhebungen und Geländeaufnahmen vom Auftraggeber durchgeführt werden.

Sollen die Leistungen oder Teile der Leistung vom Auftragnehmer erfüllt werden, sind diese frei zu formulieren.

01.10 03 Einbauten und Beweissicherung.

01.10 03D Beweissicherung AN PA

Bestandsaufnahme oder Beweissicherung von Anlagen fremder Rechte (z.B. Quellen und Fischteiche) oder des Zustandes von benachbarten Gebäuden durch den Auftragnehmer, zur späteren Feststellung etwaiger Bauschäden, die durch die Bautätigkeit entstanden sind. Erstellen von Protokollen mit Lichtbildern im Beisein des Eigentümers. Die Unterlagen werden in zweifacher Ausfertigung vor Beginn der Arbeiten dem Auftraggeber übergeben.

Betrifft Bauteil(e):

01.10 03E Beweissicherung AN/Sachverständiger PA

Bestandsaufnahme oder Beweissicherung von Anlagen fremder Rechte (z.B. Quellen und Fischteiche) oder des Zustandes von benachbarten Gebäuden durch einen vom Auftragnehmer bestellten Sachverständigen oder

Ziviltechniker, zur späteren Feststellung etwaiger Bauschäden, die durch die Bautätigkeit entstanden sind. Erstellen von Protokollen mit Lichtbildern im Beisein des Eigentümers. Der Sachverständige oder Ziviltechniker ist dem Auftraggeber bekannt zu geben. Unterlagen werden in zweifacher Ausfertigung vor Beginn der Arbeiten dem Auftraggeber übergeben.

Betrifft Bauteil(e):

01.11 Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten

In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten sowie die Leistungen für die Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen, für die im Leistungsverzeichnis keine Einzelpositionen vorgesehen sind, zusammengefasst.

LB-Version: 23

Geändert

01.11 01 Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich der Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes (SiGe-Plan).

01.11 01A Einrichten der Baustelle + SiGe

PA

Einrichten (Aufbauen) des betriebsfertigen Zustandes.

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Änderung des Stichworts

Änderung bez. Baubetriebszeit auf Baudauer

Änderung des Grundtextes bezüglich aktueller ÖN B 2061:2020

01.11 01B Räumen der Baustelle + SiGe

PA

Räumen (Abbauen und Abtransportieren).

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Änderung des Stichworts

Änderung bez. Baubetriebszeit auf Baudauer

Änderung des Grundtextes bezüglich aktueller ÖN B 2061:2020

01.11 02 Durchschnittliche zeitgebundene Kosten der Baustelle, wie Personal-, Material-, Geräte- und andere Kosten der Baustelle.

01.11 02A Zeitgebundene Kosten der Baustelle

Wo

Für den eigenen Bedarf, mit Ausnahme der im SiGe-Plan festgelegten Maßnahmen.

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Änderung des Stichworts

Änderung bez. Baubetriebszeit auf Baudauer

Änderung des Grundtextes bezüglich aktueller ÖN B 2061:2020

01.11 02B Zeitgebundene Kosten der Baustelle - Stillliegezeit

Wo

Für den eigenen Bedarf, mit Ausnahme der im SiGe-Plan festgelegten Maßnahmen, während der vom Auftraggeber angeordneten Stillliegezeit.

Kommentar:

Unter Stillliegezeiten ist eine vom Auftraggeber angeordnete oder bereits mit Vertragsabschluss vereinbarte Leistungsunterbrechung zu verstehen (Leistungsunterbrechungen können z.B. im Vertragsterminplan als Stillliegezeit definiert werden). Eine Leistungsunterbrechung insbesondere aufgrund der Arbeitsdisposition des Auftragnehmers, wie z.B. auch Urlaubszeiten, ist nicht unter Stillliegezeit zu verstehen.

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Änderung des Stichworts

Änderung bez. Baubetriebszeit auf Baudauer

Änderung des Grundtextes bezüglich aktueller ÖN B 2061:2020

01.11 02C Zeitgebundene Kosten SiGe

Wo

Für Maßnahmen gemäß SiGe-Plan.

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Änderung des Stichworts

Änderung bez. Baubetriebszeit auf Baudauer

Änderung des Grundtextes bezüglich aktueller ÖN B 2061:2020

01.11 02D Zeitgebundene Kosten SiGe Stillliegezeit

Wo

Für Maßnahmen gemäß SiGe-Plan, während der vom Auftraggeber angeordneten Stillliegezeit.

Kommentar:

Unter Stillliegezeiten ist eine vom Auftraggeber angeordnete oder bereits mit Vertragsabschluss vereinbarte Leistungsunterbrechung zu verstehen (Leistungsunterbrechungen können z.B. im Vertragsterminplan als Stillliegezeit definiert werden). Eine Leistungsunterbrechung insbesondere aufgrund der Arbeitsdisposition des Auftragnehmers, wie z.B. auch Urlaubszeiten, ist nicht unter Stillliegezeit zu verstehen.

LB-Version: 23 Geändert

Änderung:

Änderung des Stichworts
Änderung bez. Baubetriebszeit auf Baudauer
Änderung des Grundtextes bezüglich aktueller ÖN B 2061:2020

01.11 05 Durchschnittliche zeitgebundene Kosten der Baustelle, wie Personal-, Material-, Geräte- und andere Kosten der Baustelle, einschließlich der Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes (SiGe-Plan).

Kommentar:

Die Positionen 01.11 05 A, B können anstelle der Positionen 01.11 02 A bis D verwendet werden, nicht jedoch in Kombination mit diesen Positionen.

01.11 05A **Zeitgebundene Kosten der Baustelle + SiGe** **Wo**
Für den eigenen Bedarf, einschließlich der im SiGe-Plan festgelegten Maßnahmen, während dem Baubetrieb.

LB-Version: 23

01.11 05B **Zeitgebundene Kosten der Baustelle - Stillliegezeit + SiGe** **Wo**
Für den eigenen Bedarf, einschließlich der im SiGe-Plan festgelegten Maßnahmen, während **der vom Auftraggeber angeordneten Stillliegezeit**.

Kommentar:

Unter Stillliegezeiten ist eine vom Auftraggeber angeordnete oder bereits mit Vertragsabschluss vereinbarte Leistungsunterbrechung zu verstehen (Leistungsunterbrechungen können z.B. im Vertragsterminplan als Stillliegezeit definiert werden). Eine Leistungsunterbrechung insbesondere aufgrund der Arbeitsdisposition des Auftragnehmers, wie z.B. auch Urlaubszeiten, ist nicht unter Stillliegezeit zu verstehen.

LB-Version: 23

01.11 06 Einmalige und zeitgebundene Kosten der Baustelle, einschließlich der Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes (SiGe-Plan).
Die Verrechnung erfolgt nach Baufortschritt nach Prozent der Leistungserbringung.

Kommentar:

Diese Position kann anstelle der Positionen 01.11.01 A, B und 01.11.02 A bis D, sowie 01.11 05 A, B verwendet werden, nicht jedoch in Kombination mit diesen Positionen.

01.11 06A **Gesamte Baustellengemeinkosten n.Prozent + SiGe** **PA**

LB-Version: 23 Geändert

01.12 **Sonderkosten der Baustelle**

01.12 01 Sonderkosten der Baustelle.

01.12 01A **Sonderkosten Statik+Pläne AN** **PA**
Für das Ausarbeiten der statischen Berechnungen und der Konstruktionspläne (Schalungs-, Bewehrungs- und Werkstattpläne) durch den Auftragnehmer (AN).

01.12 01B **Sonderkosten Statik+Pläne AN+ZT** **PA**
Für das Ausarbeiten der statischen Berechnungen und der Konstruktionspläne (Schalungs-, Bewehrungs- und Werkstattpläne) durch den Auftragnehmer, geprüft von einem befugten Ziviltechniker. Der vom Auftragnehmer beauftragte befugte Ziviltechniker (ZT) wird dem Auftraggeber unverzüglich nach Auftragserteilung bekannt gegeben. Die Unterlagen werden in fünffacher Ausführung so rechtzeitig übergeben, dass die Überprüfung noch vor dem Durchführen der Arbeiten möglich ist.

01.12 02 Bewachung der Baustelle.

01.12 02A **Bewachung nach Arbeitszeit ständig** **Wo**
Außerhalb der Normalarbeitszeit durch eine ständig anwesende Bewachung.

01.12 02B **Bewachung nach Arbeitszeit Streife** **Wo**
Außerhalb der Normalarbeitszeit durch einen Streifendienst.
Anzahl der Streifengänge:

01.12 02C Bewachung rund um die Uhr
Wo

Rund um die Uhr.

01.13 Baustellengemeinkosten im Einzelnen

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren.

Die Teilleistung des Aufbaus eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbaus mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

Kommentar:
Frei zu formulieren (z.B.):
- Sanitätscontainer (z.B. bei über 250 Arbeitnehmern)
LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

01.13 00 Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

01.13 00A Einrichtungen f.d.eigenen Bedarf u.Dritte

Einrichtungen für den eigenen Bedarf (Auftragnehmer) und Dritte (andere Auftragnehmer des Auftraggebers).

Betrifft Position(en):

01.13 00B Einrichtungen f.d.eigenen Bedarf

Einrichtungen für den eigenen Bedarf (Auftragnehmer).

Betrifft Position(en):

01.13 00C Einrichtungen f.Dritte

Einrichtungen für Dritte (andere Auftragnehmer des Auftraggebers).

Betrifft Position(en):

01.13 01 Subzähler für die Feststellung des Verbrauches (z.B. Strom, Wasser, Gas).

01.13 01A Subzähler
Stk
LB-Version: 23
01.13 01C Subzähler AN vorhalten
VE

Vorhalten von Subzähler des Auftragnehmers, ohne Unterschied ob Baubetriebszeit oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).

LB-Version: 23

01.13 02 Bauzaun nach Wahl des Auftragnehmers, Zaunhöhe 1,5 bis 2,5 m über Terrain, einschließlich Türen oder Tore.

01.13 02A Bauzaun
m
01.13 02B Bauzaun vorhalten
VE

Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeit oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = m x Wochen).

01.13 03 Schranke für Baustelleneinfahrt nach Wahl des Auftragnehmers, verschließbar, Durchfahrtsbreite 4 m.

01.13 03A Schranke Einfahrt
Stk
01.13 03B Schranke Einf.vorh.Baubetrieb
VE

Vorhalten während der Baubetriebszeit, einschließlich Bedienung. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).

01.13 03C Schranke Einf.vorh.Stillliegezeit
VE

Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).

01.13 04 Baustromverteiler für andere Auftragnehmer in versperrbarem Kasten, mit Zählerplatte mit mindestens einer Universalsicherung 35A, FI-Schalter vierpolig 40/0,1 A, 2 Stück Steckdosen fünfpolig 16 A und 2 Stück Schukosteckdosen 16 A, aufgestellt und angeschlossen an einer vom Auftraggeber angegebenen Stelle.

01.13 04A	Baustromverteiler	Stk
01.13 04B	Baustromverteiler vorhalten Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).	VE
01.13 05	Container in Standardausführung (Abmessungen 2,5 x 6 m), wärmegeklämt, zur Verwendung als Aufenthaltsraum (Aufenth.) gemäß Bauarbeiter- und ArbeitnehmerInnenschutzgesetz.	
01.13 05A	Cont.Stand.Aufenth.	Stk
01.13 05B	Cont.Stand.Aufenth.vorhalten Baubetrieb Vorhalten während der Baubetriebszeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).	VE
01.13 05C	Cont.Stand.Aufenth.vorhalten Stillliegezeit Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).	VE
01.13 06	Container in Standardausführung (Abmessungen 2,5 x 6 m), wärmegeklämt, zur Verwendung als Baukanzlei (Büro) gemäß Bauarbeiter- und ArbeitnehmerInnenschutzgesetz.	
01.13 06A	Cont.Stand.Büro	Stk
01.13 06B	Cont.Stand.Büro vorhalten Baubetrieb Vorhalten während der Baubetriebszeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).	VE
01.13 06C	Cont.Stand.Büro vorhalten Stillliegezeit Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).	VE
01.13 07	Container in Standardausführung (Abmessungen 2,5 x 6 m) einschließlich Zwischenwände, Türen mit Beschlägen, wärmegeklämt, zur Verwendung als Sanitärräume (Sanitär) mit Sanitärgegenständen (einschließlich Duschen) und Installationen (Kalt- und Warmwasser, Beleuchtung), betriebsbereit montiert und angeschlossen, gemäß Bauarbeiter- und ArbeitnehmerInnenschutzgesetz.	
01.13 07A	Cont.Stand.Sanitär	Stk
01.13 07B	Cont.Stand.Sanitär vorhalten Baubetrieb Vorhalten während der Baubetriebszeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).	VE
01.13 07C	Cont.Stand.Sanitär vorhalten Stillliegezeit Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).	VE
01.13 13	Chemo-Toiletten ohne Wasser und Abwasseranschluss.	
01.13 13A	Chem.Toiletten	Stk
01.13 13B	Chem.Toiletten vorhalten Baubetrieb Vorhalten während der Baubetriebszeit, einschließlich täglicher Reinigung und Verbrauchsmaterial (z.B. Toilettenpapier, Handtücher). Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).	VE
01.13 13C	Chem.Toiletten vorhalten Stillliegezeit Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).	VE
01.13 15	Allgemeinbeleuchtung für die Hauptverkehrswege im Freien (z.B. Wege, Straßen, Lagerplätze). Die Beleuchtungsstärke beträgt mindestens 7 Lux. Alle Leuchten, Schalter und Leitungen sind im Einheitspreis einkalkuliert. Das Installationsmaterial bleibt Eigentum des Auftragnehmers.	
01.13 15A	Beleuchtung im Freien Abgerechnet wird die Anzahl der Anlagen. Planungsangabe:	Stk
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
01.13 15B	Beleuchtung im Freien vorhalten Vorhalten ohne Energieverbrauch, ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).	VE

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

01.13 16 Allgemeinbeleuchtung für die Hauptverkehrswege in Gebäuden (z.B. Flure, Schleusen, Treppenhäuser, Tiefgaragen, Keller). Die Beleuchtungsstärke beträgt mindestens 15 Lux. Alle Leuchten, Schalter und Leitungen sind im Einheitspreis einkalkuliert. Das Installationsmaterial bleibt Eigentum des Auftragnehmers.

01.13 16A Beleuchtung in Gebäude **Stk**

Abgerechnet wird die Anzahl der Anlagen.

Planungsangabe:

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

01.13 16B Beleuchtung in Gebäuden vorhalten **VE**

Vorhalten ohne Energieverbrauch, ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

01.13 20 Verkehrszeichen gemäß StVO nach Angabe des Auftraggebers oder nach dem vom Auftragnehmer festgestellten Erfordernis. Tragkonstruktionen, nach Wahl des Auftragnehmers, sind im Einheitspreis einkalkuliert.

01.13 20A Verkehrszeichen **PA**

Ohne Unterschied der Anzahl. Abgerechnet wird eine Pauschale.

Planungsangabe:

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

01.13 20B Verkehrszeichen vorhalten **Wo**

Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

01.13 21 Hinweistafeln (z.B. Warnschilder, Wegweiser) ohne Unterschied des Materials, des Beschriftungsinhaltes oder der Grafikzeichen, im Baustellenbereich an Objektteilen oder Gerüsten, einschließlich Tragkonstruktionen montiert. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Tafel angegeben.

01.13 21A Hinweistafel b.0,25m2 **PA**

Abgerechnet wird eine Pauschale.

Planungsangabe:

01.13 21B Hinweistafel b.0,25m2 vorhalten **Wo**

Vorhalten, ohne Unterschied ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit.

01.13 21C Hinweistafel ü.0,25-0,5m2 **Stk**

Planungsangabe:

01.13 21D Hinweistafel ü.0,25-0,5m2 vorhalten **Wo**

Vorhalten, ohne Unterschied ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit.

01.13 21E Hinweistafel ü.0,5-1m2 **Stk**

Planungsangabe:

01.13 21F Hinweistafel ü.0,5-1m2 vorhalten **VE**

Vorhalten, ohne Unterschied ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).

01.13 21G Hinweistafel ü.1m2-_____ **Stk**

Planungsangabe:

01.13 21H Hinweistafel vorhalten ü.1m2-_____ **VE**

Vorhalten, ohne Unterschied ob Baubetriebszeit oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).

01.13 25 Frei aufgestellte Betonschutzwand mit Auslenkbegrenzung nach Wahl des Auftragnehmers. Aufhaltestufe gemäß ONORM, mindestens 80 cm hoch. Abgerechnet wird die jeweils gebrauchsfertig aufgestellte Länge (ohne etwaige zwischengelagerte Elemente).

01.13 25A	Betonschutzwand 80cm	m
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
01.13 25B	Betonschutzwand 80cm umsetzen	m
	Umsetzen im Baustellenbereich.	
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
01.13 25C	Betonschutzwand 80cm vorhalten	VE
	Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Meter x Wochen).	
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
01.13 26	Lichtzeichenanlage (Lichtzeichenanl.) für den Verkehr (Ampelanlage).	
01.13 26A	Lichtzeichenanlage	Stk
	Planungsangabe:	
01.13 26B	Lichtzeichenanlage umsetzen	Stk
	Lichtzeichenanlage umsetzen. Abgerechnet wird die Anzahl der umgesetzten Anlagen.	
	Planungsangabe:	
01.13 26C	Lichtzeichenanl.vorhalten Baubetrieb	VE
	Vorhalten während der Baubetriebszeit, einschließlich Betrieb, Betriebsmittel und automatischer Steuerung. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).	
01.13 26D	Lichtzeichenanl.vorhalten Stillliegezeit	VE
	Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).	
01.13 30	Baustellensicherung mit Warnleuchten gemäß den geltenden Vorschriften (z.B. zur Sicherung von Gerüsten, vorspringenden Einrichtungen) bei Dunkelheit, mit Netzanschluss oder Batteriebetrieb, nach Wahl des Auftragnehmers.	
01.13 30A	Warnleuchten	PA
	Ohne Unterschied der Anzahl.	
	Planungsangabe:	
01.13 30B	Warnleuchten vorhalten	Wo
	Vorhalten, ohne Unterschied der Anzahl und, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit.	
01.13 31	Netzunabhängige Stromversorgungsanlage (bei nicht vorhandenem Stromanschluss) bestehend aus einem stationären Wechselstromaggregat mit Schalldämmung von 75 dB (A), Baustromverteilerschrank mit Zähler, Unterverteilung und Sicherheitsmaßnahmen betreffend die Lagerung des Treibstoffes.	
01.13 31A	Stromversorgung	PA
	Einschließlich etwaiger baulicher Vorarbeiten am Aufstellungsort und wetterfester Verbauung.	
	Für eine Leistung von:	
	Spannung:	
	Sonstige Angaben:	
01.13 31B	Stromversorgung vorhalten	Wo
	Vorhalten der gesamten Anlage ohne Treibstoffverbrauch, ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit.	
01.13 31C	Stromversorgung Betrieb	PA
	Betrieb der Anlage, einschließlich Treibstoffverbrauch (Diesel).	
	Für eine Leistung von:	
	Spannung:	
	Sonstige Angaben:	
01.13 32	Provisorische Wasserentnahmestelle oder Anschlussmöglichkeit, einschließlich der Anschluss- und Versorgungsleitungen bis zum vorhandenen Netz im Baustellenbereich und eines Wasserzählers. Die Wasserleitungen müssen nicht frostsicher verlegt werden. Antragstellungen und Prüfgebühren sind im Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.	

01.13 32A	Wasseranschluss DN25 Planungsangabe:	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
01.13 32B	Wasseranschluss DN25 vorhalten Vorhalten ohne Wasserverbrauch, ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit.	Wo
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
01.13 33	Provisorische Wasserversorgungsanlage (Wasserversorgungsanl.) der Baustelle, einschließlich erforderlicher Wassertanks und der dazugehörigen notwendigen Anschluss- und Versorgungsleitungen. Die Wasserleitungen müssen nicht frostsicher verlegt werden.	
01.13 33A	Prov.Wasserversorgungsanl. Planungsangabe:	PA
01.13 33B	Prov.Wasserversorgungsanl.vorhalten Vorhalten ohne Wasserverbrauch, ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit.	Wo
01.13 33C	Az prov.Wasserversorgungsanl.frostsicher Aufzahlung (Az) auf Wasserversorgungsanlagen, nicht frostsicher verlegt, für eine frostsichere Verlegung, ohne Unterschied des Rohrdurchmessers. Frostsicher nach Wahl des Auftragnehmers.	PA
01.13 34	Provisorische (Prov.) Wasserversorgung der Baustelle, einschließlich erforderlicher Wassertanks und der dazugehörigen notwendigen Anschlüsse und Armaturen.	
01.13 34A	Prov.Wasserversorgung Trinkwasser Antransport von Trinkwasser.	m³
01.13 35	Provisorische Abwasserentsorgungsanlage, einschließlich Anschlussleitung zwischen dem öffentlichen Kanal und dem Anschluss (Reinigungsschacht) auf der Baustelle oder Baugrundstück nach Anweisung des Entsorgungsunternehmens mit allen Verbindungsteilen und Formstücken und den Abflussleitungen innerhalb der Baustelle, bestehend aus Abwasserrohren DN 100 bis 150 mm. Antragstellungen, Prüfgebühren und Anschlussgebühren sind im Einheitspreis einkalkuliert.	
01.13 35A	Prov.Abwasserentsorgung Planungsangabe:	PA
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
01.13 35B	Prov.Abwasserentsorgung vorhalten Vorhalten ohne Kanalbenützungsabgabe, ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit.	Wo
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
01.13 40	Plateau-Bau (Pl.) Aufzug mit bis 4 Haltestellen (H.st.) für den Transport von Baustoffen, Geräten und Schutt. Der Bauaufzug wird anderen Auftragnehmern einschließlich Bedienung kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Aufstellort wird einvernehmlich mit dem Auftraggeber festgelegt. Im Positionsstichwort ist die Nutzlast angegeben.	
01.13 40A	Pl.Aufzug 4 H.st.500kg	Stk
01.13 40B	Pl.Aufzug 4 H.st.500kg vorh.Baubetrieb Vorhalten (vorh.) während der Baubetriebszeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).	VE
01.13 40C	Pl.Aufzug 4 H.st.500kg vorh.Stillliegezeit Vorhalten (vorh.) während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).	VE
01.13 41	Plateau-Bau (Pl.) Aufzug für den Transport von Baustoffen, Geräten und Schutt. Der Bauaufzug wird anderen Auftragnehmern einschließlich Bedienung kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Aufstellort wird einvernehmlich mit dem Auftraggeber festgelegt. Im Positionsstichwort ist die Nutzlast angegeben.	
01.13 41A	Pl.Aufzug 500kg Anzahl der Haltestellen:	Stk
01.13 41B	Pl.Aufzug 500kg vorh.Baubetrieb	VE

Vorhalten (vorh.) während der Baubetriebszeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).

Anzahl der Haltestellen:

01.13 41C PI.Aufzug 500kg vorh.Stillliegezeit VE

Vorhalten (vorh.) während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).
Anzahl der Haltestellen:

01.13 45 Vom Auftraggeber beigestellte Baustellentafel von einer vom Auftraggeber angegebenen Adresse abholen, auf die Baustelle transportieren und die Tafel an der vom Auftraggeber angegebenen Stelle aufstellen oder montieren. Die Tafel wird nach Beendigung und Übernahme der gesamten Bauarbeiten, einschließlich allen Aufstellungs- und Montagebehelfen, wieder demontiert. Über Anordnung des Auftraggebers wird die Tafel entweder bis zur Wiederverwendung gesichert verwahrt oder, soweit nicht mehr verwendbar, entsorgt. Transporte, Montage- und Demontearbeiten, etwaige Gerüstungen und Materialbeigaben sind im Einheitspreis einkalkuliert.

01.13 45A Bautafel AG freie Aufstellung Stk

Baustellentafel, in freier Aufstellung auf Montagegerüst, bestehend aus Pfosten-Riegelkonstruktion und Schalung, bis zu einer Höhe von 5 m Oberkante über bestehendem Niveau.

Baustellentafel/Größe ca.:

Abholadresse:

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010.

01.13 45B Bautafel AG Fassade Stk

Baustellentafel, an Fassade mittels Dübeln und Schrauben befestigt, bis zu einer Höhe von 5 m Oberkante über bestehendem Niveau. Die Dübellöcher werden nach der Demontage fachgerecht, mit farblich angepassten Kunststoffpfropfen verschlossen.

Baustellentafel/Größe ca.:

Abholadresse:

Änderung: LB-Version: 23 Geringfügig Geändert
Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010.

01.13 50 Baukran für den Transport von Baustoffen, Geräten und Schutt einschließlich Betonfundament (nach stat. Erfordernis) einschließlich statischer Berechnungen. Der Baukran wird anderen Auftragnehmern einschließlich Bedienung kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Aufstellort wird einvernehmlich mit dem Auftraggeber festgelegt.

01.13 50A Baukran Stk

Ausladung:

Tragfähigkeit bei größtmöglicher Ausladung (Tonnen):

01.13 50B Baukran vorhalten Baubetrieb VE

Vorhalten (vorh.) während der Baubetriebszeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).

01.13 50C Baukran vorhalten Stillliegezeit VE

Vorhalten (vorh.) während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).

01.17 Schutzvorkehrungen und Abdeckungen

1. Herstellen (Leistungsumfang):

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren.

Die Teilleistung des Aufbaus eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbaus mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Kosten für etwaige Instandsetzungen (Vorhalten) von Schutzvorkehrungen während der Arbeiten sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.1 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

2.1.1 Verwerten oder Deponieren:

Abbruchmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über.

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

2.2 Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

2.3 Transport:

Das Abtransportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.

01.17 01	Staubdichte, provisorischen Trennwand im Gebäude, einschließlich Entsorgen.	
01.17 01A	Prov.Trennwand/Staubvorhang auf Holzrost	m²
	Bestehend aus einer Holzunterkonstruktion, überspannt mit einer bewehrten PE-Folie, die Stöße mit 10 cm Überdeckung auf einer Holzunterlage mit Heftklammern befestigt.	
01.17 01B	Prov.Trennwand staubdicht m.Plattenbelag	m²
	Bestehend aus einer Unterkonstruktion mit einem Plattenbelag, Plattendicke mindestens 12 mm.	
01.17 01C	Prov.Trennwand staubdicht m.Gipsbauplatten	m²
	Bestehend aus einer Ständerkonstruktion, einseitig beplankt mit Gipsbauplatten, Plattendicke mindestens 12 mm.	
01.17 02	Aufzahlung (Az) auf provisorische staubdichte Trennwände im Gebäude.	
01.17 02A	Az prov.Trennwand stoßfest	m²
	Für eine stoßfeste Ausführung.	
01.17 02B	Az prov.Trennwand f.Tür+Schloss	Stk
	Für eine Tür bis 3 m ² Stocklichte, sperrbar mit Zylinderschloss, einschließlich Beistellen von drei Schlüsseln.	
01.17 03	Fußbodenschutz einschließlich Entsorgen.	
01.17 03A	Fußbodenschutz PE-Folie/Pappe	m²
	Mit einer Lage PE-Folie (z.B. Packzellulose oder Wellpappe) mit 10 cm Überdeckung, Fugen verklebt.	
01.17 03B	Fußbodenschutz Kunststoffstegplatten	m²
	Mit einer Lage Kunststoffstegplatten, Plattendicke 5 mm, verzahnt.	
01.17 03C	Fußbodenschutz Schaltafeln	m²
	Mit einer Lage Schaltafeln oder Brettern, stumpf gestoßen.	
01.17 11	Provisorische Verschalung von Öffnungen in Außenwänden, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Verschalung angegeben.	
01.17 11A	Verschalung b.1m²	Stk
01.17 11X	Verschalung ü.1m²-_____	Stk
01.17 12	Provisorischer Rahmen, mit bewehrter PE-Folie überspannt, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Öffnung angegeben.	
01.17 12A	Rahmen m.PE-Folie b.2m²	Stk
01.17 12X	Rahmen m.PE-Folie ü.2m²-_____	Stk
01.17 21	Schutz von Bauteilen (z.B. Fenster und Türen) gegen Verschmutzung durch Abdecken und Befestigen der Abdeckung, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der abzudeckenden Fläche angegeben.	
01.17 21A	Schutz von Fenster-Tür b.2m²	Stk

01.17 21B	Schutz von Fenster-Tür ü.2-4m2	Stk
01.17 21C	Schutz von Fenster-Tür ü.4-6m2	Stk
01.17 21E	Schutz von Bauteilen	m²
	Bauteile:	

01.19 Schutzmaßnahmen gegen Absturz

1. Begriffe:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

2. Herstellen (Leistungsumfang):

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren.

Die Teilleistung des Aufbaus eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbaus mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

2.1 Auf- und Abbauen (Herstellen):

Das Herstellen umfasst auch das Schließen der Verankerungsstellen gemäß ÖNORM (wenn der Auftraggeber den Verbleib der Verankerungsstellen nicht ausdrücklich anordnet).

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Beistellen statischer Nachweise
- wiederkehrende Prüfungen und Instandhaltungskosten

Kommentar:

Mit dieser ULG werden temporäre Schutzmaßnahmen gegen Absturz, die nach Fertigstellung wieder abgebaut werden, beschrieben.

Bleibende Schutzmaßnahmen gegen Absturz, im Sinne des BauKg (Unterlage für spätere Arbeiten), sind in der LG 25 (Sicherheits- und Schutzmaßnahmen) beschrieben.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl

01.19 01	Begehbare, unverschiebbare provisorische Abdeckung (z.B. auf Schächten, Deckenöffnungen, Gruben, Vertiefungen). Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Abdeckung angegeben.	
01.19 01A	Abdeckung b.1m2	Stk
01.19 01B	Abdeckung b.1m2 vorhalten Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).	VE
01.19 01C	Abdeckung ü.1-2m2	Stk
01.19 01D	Abdeckung ü.1-2m2 vorhalten Über 1 bis 2 m2. Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).	VE
01.19 02	Umwehrung (Geländer) an Absturzkanten (auch bei Schrägen), mit Ausnahme von im Zusammenhang mit Gerüsten stehenden Maßnahmen, bestehend aus Brust-, Mittel- und Fußwehren, bei Stiegenläufen ohne Fußwehr.	
01.19 02A	Umwehrung Absturzk. Abgerechnet wird die Länge der Absturzkante.	m
01.19 02B	Umwehrung Absturzk.vorhalten Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Länge x Wochen).	VE
01.19 03	Abgrenzungen durch Brustwehren (z.B. aus Holz, Metallrohr, gespannten Seilen oder Ketten).	
01.19 03A	Abgrenzung Abgerechnet wird die Länge der Absturzkante.	m
01.19 03B	Abgrenzung vorhalten	VE

Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Länge x Wochen).

01.19 04	Anschlaganker aus Stahl zur Absicherung von Arbeitnehmern, feuerverzinkt, einschließlich Nachweis der Tragfähigkeit gemäß ÖNORM.	
01.19 04A	Sich-Anschlaganker Bet.Stahl In Betonuntergrund ohne Unterschied, ob Wand oder Decke.	Stk
01.19 04B	Sich-Anschlagank.Vollmwk.Stahl In Vollziegelmauerwerk (Wand), unverputzt oder mit Putz bis 3 cm dick.	Stk
01.19 04C	Sich-Anschlagank.Hohlmwk.Stahl In Hohlziegelmauerwerk (Wand), unverputzt, mit Putz bis 3 cm oder mit Wärmedämmung mit Dünnputz bis 5 cm dick.	Stk
01.19 04D	Sich-Anschlagank.Holz Stahl In tragfähigen Holzkonstruktionen.	Stk
<i>Kommentar:</i> <i>Brustgeschirre mit Verbindungsseilen zur ortsfesten Anschlageinrichtung sind vom Auftragnehmer als persönliche Schutzausrüstung seiner Dienstnehmer zur Verfügung zu stellen. Bei Bedarf sind solche Zubehörteile frei zu formulieren.</i>		
01.19 05	Sicherungsseil aus Edelstahl (Leitseil) für bewegliche Anschlagpunkte zur Absicherung von Arbeitnehmern, einschließlich Befestigung (Halterung) an tragenden Bauwerksteilen, sowie dem Nachweis der Tragfähigkeit gemäß ÖNORM, ohne Unterschied, ob waagrecht, lotrecht oder schräg montiert.	
01.19 05A	Sich.-Leitseil Beton In Betonuntergrund ohne Unterschied, ob Wand oder Decke.	m
Änderung:	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl</i> <i>Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010.</i>	
01.19 05B	Sich.-Leitseil Vollmwk In Vollziegelmauerwerk (Wand), unverputzt oder mit Putz bis 3 cm dick.	m
Änderung:	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl</i> <i>Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010.</i>	
01.19 05C	Sich.-Leitseil Hohlmwk In Hohlziegelmauerwerk (Wand) unverputzt, mit Putz bis 3 cm dick, oder mit Wärmedämmung mit Dünnputz bis 5 cm dick.	m
Änderung:	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl</i> <i>Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010.</i>	
01.19 05D	Sich.-Leitseil Holz In tragfähiger Holzkonstruktion.	m
Änderung:	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl</i> <i>Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010.</i>	
01.19 05H	Az Leitseil Sonderf. Aufzählung (Az) auf Leitseile für Sonderführungen wie z.B. Kurven, Kreuzungen, Verzweigungen und dergleichen, gemäß Planungsgrundlage: 	Stk
Änderung:	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl</i> <i>Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010.</i>	
01.19 05K	Leitseil Anschl.-punkt waagrecht Systemgerechter beweglicher Anschlagpunkt für waagrecht geführte Leitseile.	Stk

Änderung: **LB-Version: 23** **Geringfügig Geändert**
 Änderung von NIRO auf Edelstahl
 Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010.

01.19 05L Leitseil Anschl.-punkt lotrecht **Stk**
 Systemgerechter beweglicher Anschlagpunkt für lotrecht oder schräg geführte Leitseile mit integrierter Sperre (Steigschutz).

Kommentar:

Brustgeschirre mit Verbindungsseilen zur ortsfesten Anschlagereinrichtung sind vom Auftragnehmer als persönliche Schutzausrüstung seiner Dienstnehmer zur Verfügung zu stellen. Bei Bedarf sind solche Zubehörteile frei zu formulieren.

Änderung: **LB-Version: 23** **Geringfügig Geändert**
 Änderung von NIRO auf Edelstahl
 Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010.

01.19 10 Personenauffangnetz einschließlich Befestigung gemäß Richtlinien des Herstellers, sowie dem Nachweis der Tragfähigkeit gemäß NORM.

01.19 10A Auffangnetz Beton **m²**
 Verankert in Betonuntergrund.
 Einzelgröße (Länge/Breite):
 Einbauhöhe:

Änderung: **LB-Version: 23** **Geringfügig Geändert**
 Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010.

01.19 10B Auffangnetz Vollmwk **m²**
 Verankert in Vollziegelmauerwerk.
 Einzelgröße (Länge/Breite):
 Einbauhöhe:

Änderung: **LB-Version: 23** **Geringfügig Geändert**
 Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010.

01.19 10C Auffangnetz Hohlmwk **m²**
 Verankert in Hohlziegelmauerwerk.
 Einzelgröße (Länge/Breite):
 Einbauhöhe:

Änderung: **LB-Version: 23** **Geringfügig Geändert**
 Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010.

01.19 10D Auffangnetz Holz **m²**
 Verankert in tragfähiger Holzkonstruktion.
 Einzelgröße (Länge/Breite):
 Einbauhöhe:

Änderung: **LB-Version: 23** **Geringfügig Geändert**
 Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010.

01.19 10H Auffangnetz vorhalten **VE**
 Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Fläche x Wochen).

Änderung: **LB-Version: 23** **Geringfügig Geändert**
 Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010.

01.19 11 Sicherheitsdrahtgitter-Unterspannung aus verzinkten, an den Kreuzungspunkten verschweißten Stahldrähten mit Kunststoffummantelung als Absturzsicherung unter nicht durchtrittssicheren Dachflächen und Öffnungen, einschließlich Nachweis der Tragfähigkeit.

01.19 11A Drahtg.-Untersp.Beton **m²**
 Verankert in Betonuntergrund.
 Einzelgröße (Länge/Breite):
 Einbauhöhe:

01.19 11B Drahtg.-Untersp.Vollmwk **m²**

Verankert in Vollziegelmauerwerk.

Einzelgröße (Länge/Breite):

Einbauhöhe:

01.19 11C Drahtg.-Untersp.Hohlmwk

m²

Verankert in Hohlziegelmauerwerk.

Einzelgröße (Länge/Breite):

Einbauhöhe:

01.19 11D Drahtg.-Untersp.Holz

m²

Verankert in tragfähiger Holzkonstruktion.

Einzelgröße (Länge/Breite):

Einbauhöhe:

01.19 11H Drahtg.-Untersp.vorhalten

VE

Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Fläche x Wochen).

01.21 Schutz- u. sonstige Gerüste

Ein etwaiges Umsetzen, das heißt das Abbauen an einem Ort der Baustelle und das Aufbauen an einem anderen Ort der Baustelle wird wie ein neues Auf- und Abbauen (Herstellen) abgerechnet.

Gebrauchsüberlassung:

Die Gebrauchsüberlassung (Gebrauchsüberl.) wird für jene Tage vergütet, die zwischen dem Tag der positiven Aufstellüberprüfung des Gerüsts nach Fertigstellung und dem ersten Tag des Abbaus liegen, unabhängig ob das Gerüst für die eigene Leistung (dem eigenen Bedarf) oder dem Gebrauch Dritter (anderer Auftragnehmer des Auftraggebers) hergestellt ist.

Das Ende der Gebrauchsüberlassung wird vom jeweiligen Vertragspartner eine Woche vorher angekündigt. Erfolgt der Abbau später als dies unter Einhaltung der Verständigungsfrist festgelegt wurde, gilt der festgelegte Tag.

Die Gebrauchsüberlassung wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß mal der Anzahl der Wochen, abgerechnet. Wochen sind teilbar, wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.

Kommentar:

Mit dieser Unterleistungsgruppe können Gerüste ausgeschrieben werden, die nicht gemäß ÖNORM als Nebenleistung mit der Hauptleistung abgegolten werden.

Dachfanggerüste als Schutz- und Arbeitsgerüste für Arbeiten am Dach sind in der ULG 04.18 (System-Gerüste) beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Erschwernisse durch das Angleichen an gekrümmte Wände
- staubdichte Ausführungen
- Umhängen von Verankerungen des fertig gestellten Gerüsts

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Neu: Definition der Gebrauchsüberlassung wie in der LG 04

01.21 00 Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert:

01.21 00B Benutzung öffentliches Gut

Betrifft Position(en):

Benutzung von öffentlichem Gut ist erforderlich (z.B. Gehsteig):

Dauer (z.B. Wochen):

01.21 11 Dachschutzblende an tragfähigen Teilen des Daches befestigt, einschließlich seitlicher Überstände um mindestens 2 m bei den zu sichernden Arbeitsplätzen, nach Wahl des Auftragnehmers.

01.21 11A Dachschutzblende

m

Abgerechnet wird die tatsächliche Länge.

01.21 11B Dachschutzblende Gebrauchsüberl.

VE

Gebrauchsüberlassung.

01.21 21 Schutzdach freistehend (z.B. Fußgänger-Schutzpassage) einschließlich Unterkonstruktion, bestehend aus einem Schutzdach mit einer Blende von mindestens 50 cm Höhe und einer Schutzdachauskragung von mindestens 1,5 m staubdicht.
Schutzdachhöhe bis 4,5 m und 3 m Breite.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- freistehendes Fahrstreifenschutzdach
- einer verstärkten Ausführung
- eine Schutzwand einschließlich Tragkonstruktion

01.21 21A	Schutzdach freist.b.3m breit	m
	Abgerechnet wird die tatsächliche Länge.	
01.21 21B	Schutzdach freist.b.3m breit Gebrauchsüberl.	VE
	Gebrauchsüberlassung.	
01.21 31	Riegelgerüst, nach Wahl des Auftragnehmers, als Arbeitsgerüst in Schächten (z.B. Aufzugsschächte). Etwaige Riegellöcher nach dem Gerüstabbau ausmauern und beidseitig verputzen. In jedem Geschoß einen Pfostenbelag herstellen und darauf die erforderliche Höhe Zwischengerüst aufstellen. Abgerechnet wird die Summe der waagrechten Gerüstflächen im Schacht (auch der Zwischengerüstflächen) nach der Grundrissfläche.	
01.21 31A	Riegelgerüst Schacht	m²
	Geometrie (z.B. Skizze, Plan):	
	Lastklasse:	
01.21 31B	Riegelgerüst Schacht Gebrauchsüberl.	VE
	Gebrauchsüberlassung.	
01.21 32	Riegelgerüst, nach Wahl des Auftragnehmers, als Arbeitsgerüst in Spindelräumen. Etwaige Riegellöcher nach dem Gerüstabbau ausmauern und beidseitig verputzen. In jedem Geschoß einen Pfostenbelag herstellen und darauf die erforderliche Höhe Zwischengerüst aufstellen. Abgerechnet wird die Summe der waagrechten Gerüstflächen in der Spindel (auch der Zwischengerüstflächen) nach der Grundrissfläche.	
01.21 32A	Riegelgerüst Spindel	m²
	Geometrie (z.B. Skizze, Plan):	
	Lastklasse:	
01.21 32B	Riegelgerüst Spindel Gebrauchsüberl.	VE
	Gebrauchsüberlassung.	