

Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsgruppe (LG) 02 - Abbruch

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 0200 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 0211 Abbruch Fundamente und Wände**
- ULG 0212 Abbruch Decken**
- ULG 0213 Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen**
- ULG 0214 Fußböden und Unterböden abbrechen**
- ULG 0215 Abbruch von Fenstern**
- ULG 0216 Sonstige Abbrucharbeiten**
- ULG 0217 Abbruch Kanalanlagen**
- ULG 0218 Abbruch Außenanlagen**
- ULG 0221 Abbruch Dachabdichtungsarbeiten**
- ULG 0222 Abbruch Dachdeckerarbeiten**
- ULG 0223 Abbruch Bauspenglerarbeiten**
- ULG 0226 Abbruch Asphaltarbeiten**
- ULG 0231 Abbruch Schlosserarbeiten**
- ULG 0236 Abbruch Holzbau**
- ULG 0244 Abbruch Fassaden-Wärmedämmplatten**
- ULG 0250 Abbruch Boden- und Wandbeläge**
- ULG 0257 Abbruch bewegliche Anschlüsse Fenster**
- ULG 0261 Abbruch Sporthallenausbau**
- ULG 0291 Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen**

02**Abbruch**

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Abbrechen, Abschlagen:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

2. Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung.

3. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

4. Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und Abbruchmaterials nicht in unzulässiger Weise nachteilig verändert werden.

Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass der Bodenaushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird. Etwaige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.

5. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaig erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.

6. Nachweise:

Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechnigte Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben.

7. Stoffgruppen und Schlüsselnummern:

- Betonabbruch (SN 31427)
- Asphaltabbruch (SN 31410 oder SN 54912)
- behandelte Holzabfälle (SN 17201 oder SN 17202)
- unbehandelte Holzabfälle (SN 17201 oder SN 17202)
- Metallabfälle (SN 35103 oder SN 35105)
- Baustellenabfälle (SN 57118 oder SN 57119 oder SN 91206, 91207, 91401)
- mineralischer Bauschutt (SN 31409)
- Künstliche Mineralfasern/Mineralwolle KMF (SN 31416) als nicht gefährlicher Abfall
- Polystyrole wie EPS (SN 57108) als nicht gefährlicher Abfall
- Polystyrole wie XPS (SN 57108) als nicht gefährlicher Abfall
- Künstliche Mineralfasern/Mineralwolle KMF (SN 31437g) als gefährlicher Abfall (g.A.)
- Polystyrole wie XPS (SN 57108-77g) als gefährlicher Abfall (g.A.)
- Asbestabfall (SN 31412g oder 31437g)
- Altpapier, Papier und Pappe, unbeschichtet, (SN: 18718)
- Altpapier, Papier und Pappe, unbeschichtet, als gefährlicher Abfall (g.A.) (SN: 18718 77g)

7.1 Gefährlicher Abfall (g.A.):

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine gesonderte Regelung vereinbart.

In der Abrechnung werden nur jene Mengen berücksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat (z.B. Altöl von seinen Geräten oder Transportmitteln).

8. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

9. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Gerüste bis 3,2 m Bauteilhöhe
- das Kennzeichnen und sorgfältige Lagern von demontierten Bauteilen
- ein etwaiges Zerkleinern für den Transport
- das Abbrechen von Bauteilen mit möglicher Schonung der verbleibenden Teile und des Untergrundes

- ein etwaiges Zwischenlagern im Baustellenbereich
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz
- das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder Aushubmaterial bereitgestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Entsorgen von Baurestmassen/Abfallmaterialien beim Demontieren oder Auslösen von Bauteilen

10. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet.

Für Abbruchpositionen gelten die festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

11. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden/Transport + Verwerten/Deponieren/Entsorgen (ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil):

Sofern die ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil ist, wird unter Abbrechen oder Abschlagen folgender Leistungsinhalt verstanden:

- Abbrechen oder Abschlagen, einschließlich Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen und die Punkte 1 bis 10 dieser LG-Vorbemerkung.
- Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
- Das abgebrochene Material geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist.

12. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden (ULG 02.91 Vertragsbestandteil):

Sofern in einzelnen Positionen nicht anders angegeben und die ULG 02.91 Vertragsbestandteil ist, wird unter Abbrechen oder Abschlagen folgender Leistungsinhalt verstanden:

- Abbrechen oder Abschlagen, einschließlich Laden und die Punkte 1 bis 10 dieser LG-Vorbemerkung.
- Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
- Das abgebrochene Material geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer Vergütung mit den Positionen der ULG 02.91 für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.

*Kommentar:**Information des Bundesministeriums für ein lebenswertes Österreich:*

- EPS ist aufgrund des HBCDD-Gehalts von unter 3% als nicht gefährlicher Abfall (SN 57108 Polystyrol, Polystyrolschaum) einzustufen.
- XPS, das nach 2009 hergestellt wurde, ist als nicht gefährlicher Abfall (SN 57108 Polystyrol, Polystyrolschaum) einzustufen.
- geschäumtes XPS mit FCKW/HFCKW/HFKW, das vor 2009 hergestellt wurde, ist gefährlicher Abfall und der SN 57108 77 (Polystyrol, Polystyrolschaum, gefährlich kontaminiert) zuzuordnen.
- Künstlicher Mineralfasern, die in der EU vor 2002 produziert wurden, sind aufgrund ihrer asbestähnlichen Eigenschaften derzeit der gefährlichen Abfallart SN 31437g "Asbestabfälle, Asbeststäube" zuzuordnen.

Diese Leistungsgruppe ist vor allem im Zusammenhang mit Adaptierungsarbeiten zu verstehen.

Bei Arbeiten in Aufzugschächten, an Außenflächen (Fassaden), an Rauchfängen, an Deckenuntersichten oder an Wänden in Innenräumen über 3,2 m Höhe sind Gerüste gesondert auszuschreiben.

Als Nachweis im Sinne der Abfallnachweisverordnung kann das Baurestmassennachweisformular verwendet werden.

Unter Transport sollten alle Kosten des Transports, sowie der Verfuhr des Abbruchmaterials innerhalb der Baustelle (z.B. Weg vom Laden bis zum Container oder dem LKW), als auch außerhalb (z.B. Transport zur Deponie, Verwertungsstelle) zu verstehen sein. Diese sind in den Positionen der ULG 02.91 enthalten.

Frei zu formulieren (z.B.):

- ein Gebäudeabbruch
- das Entsorgen von Baurestmassen/Sperrgut/Gerümpel anderer Auftragnehmer
- besondere Transporte
- Glasabbruch

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 2251: Abbrucharbeiten-Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 3151: Rückbau von Bauwerken als Standardabbruchmethode

Änderung: Anpassung der Bezeichnungen bezüglich LG 39 Trockenbau
Adaption 02.36

Neue Stoffgruppe für Zellulose (SN: 18718 77g)

Geänderte Positionen:

- 02.17 05A Kanalschacht Mwk.
- 02.21 13A Dämmung MW abräumen+lagern b.6cm
- 02.21 13B Dämmung MW abräumen+lagern ü.6-8cm
- 02.22 51G Abtragen/Demontieren WD m.Asbestzement-Fassadenplatten ED
- 02.22 51H Abtragen/Demontieren WD m.Asbestzement-Fassadenplatten DD
- 02.36 01A Abbr.Schalung Vollholz unbehandelt
- 02.36 01B Abbr.Schalung Vollholz behandelt
- 02.36 01F Abbr.Schalung+Vordeckung Teer-/Bitu-Pappe
- 02.36 02K Abbr.Untersichtsschalung behandelt
- 02.36 02L Abbr.Untersichtsschalung+Traglattung behandelt
- 02.36 05A Abbr.Lattung Vollholz 3x5cm b.20cm unbehandelt
- 02.36 05B Abbr.Lattung Vollholz 3x5cm b.20cm behandelt
- 02.36 05C Abbr.Lattung Vollholz 4x6cm ü.20-25cm unbehandelt
- 02.36 05D Abbr.Lattung Vollholz 4x6cm ü.20-25cm behandelt
- 02.36 16D Abbr.Mehrschichtplatten b.2,2cm
- 02.36 16E Abbr.Mehrschichtplatten ü.2,2-2,7cm
- 02.36 16F Abbr.Holzverlege-/Verlegespanplatten b.2,2cm
- 02.36 26C Abbr.Einblasdämmung Zellulose
- 02.36 26D Abbr.Einblasdämmung Zellulose (g.A)
- 02.36 26E Abbr.Einblasdämmung Glas-/Steinwolle
- 02.36 26F Abbr.Einblasdämmung Glas-/Steinwolle (g.A)
- 02.44 03A Abtragen Fassaden-WD aus Mineralwolle b.5cm
- 02.44 04A Abtragen Fassaden-WD aus Mineralwolle b.5cm (g.A)
- 02.44 06A Abtragen Fassaden-WD aus XPS b.5cm
- 02.44 07A Abtragen Fassaden-WD aus XPS b.5cm (g.A)

Neue Positionen:

- 02.36 05K Abbr.Lattung Vollholz 4x6cm ü.25-40cm unbehandelt
- 02.36 05L Abbr.Lattung Vollholz 4x6cm ü.25-40cm behandelt
- 02.36 05M Abbr.Konterlattung Vollholz 3x5cm bis 100cm unbehandelt
- 02.36 05N Abbr.Konterlattung Vollholz 3x5cm bis 100cm behandelt
- 02.36 05O Abbr.Konterlattung Vollholz 4x6cm bis 100cm unbehandelt
- 02.36 05P Abbr.Konterlattung Vollholz 4x6cm bis 100cm behandelt
- 02.36 05Q Abbr.Konterlattung Vollholz 5x8cm bis 100cm unbehandelt
- 02.36 05R Abbr.Konterlattung Vollholz 5x8cm bis 100cm behandelt
- 02.36 05S Abbr.Konterlattung Vollholz 8x8cm bis 100cm unbehandelt
- 02.36 05T Abbr.Konterlattung Vollholz 8x8cm bis 100cm behandelt
- 02.36 20A Abbr.Holzriegelbauwand Vollholz b.10cm
- 02.36 20C Abbr.Holzriegelbauwand Vollholz/BSH ü.10-20cm
- 02.36 21D Abbr.Dachflächenfenster b.1m2
- 02.36 21G Abbr.Dachflächenfenster ü.1-1,5m2
- 02.36 21K Abbr.Dachhaus-u.Einstieg b.0,5m2
- 02.44 06A Abtragen Fassaden-WD aus XPS b.5cm
- 02.44 07A Abtragen Fassaden-WD aus XPS b.5cm (g.A)
- 02.91 11Q Transp./Verw./Dep. Papier, Pappe, unbeschichtet
- 02.91 11R Transp./Verw./Dep. Papier, Pappe, unbeschichtet (g.A.)

ULG 02.50 Abbruch Boden- und Wandbeläge

ULG 02.61 Abbruch Sporthallenausbau

02.00 Wählbare Vorbemerkungen

02.00 01 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

02.00 01A Abtransport Lichthof

Erschwernisse beim Abtransport (z.B. Lage Lichthof/Innenhof):

02.00 01B Denkmalschutz

Sollten im Zuge der Abbrucharbeiten bisher nicht bekannte Bauelemente (z.B. Fenster- oder Türumrahmungen, Spolien, Malereien, Stukkaturen oder Sgraffiti) aufgefunden werden, so wird der Auftraggeber und das Bundesdenkmalamt (BDA) gemäß Denkmalschutzgesetz umgehend verständigt. Der sorgfältige Ausbau und die sichere Lagerung von vom BDA festgelegten und bezeichneten wiederverwendbaren Bauelementen (z.B. Holztramdecken, Tür- oder Fensterstöcke, gesamte Fensterkonstruktionen einschließlich Verglasung, Türblätter, wiederverwendbare Eisen- oder Steinelemente (z.B. Geländer, Eisengitter, Gusseisenteile, Beschläge, Schließenköpfe)) wird vom Auftragnehmer durchgeführt. Durch diese Erschwernis entstehende Mehrkosten, soweit nicht bereits vorher bekannt und durch Positionen abgedeckt, müssen gleich nach Bekanntwerden, noch vor Beginn der Leistung, mit dem Auftraggeber vereinbart werden.

02.11 Abbruch Fundamente und Wände

Mauerwerksdicken in Rohbauabmessungen werden zuzüglich 2 cm je verputzter oder verflieser Seite, im festen Zustand abgerechnet.

Kommentar:

Spachtelung gilt nicht als Verputz.

Abbruch von Wänden mit GB-Platten in 5 Lagen ist frei zu formulieren.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.11 01	Fundamente abbrechen (abbr.).	
02.11 01A	Ziegelfundament abbr. Mineralischer Bauschutt 1,6 t/m ³	m ³
02.11 01B	Steinfundament abbr. Aus Naturstein- oder Mischmauerwerk. Mineralischer Bauschutt 2,8 t/m ³	m ³
02.11 01D	Betonfundament unbew.abbr. Aus unbewehrtem Beton. Betonabbruch 2,4 t/m ³	m ³
02.11 01F	Stb.Fundament abbr. Aus bewehrtem Beton. Betonabbruch 2,5 t/m ³	m ³
02.11 02	Mauerwerk, ohne Unterschied der Mörtelart, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.	
02.11 02A	Ziegelmwk.abbr.ü.15cm Aus Mauerziegeln (Ziegelmwk.). Mineralischer Bauschutt 1,6 t/m ³	m ³
02.11 02B	Hohlziegel/Hohlblockmwk.abbr.ü.15cm Aus Hohlziegeln oder Hohlblocksteinen aus Ton oder Ziegelsplitt (Hohlblockmwk.). Mineralischer Bauschutt 0,9 t/m ³	m ³
02.11 02C	Gasbetonmwk.abbr.ü.15cm Aus Gasbetonsteinen (Gasbetonmwk.). Mineralischer Bauschutt 0,8 t/m ³	m ³
02.11 02D	Steinmwk.abbr.ü.15cm Aus Naturstein- oder Mischmauerwerk (Steinmwk.). Mineralischer Bauschutt: 2,7 t/m ³	m ³
02.11 03	Wände und Pfeiler aus Beton abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.	
02.11 03B	Beton-Wand unbew.abbr.b.C35/45 ü.15cm Aus unbewehrtem Beton (Beton), Festigkeit bis C35/45. Betonabbruch 2,4 t/m ³	m ³
02.11 03C	Mantelbeton-Wand abbr.ü.15cm Aus Mantelbeton, einschließlich Systembewehrung. Mineralischer Bauschutt: 2,4 t/m ³	m ³
02.11 04	Wände und Pfeiler aus Stahlbeton (Stb.) abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.	
02.11 04B	Stb.Wand abbr.b.C35/45 ü.15cm	m ³

Aus bewehrtem Beton, Festigkeit bis C35/45.
Betonabbruch 2,5 t/m³

02.11 05 Aufzählung (Az) auf Abbrechen (abbr.) von Fundamenten, Mauerwerk und Wänden über 15 cm Rohbaudicke, für ein Einzelausmaß bis 1 m³

02.11 05A Az Mauerwerk abbr.b.1m3 m³
Bei Mauerwerk (außer Beton oder Naturstein).

02.11 05C Az Steinmwk.abbr.b.1m3 m³
Aus Naturstein- oder Mischmauerwerk (Steinmwk.).

02.11 05D Az Beton-Wand abbr.b.1m3 m³
Aus Beton, Stahlbeton oder Mantelbeton (Beton), ohne Unterschied der Festigkeit.

02.11 06 Wandteiflächen flächig abstemmen. Abgerechnet wird die abgestemmte Fläche.
Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.

02.11 06A Ziegelmauerwerk abstemmen b.15cm m²
Aus Mauerwerk aus Mauerziegeln, Hohlziegeln oder Hohlblocksteinen aus Ton oder Ziegelsplitt.
Mineralischer Bauschutt 0,26 t/m²

02.11 06D Betonwand unbew.abstemmen b.15cm m²
Aus unbewehrtem Beton ohne Unterschied der Festigkeit bis C35/45.
Betonabbruch 0,36 t/m²

02.11 06E Stb.Wand abstemmen b.15cm m²
Aus bewehrtem Beton (Stb.) ohne Unterschied der Festigkeit bis C35/45.
Betonabbruch 0,38 t/m²

02.11 07 Betonwände, ohne Unterschied der Festigkeit, abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.

02.11 07A Betonwand unbew.abbr.b.15cm m²
Aus unbewehrtem Beton.
Betonabbruch 0,36 t/m²

02.11 07B Stb.Wand abbr.b.15cm m²
Aus bewehrtem Beton (Stb.).
Betonabbruch 0,38 t/m²

02.11 08 Gemauerte nicht tragende Zwischenwände aus Gipsdielen abbrechen (abbr.).
Abgerechnet wird das Flächenmaß nach Abzug aller Öffnungen über 0,5 m².
Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

02.11 08D Gipsdielenwand abbr.b.8cm m²
Mineralischer Bauschutt 0,1 t/m²

02.11 08E Gipsdielenwand abbr.10cm m²
Mineralischer Bauschutt 0,13 t/m²

02.11 09 Gemauerte nicht tragende Zwischenwände (ausgenommen Gipsdielen- und Betonwände), abbrechen (abbr.).
Abgerechnet wird das Flächenmaß nach Abzug aller Öffnungen über 0,5 m².
Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.

02.11 09A Zwischenwand abbr.b.10cm m²
Verputzt.
Mineralischer Bauschutt: 0,16 t/m²

02.11 09B	Zwischenwand abbr.ü.10-12cm Verputzt. Mineralischer Bauschutt: 0,19 t/m ²	m ²
02.11 09C	Zwischenwand abbr.ü.12-15cm Verputzt. Mineralischer Bauschutt: 0,24 t/m ²	m ²
02.11 09D	Zwischenwand abbr.m.Wandfliesen (ohne Putz) Ohne Putz, mit Bekleidung mit Fliesen. Rohbaudicke: Mineralischer Bauschutt: t/m ²	m ²
02.11 10	Glasbausteine, ohne Unterschied der Dicke und Größe der Einzelflächen, einschließlich etwaiger Bewehrung, Rahmen- oder Sprossenkonstruktion abbauen (abbr.).	
02.11 10A	Wand-Glasbausteine abbr. Mineralischer Bauschutt: 0,3 t/m ²	m ²
02.11 11	Mauerziegel reinigen zur Wiederverwendung und auf der Baustelle stapeln (Palettieren). Abgerechnet wird das Raummaß im gestapelten Zustand. <i>Kommentar:</i> <i>Gilt als Abzugsposition bei der Schuttmengenberechnung.</i>	
02.11 11A	Mauerziegel reinigen Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m ³	m ³
02.11 12	Fangmauerwerk bzw. Fangkopfmauerwerk bis drei Scharen unter die Dachschalung abbauen (abbr.). Dachdeckung nur im unbedingt erforderlichen Ausmaß öffnen. Das wiederverwendbare Deckungsmaterial gegen Beschädigung gesichert lagern. Fanghohlräume gegen herabfallendes Material und Rinneneinläufe vor Verstopfung sichern. Aufgedeckte Dachflächen bis zur endgültigen Deckung und Verblechung provisorisch gegen Eindringen von Nässe windsicher schließen. Decken von etwaigen Einbauten im Dachbodenraum mit Pfostenlagen oder sonstigen Hilfsmitteln gegen Beschädigungen schützen.	
02.11 12A	Fangkopfmauerwerk abbr. Mineralischer Bauschutt 1,6 t/m ³	m ³
02.11 12B	Fangkopfmauerwerk unrein abbr. Gefährlicher Abfall (Innenfang mit Rußbelag) 1,6 t/m ³ <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m ³
02.11 12C	Fangmauerwerk abbr. Mineralischer Bauschutt 1,6 t/m ³	m ³
02.11 12D	Fangmauerwerk unrein abbr. Gefährlicher Abfall (Innenfang mit Rußbelag) 1,6 t/m ³ <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m ³
02.11 13	Betonabdeckplatten von Fangköpfen, ohne Unterschied der Dicke, abbauen (abbr.). Fänge und gefährdete Dachflächen gegen herabfallendes Material absichern, Rinneneinläufe zeitweilig zur Vermeidung von Verlegungen verschließen. Abgerechnet wird das Flächenmaß hohl für voll.	
02.11 13A	Beton Fangabdeckplatte abbr. Betonabbruch 0,2 t/m ²	m ²
02.11 14	Fangaufsätze aus Steinzeug bis zu einer Einzellänge von 1,5 m abbauen (abbr.).	
02.11 14A	Fangaufsatz Steinzeug abbr. Mineralischer Bauschutt 0,05 t/Stk.	Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.11 15 Fangaufsätze bei Kaminen oder Lüftungsschächten, aus Asbest- oder Faserzementrohren, abbrechen (abbr.).

- Innenlichte bis 400 cm²

Im Positionsstichwort ist die Einzellänge des Rohres (cm) angegeben.

02.11 15A Fangaufsatz Asbestzement b.50cm abbr. Stk

Asbestabfall (g) 0,012 t/Stk.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.11 15B Fangaufsatz Asbestzement b.100cm abbr. Stk

Asbestabfall (g) 0,024 t/Stk.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.11 15C Fangaufsatz Asbestzement b.150cm abbr. Stk

Asbestabfall (g) 0,036 t/Stk.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.11 15D Fangaufsatz Faserzement b.50cm abbr. Stk

Mineralischer Bauschutt 0,012 t/Stk.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.11 15E Fangaufsatz Faserzement b.100cm abbr. Stk

Mineralischer Bauschutt 0,024 t/Stk.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.11 15F Fangaufsatz Faserzement b.150cm abbr. Stk

Mineralischer Bauschutt 0,036 t/Stk.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.11 16 Bauplatten (z.B. Gipskarton- oder Gipsfaser) -Ständerwände (Stk.W), einschließlich Unterkonstruktion aus Metall und Dämmung aus Mineralwolle, abbrechen (abbr.).

Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke der Wand angegeben.

Kommentar:

Gipsbauplatten-Ständerwände mit einer Unterkonstruktion aus Holz sind frei zu formulieren.

02.11 16A GKB STW abbr.1-s.1fach bepl.b.10cm m²

Einseitig (1-s.), einfach (1fach) beplankt (z.B. Vorsatzschale).

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall.

Mineralischer Bauschutt 0,025 t/m², Metall 0,003 t/m², Mineralwolle 0,01 t/m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung des Grundtextes von:

Alt: Gipsbauplatten

Neu: Bauplatten

Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 16B GKB STW abbr.1-s.2fach bepl.b.10cm m²

Einseitig (1-s.), doppelt (2fach) beplankt (z.B. Vorsatzschale).

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall.

Mineralischer Bauschutt 0,05 t/m², Metall 0,003 t/m², Mineralwolle 0,01 t/m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung des Grundtextes von:

Alt: Gipsbauplatten

Neu: Bauplatten

Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 16C GKB STW abbr.2-s.1fach bepl.b.10cm m²

Beidseitig (2-s.), einfach (1fach) beplankt.

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall.

Mineralischer Bauschutt 0,05 t/m², Metall 0,003 t/m², Mineralwolle 0,01 t/m²

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
 Änderung des Grundtextes von:
 Alt: Gipsbauplatten
 Neu: Bauplatten
 Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 16D **GKB STW abbr.2-s.2fach bepl.b.10cm** m²

Beidseitig (2-s.), doppelt (2fach) beplankt.

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall.

Mineralischer Bauschutt 0,09 t/m², Metall 0,003 t/m², Mineralwolle 0,01 t/m²

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
 Änderung des Grundtextes von:
 Alt: Gipsbauplatten
 Neu: Bauplatten
 Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 16F **GKB STW abbr.1-s.1fach bepl.b.10cm (g.A)** m²

Einseitig (1-s.), einfach (1fach) beplankt (z.B. Vorsatzschale).

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A).

Mineralischer Bauschutt 0,025 t/m², Metall 0,003 t/m², Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,01 t/m²

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
 Änderung des Grundtextes von:
 Alt: Gipsbauplatten
 Neu: Bauplatten
 Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 16G **GKB STW abbr.1-s.2fach bepl.b.10cm (g.A)** m²

Einseitig (1-s.), doppelt (2fach) beplankt (z.B. Vorsatzschale).

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A).

Mineralischer Bauschutt 0,05 t/m², Metall 0,003 t/m², Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,01 t/m²

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
 Änderung des Grundtextes von:
 Alt: Gipsbauplatten
 Neu: Bauplatten
 Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 16H **GKB STW abbr.2-s.1fach bepl.b.10cm (g.A)** m²

Beidseitig (2-s.), einfach (1fach) beplankt.

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A).

Mineralischer Bauschutt 0,05 t/m², Metall 0,003 t/m², Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,01 t/m²

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
 Änderung des Grundtextes von:
 Alt: Gipsbauplatten
 Neu: Bauplatten
 Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 16I **GKB STW abbr.2-s.2fach bepl.b.10cm (g.A)** m²

Beidseitig (2-s.), doppelt (2fach) beplankt.

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A).

Mineralischer Bauschutt 0,09 t/m², Metall 0,003 t/m², Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,01 t/m²

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
 Änderung des Grundtextes von:
 Alt: Gipsbauplatten
 Neu: Bauplatten
 Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 17 Bauplatten (z.B. Gipskarton- oder Gipsfaser) -Ständerwände (Stk.W), einschließlich Unterkonstruktion aus Metall und Dämmung aus Mineralwolle, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke der Wand angegeben.

Kommentar:

Gipsbauplatten-Ständerwände mit einer Unterkonstruktion aus Holz sind frei zu formulieren.

02.11 17A GKB STW abbr.1-s.1fach bepl.ü.10-15cm **m²**

Einseitig (1-s.), einfach (1fach) beplankt (z.B. Vorsatzschale).
Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall.
Mineralischer Bauschutt 0,025 t/m², Metall 0,004 t/m², Mineralwolle 0,015 t/m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung des Grundtextes von:

Alt: Gipsbauplatten

Neu: Bauplatten

Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 17B GKB STW abbr.1-s.2fach bepl.ü.10-15cm **m²**

Einseitig (1-s.), doppelt (2fach) beplankt (z.B. Vorsatzschale).
Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall.
Mineralischer Bauschutt 0,045 t/m², Metall 0,004 t/m², Mineralwolle 0,015 t/m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung des Grundtextes von:

Alt: Gipsbauplatten

Neu: Bauplatten

Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 17C GKB STW abbr.2-s.1fach bepl.ü.10-15cm **m²**

Beidseitig (2-s.), einfach (1fach) beplankt.
Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall.
Mineralischer Bauschutt 0,045 t/m², Metall 0,004 t/m², Mineralwolle 0,015 t/m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung des Grundtextes von:

Alt: Gipsbauplatten

Neu: Bauplatten

Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 17D GKB STW abbr.2-s.2fach bepl.ü.10-15cm **m²**

Beidseitig (2-s.), doppelt (2fach) beplankt.
Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall.
Mineralischer Bauschutt 0,09 t/m², Metall 0,004 t/m², Mineralwolle 0,015 t/m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung des Grundtextes von:

Alt: Gipsbauplatten

Neu: Bauplatten

Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 17F GKB STW abbr.1-s.1fach bepl.ü.10-15cm (g.A) **m²**

Einseitig (1-s.), einfach (1fach) beplankt (z.B. Vorsatzschale).
Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A).
Mineralischer Bauschutt 0,025 t/m², Metall 0,004 t/m², Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,015 t/m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung des Grundtextes von:

Alt: Gipsbauplatten

Neu: Bauplatten

Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 17G GKB STW abbr.1-s.2fach bepl.ü.10-15cm (g.A) **m²**

Einseitig (1-s.), doppelt (2fach) beplankt (z.B. Vorsatzschale).

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A).

Mineralischer Bauschutt 0,045 t/m², Metall 0,004 t/m², Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,015 t/m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung des Grundtextes von:

Alt: Gipsbauplatten

Neu: Bauplatten

Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 17H GKB STW abbr.2-s.1fach bepl.ü.10-15cm (g.A)

m²

Beidseitig (2-s.), einfach (1fach) beplankt.

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A).

Mineralischer Bauschutt 0,045 t/m², Metall 0,004 t/m², Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,015 t/m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung des Grundtextes von:

Alt: Gipsbauplatten

Neu: Bauplatten

Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 17I GKB STW abbr.2-s.2fach bepl.ü.10-15cm (g.A)

m²

Beidseitig (2-s.), doppelt (2fach) beplankt.

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A).

Mineralischer Bauschutt 0,09 t/m², Metall 0,004 t/m², Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,015 t/m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung des Grundtextes von:

Alt: Gipsbauplatten

Neu: Bauplatten

Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 18 Bauplatten (z.B. Gipskarton- oder Gipsfaser) -Ständerwände (Stk.W), einschließlich Unterkonstruktion aus Metall und Dämmung aus Mineralwolle, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke der Wand angegeben.

Kommentar:

Gipsbauplatten-Ständerwände mit einer Unterkonstruktion aus Holz sind frei zu formulieren.

02.11 18A GKB STW abbr.1-s.1fach bepl.ü.15-25cm

m²

Einseitig (1-s.), einfach (1fach) beplankt (z.B. Vorsatzschale).

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall.

Mineralischer Bauschutt 0,025 t/m², Metall 0,008 t/m², Mineralwolle 0,03 t/m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung des Grundtextes von:

Alt: Gipsbauplatten

Neu: Bauplatten

Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 18B GKB STW abbr.1-s.2fach bepl.ü.15-25cm

m²

Einseitig (1-s.), doppelt (2fach) beplankt (z.B. Vorsatzschale).

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall.

Mineralischer Bauschutt 0,045 t/m², Metall 0,008 t/m², Mineralwolle 0,03 t/m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung des Grundtextes von:

Alt: Gipsbauplatten

Neu: Bauplatten

Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 18C GKB STW abbr.2-s.1fach bepl.ü.15-25cm

m²

Beidseitig (2-s.), einfach (1fach) beplankt.

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall.

Mineralischer Bauschutt 0,045 t/m², Metall 0,008 t/m², Mineralwolle 0,03 t/m²

Änderung:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung des Grundtextes von:

Alt: Gipsbauplatten

Neu: Bauplatten

Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 18D

GKB STW abbr.2-s.2fach bepl.ü.15-25cm

m²

Beidseitig (2-s.), doppelt (2fach) beplankt.

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall.

Mineralischer Bauschutt 0,09 t/m², Metall 0,008 t/m², Mineralwolle 0,03 t/m²

Änderung:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung des Grundtextes von:

Alt: Gipsbauplatten

Neu: Bauplatten

Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 18F

GKB STW abbr.1-s.1fach bepl.ü.15-25cm (g.A)

m²

Einseitig (1-s.), einfach (1fach) beplankt (z.B. Vorsatzschale).

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A).

Mineralischer Bauschutt 0,025 t/m², Metall 0,008 t/m², Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,03 t/m²

Änderung:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung des Grundtextes von: Alt:

Gipsbauplatten

Neu: Bauplatten

Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 18G

GKB STW abbr.1-s.2fach bepl.ü.15-25cm (g.A)

m²

Einseitig (1-s.), doppelt (2fach) beplankt (z.B. Vorsatzschale).

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A).

Mineralischer Bauschutt 0,045 t/m², Metall 0,008 t/m², Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,03 t/m²

Änderung:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung des Grundtextes von:

Alt: Gipsbauplatten

Neu: Bauplatten

Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 18H

GKB STW abbr.2-s.1fach bepl.ü.15-25cm (g.A)

m²

Beidseitig (2-s.), einfach (1fach) beplankt.

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A).

Mineralischer Bauschutt 0,045 t/m², Metall 0,008 t/m², Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,03 t/m²

Änderung:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung des Grundtextes von:

Alt: Gipsbauplatten

Neu: Bauplatten

Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 18I

GKB STW abbr.2-s.2fach bepl.ü.15-25cm (g.A)

m²

Beidseitig (2-s.), doppelt (2fach) beplankt.

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A).

Mineralischer Bauschutt 0,09 t/m², Metall 0,008 t/m², Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,03 t/m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung des Grundtextes von:
Alt: Gipsbauplatten
Neu: Bauplatten
Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 19 Bauplatten (z.B. Gipskarton- oder Gipsfaser) -Ständerwände (Stk.W), einschließlich Unterkonstruktion aus Metall und Dämmung aus Mineralwolle, abbrechen (abbr.).

Kommentar:

Gipsbauplatten-Ständerwände mit einer Unterkonstruktion aus Holz sind frei zu formulieren.

02.11 19A GKB STW abbr.m.Wandfliesen

m²

Gesamtdicke der Wand:

Einseitig oder beidseitig beplankt:

Einfach oder doppelt beplankt:

Mit Bekleidung mit Fliesen.

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall.

Mineralischer Bauschutt t/m², Metall t/m², Mineralwolle t/m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung des Grundtextes von:
Alt: Gipsbauplatten
Neu: Bauplatten
Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 20 Bauplatten (z.B. Gipskarton- oder Gipsfaser) -Ständerwände (Stk.W), einschließlich Unterkonstruktion aus Metall und Dämmung aus Mineralwolle, abbrechen (abbr.).

Kommentar:

Gipsbauplatten-Ständerwände mit einer Unterkonstruktion aus Holz sind frei zu formulieren.

02.11 20A GKB STW abbr.m.Wandfliesen (g.A)

m²

Gesamtdicke der Wand:

Einseitig oder beidseitig beplankt:

einfach oder doppelt beplankt:

Mit Bekleidung mit Fliesen.

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A).

Mineralischer Bauschutt t/m², Metall t/m², Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) t/m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung des Grundtextes von:
Alt: Gipsbauplatten
Neu: Bauplatten
Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.11 21 Trennwände oder Schürzen einschließlich etwaiger Versteifungen abbrechen (abbr.) und ausstemmen von Verankerungen und Mauerpratzen.

Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.

02.11 21B Trennwand Holz-Glas abbr.6cm

m²

Holzkonstruktion mit Verglasung.

Unbehandelter Holzabfall 0,01 t/m² + mineralischer Bauschutt 0,03 t/m²

02.11 22 Mauerwerkskronen abbrechen (abbr.).

02.11 22A Mauerwerkskronen Ziegel ü.Dach abbr.

m³

Aus Ziegel bei Brand- und Feuermauern, bei abgedecktem Dach.

Mineralischer Bauschutt 1,6 t/m³

02.11 22B Mauerwerkskronen Ziegel Hofmauer abbr.

m³

Aus Ziegel bei Hof- oder Gartenmauern.

Mineralischer Bauschutt 1,6 t/m³

02.11 22C Mauerwerkskronen Beton ü.Dach abbr. **m³**
 Aus Beton bei Brand- und Feuermauern, bei abgedecktem Dach.
 Betonabbruch 2,5 t/m³

02.11 22D Mauerwerkskronen Beton Hofmauer abbr. **m³**
 Aus Beton bei Hof- oder Gartenmauern.
 Betonabbruch 2,5 t/m³

02.12 Abbruch Decken

Das Abtragen des Deckenputzes einschließlich eines etwaigen Putzträgers ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Das Abbrechen von Fußböden und des Aufbetons ist in eigenen Positionen beschrieben.

Der Abbruch von Rosten ist dann gesondert auszuschreiben, wenn Decken oder Deckenteile nicht mit abgebrochen werden.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.12 01 Decken einschließlich der Schließen abbrechen (abbr.).

02.12 01A Dippelbaumdecke abbr. **m²**
 Dippelbaumdecke, einschließlich Rastladen.
 Unbehandelter Holzabfall 0,21 t/m² + mineralischer Bauschutt 0,03 t/m²

02.12 01B Tramdecke abbr. **m²**
 Tramdecke, einschließlich Sturz- und Stukkatur Schalung.
 Unbehandelter Holzabfall 0,11 t/m² + mineralischer Bauschutt 0,03 t/m²

02.12 01C Tramtraversendecke abbr. **m²**
 Tramtraversendecke, einschließlich Sturz- und Stukkatur Schalung, ohne Auslösen der Stahlträger.
 Unbehandelter Holzabfall 0,11 t/m² + mineralischer Bauschutt 0,03 t/m²

02.12 02 Platzdecke zwischen Trägern, Gurten oder Mauern abbrechen (abbr.), ohne Unterschied der Mörtelart, ohne Auslösen der Stahlträger und ohne Abbrechen der Gurten.

02.12 02A Platzdecke 15cm abbr. **m²**
 1/2 Stein dick (15 cm).
 Mineralischer Bauschutt 0,3 t/m²

02.12 03 Gewölbe und Gurtenmauerwerk aus Ziegeln abbrechen (abbr.).

02.12 03A Gewölbe abbr. **m³**
 Mineralischer Bauschutt 1,6 t/m³

02.12 04 Stahlbetonplatten-, Stahlbetonrippen- und Plattenbalkendecken (Stb.Decke), Stiegenlauf- und Podestplatten mit etwaigen aufbetonierten Stufen, Unterzüge und Balken, ohne Unterschied der Dicke und der Bewehrung, abbrechen (abbr.).
 Abgerechnet wird das Rohbaumaß.

02.12 04B Stb.Decke b.C35/45 abbr. **m³**
 Aus bewehrtem Beton, Festigkeitsklasse bis C35/45.
 Betonabbruch 2,5 t/m³

02.12 05 Fertigteildecken, Systemdecken und Steineisendecken (Stb.Fertigteildecke), ohne Unterschied der Dicke und Betonfestigkeit, abbrechen (abbr.).

Kommentar:

Der Abbruch von Decken zwischen Stahlträgern und das Abbrechen der Träger ist in eigenen Positionen beschrieben.

02.12 05A Stb.Fertigteildecke abbr. **m²**
 Aus Beton und Betonwerkstoffen (z.B. Betonfüllkörperdecken, Ast-Mollin- oder I-Stegdecken).
 Betonabbruch 0,75 t/m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.12 05B	Fertigteildecken abbr. Ausgenommen Decken aus Beton oder Betonwerkstoffen (z.B. Ziegelsteindecken). Mineralischer Bauschutt 0,5 t/m ²	m²
02.12 07	Gesimse oder Gesimsesteile, ohne Unterschied des Querschnittes oder der Auskrugung, abbrechen (abbr.).	
02.12 07A	Gesimse Ziegel abbr. Aus Ziegeln oder keramischen Platten, einschließlich etwaigem Kniestockmauerwerk. Mineralischer Bauschutt 1,6 t/m ³	m³
02.12 07B	Gesimse Stein abbr. Aus Kunststein oder Naturstein, einschließlich etwaigem Kniestockmauerwerk. Mineralischer Bauschutt 2,7 t/m ³	m³
02.12 07C	Gesimse Beton b.C35/45 abbr. Aus Beton, Festigkeitsklasse bis C35/45. Betonabbruch 2,5 t/m ³	m³
02.12 08	Roste und Balken aus Stahlbeton (Stb.), ohne Unterschied des Querschnittes, wenn Decken oder Deckenteile nicht mit abgebrochen werden, abbrechen (abbr.).	
02.12 08A	Stb.Rost oder Balken abbr.b.C35/45 Aus bewehrtem Beton, Festigkeitsklasse bis C35/45. Betonabbruch 2,5 t/m ³	m³
02.12 09	Aufzahlung (Az) auf Deckenabbruch für die Erschwerisse beim Abbruch von Teilflächen mit einer Einzelgröße bis 4 m², einschließlich etwa erforderlicher Unterstellungen.	
02.12 09A	Az Deckenabbruch Teilfläche b.4m Holz Bei Doppelbaum-, Tram- und Traversendecken.	m²
02.12 09B	Az Deckenabbruch Teilfläche b.4m Gewölbe Bei Gewölben aus Ziegeln.	m²
02.12 09C	Az Deckenabbruch Teilfläche b.4m Stahlbeton Bei Stahlbeton- und Fertigteildecken.	m²

02.13 Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

1.1 Abbruch von Bekleidungen:

Beim Abbruch von Bekleidungen ist das mit dem Putzuntergrund bündige Abschneiden von Halterungen (dies gilt auch beim Demontieren, soweit ohne Stemmarbeiten ein Auslösen nicht möglich wäre) in die Einheitspreise einkalkuliert.

1.2 Abschlagen des Verputzes von Wänden (die nicht abgebrochen werden):

Beim Abschlagen des Verputzes von Wänden, die nicht abgebrochen werden, ist das Auskratzen der Mauerwerksfugen und das Reinigen der Flächen in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Das Ausmaß beim Abschlagen des Verputzes von Wänden, die nicht abgebrochen werden, wird wie beim Herstellen von Verputz ermittelt.

Kommentar:

Das Abschlagen des Verputzes ist dann gesondert auszuschreiben, wenn Wände nicht mit abgebrochen werden oder wenn der Verputz stark kontaminiert ist.

Stark kontaminierter Verputz wird in einem eigenen Arbeitsgang abgeschlagen und das Material vom übrigen Abbruchmaterial getrennt.

Die Entsorgung von stark kontaminiertem Verputz ist in gesonderten Positionen auszuschreiben. Nicht für eine Deponierung geeignetes stark kontaminiertes Abbruchmaterial wird wie gefährlicher Abfall behandelt.

Das Abschlagen von Wand-Innenputz von Beton ist frei zu formulieren.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.13 01	Wand-Innenputz von Mauerwerk bis auf den Mauergrund abschlagen (abschl.). Im Positionsstichwort ist die Putzdicke (ohne Unterschied der Anzahl der Lagen) angegeben.	
02.13 01A	Wand-Innenputz b.25mm abschl. Aus Mörtel, ausgenommen Zementmörtel. Mineralischer Bauschutt 0,042 t/m ²	m ²
02.13 01B	Wand-Innenputz ZM b.25mm abschl. Aus Zementmörtel (ZM). Mineralischer Bauschutt 0,042 t/m ²	m ²
02.13 01D	Wand-Innenputz b.25mm+Putzträger abschl. Einschließlich Putzträger aus Drahtgeflecht oder Drahtziegelgewebe. Mineralischer Bauschutt 0,042 t/m ²	m ²
02.13 01E	Wand-Innenputz b.25mm+LB-Pl.b.2,5cm abschl. Einschließlich Putzträger aus Holzwolleleichtbauplatten bis 2,5 cm dick. Mineralischer Bauschutt 0,07 t/m ²	m ²
02.13 01F	Wand-Innenputz b.25mm+LB-Pl.ü.2,5cm abschl. Einschließlich Putzträger aus Holzwolleleichtbauplatten (LB-Pl.) über 2,5 bis 3,5 cm dick. Mineralischer Bauschutt 0,075 t/m ²	m ²
02.13 02	Deckenputz bei Untersichten, einschließlich Stiegenlauf- und Podestplatten, abschlagen (abschl.). Im Positionsstichwort ist die Putzdicke angegeben.	
02.13 02A	Deckenputz b.10mm abschl. Aus Mörtel, ohne Putzträger. Mineralischer Bauschutt 0,021 t/m ²	m ²
02.13 02B	Deckenputz ü.10-25mm abschl. Aus Mörtel, ohne Putzträger. Mineralischer Bauschutt 0,042 t/m ²	m ²
02.13 03	Stukkaturputz an Decken abschlagen (abschl.). Im Positionsstichwort ist die Putzdicke im Mittel angegeben.	
02.13 03A	Stukkaturputz b.35mm+Verrohr.abschl. Einschließlich Putzträger, ohne Unterschied, ob mit einfacher oder doppelter Verrohrung, aus Drahtziegelgewebe oder Drahtgeflecht. Mineralischer Bauschutt 0,06 t/m ²	m ²
02.13 03B	Stukkaturputz b.25mm+Holzw.-LB-Pl.abschl. Einschließlich Putzträger aus Holzwolleleichtbauplatten (Holzw.-LB-Pl.) bis 2,5 cm dick. Mineralischer Bauschutt 0,07 t/m ²	m ²
02.13 04	Gewölbeputz aus Mörtel abschlagen (abschl.).	
02.13 04A	Gewölbeputz abschl. Von Ziegelgewölben. Mineralischer Bauschutt 0,05 t/m ²	m ²
02.13 05	Patschokkierung abtragen und Fugen auskratzen.	
02.13 05A	Patschokkierung Gewölbe abtragen Von Ziegelgewölben. Mineralischer Bauschutt 0,027 t/m ²	m ²

02.13 05B	Patschokkierung Wand abtragen Von Wandflächen. Mineralischer Bauschutt 0,027 t/m ²	m²
02.13 05C	Patschokkierung Decke abtragen Von Deckenflächen. Mineralischer Bauschutt 0,027 t/m ²	m²
02.13 06	Fugen an Flächen, an denen kein Verputz vorhanden ist, auskratzen.	
02.13 06A	Fugen Gewölbe auskratzen Von Gewölbeflächen. Mineralischer Bauschutt 0,021 t/m ²	m²
02.13 06B	Fugen Wand auskratzen Bei Wänden. Mineralischer Bauschutt 0,021 t/m ²	m²
02.13 07	Außenverputz (von glatten oder einfach gegliederten Fassaden) aus Mörtel bis auf den Mauergrund abschlagen (abschl.). Im Positionsstichwort ist die Putzdicke angegeben.	
02.13 07A	Außenputz b.35mm abschl. Mineralischer Bauschutt 0,084 t/m ²	m²
02.13 07B	Außenputz ü.35-45mm abschl. Mineralischer Bauschutt 0,108 t/m ²	m²
02.13 07C	Außenputz ü.45-60mm abschl. Mineralischer Bauschutt 0,144 t/m ²	m²
02.13 07D	Außenputz ü.60-80mm abschl. Mineralischer Bauschutt 0,192 t/m ²	m²
02.13 07E	Außenputz ü.80-100mm abschl. Mineralischer Bauschutt 0,24 t/m ²	m²
02.13 07F	Außenputz b.35mm+Putzträger 5cm abschl. Einschließlich Putzträger bis zu einer Gesamtdicke von 5 cm. Mineralischer Bauschutt 0,07 t/m ²	m²
02.13 07G	Az Außenputz f.Untersicht Aufzahlung (Az) für das Abschlagen an der Untersicht.	m²
02.13 08	Fassadensockel abschlagen (abschl.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
02.13 08A	Fassadensockel ZM b.5cm abschl. Aus Zementmörtel. Mineralischer Bauschutt 0,105 t/m ²	m²
02.13 08B	Fassadensockel ZM ü.5-8cm abschl. Aus Zementmörtel. Mineralischer Bauschutt 0,168 t/m ²	m²
02.13 08C	Fassadensockel+Ziegelmwk.b.15cm abschl. Aus Kalkzementmörtel, einschließlich des vor die Fassade vorspringenden mineralischer Bauschutts. Mineralischer Bauschutt 0,3 t/m ²	m²

02.13 10 Wandvorsatzplatten an Fassaden abbrechen (abbr.) und etwaige Putzträger und Verputz abschlagen.

02.13 10A Wandvorsatzschalen abbr. **m²**
 Keramische oder sonstige Trockenlegungsplatten
 Baustellenabfälle 0,12 t/m²

02.13 11 Innenwandbekleidung einschließlich Unterkonstruktion, etwaiger Befestigungen und Dämmeinlagen aus Mineralwolle abbrechen (abbr.).

02.13 11A Innenwandbekleidung Holz abbr. **m²**
 Aus Holz oder Holzwerkstoffen, ohne Unterschied ob von Wänden, Parapeten oder Spaletten.
 Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall.
 Behandelter Holzabfall 0,055 t/m² + Mineralwolle 0,01 t/m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.13 11B Innenwandbekleidung Holz abbr.(g.A) **m²**
 Aus Holz oder Holzwerkstoffen, ohne Unterschied ob von Wänden, Parapeten oder Spaletten.
 Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A).
 Behandelter Holzabfall 0,055 t/m² + Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,01 t/m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.13 11C Innenwandbekleidung Metall abbr. **m²**
 Aus Metall.
 Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall.
 Metallabfälle 0,03 t/m² + Behandelter Holzabfall 0,035 t/m² + Mineralwolle 0,01 t/m²

02.13 11D Innenwandbekleidung Metall abbr.(g.A) **m²**
 Aus Metall.
 Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A).
 Metallabfälle 0,03 t/m² + Behandelter Holzabfall 0,035 t/m² + Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,01 t/m²

02.13 13 Fassadenbekleidung einschließlich Unterkonstruktion, etwaiger Befestigungen und Dämmeinlagen aus Mineralwolle abbrechen (abbr.).

02.13 13A Fassadenbekleidung Holz abbr. **m²**
 Aus Holz oder Holzwerkstoffen, ohne Unterschied ob von Wänden, Parapeten oder Spaletten.
 Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall.
 Behandelter Holzabfall 0,055 t/m² + Mineralwolle 0,016 t/m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.13 13B Fassadenbekleidung Holz abbr.(g.A) **m²**
 Aus Holz oder Holzwerkstoffen, ohne Unterschied ob von Wänden, Parapeten oder Spaletten.
 Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A).
 Behandelter Holzabfall 0,055 t/m² + Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,016 t/m²

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.13 13C Fassadenbekleidung Metall abbr. **m²**
 Aus Metall.
 Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall.
 Metallabfälle 0,03 t/m² + Behandelter Holzabfall 0,035 t/m² + Mineralwolle 0,016 t/m²

02.13 13D Fassadenbekleidung Metall abbr.(g.A) **m²**
 Aus Metall.
 Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A).
 Metallabfälle 0,03 t/m² + Behandelter Holzabfall 0,035 t/m² + Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,016 t/m²

02.13 14 Wandbeläge in Innenräumen (Innenwandbelag) bis auf den Putzgrund abschlagen (abschl.).

02.13 14A Innenwandbekleidung+Mörtelbett abschl. **m²**

Aus Keramik/Fliesen, Glas, Kunst- oder Naturstein einschließlich Mörtelbett.
Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m²

02.13 14B Innenwandbekleidung+Dünnbett abschl. m²

Aus Keramik/Fliesen, Glas, Kunst- oder Naturstein einschließlich Dünnbett mit Unterputz.
Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m²

02.13 14C Innenwandbekleidung Kunststoff b.2mm abschl. m²

Kunststoffbeläge bis 2 mm dick.
Baustellenabfälle 0,002 t/m²

02.13 14D Innenwandbekleidung Kunststoff ü.2-4mm abschl. m²

Kunststoffbeläge über 2 bis 4 mm dick.
Baustellenabfälle 0,004 t/m²

02.13 15 Wandbeläge in Außenflächen (Fassaden) aus Keramik, Glas, Kunst- oder Naturstein.

02.13 15A Fassaden-Wandbekleidung+Mörtelbett abschl. m²

Einschließlich Mörtelbett bis auf den Putzgrund abschlagen (abschl.).
Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m²

02.13 15B Fassaden-Wandbekleidung+Dünnbett abschl. m²

Einschließlich Dünnbett mit Unterputz.
Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m²

02.13 16 Deckenbekleidungen (D-bekl.) einschließlich Unterkonstruktion (UK) aus Metall abbauen (abbr.).

02.13 16A Deckenbekleidung GKB +UK abbr. m²

Untersicht aus Bauplatten (GKB) 1fach
Mineralischer Bauschutt 0,025 t/m² + Metall 0,003 t/m²

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung des Grundtextes von:
Alt: Gipsbauplatten (GB-Platten)
Neu: Bauplatten
Änderung im Stichwort von GB-Pl. auf GKB

02.13 16B Deckenbekleidung Weichfaser+UK abbr. m²

Untersicht aus Weichfaser oder sonstigen mineralischen Faserplatten.
Baustellenabfälle 0,015 t/m² + Metall 0,003 t/m²

02.13 16C Deckenbekleidung Holz+UK abbr. m²

Untersicht aus Holz oder Holzwerkstoffen.
Baustellenabfälle 0,015 t/m² + Metall 0,003 t/m²

02.13 16D Deckenbekleidung Metall+UK abbr. m²

Untersicht aus Metallplatten.
Metall 0,0065 t/m²

02.14 Fußböden und Unterböden abbauen

Das Abtragen der Beläge erfolgt ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen.

Kommentar:
Sporthallenböden abtragen ist frei zu formulieren.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.14 01 Holzfußböden getrennt nach Ober- und Unterböden (wie Polsterhölzer oder Blindboden) einschließlich der Sessel- oder Sockelleisten und Türstaffeln, ohne Beschüttung oder Dämmung, abbauen (abbr.).

02.14 01A Schiff-Bretterbelag abbr. m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	
	Gehbelag aus Schiffboden oder Brettern. Behandelter Holzabfall 0,021 t/m ²	
02.14 01B	Pfostenbelag b.4cm abbr. Pfostenbelag bis 4 cm dick. Behandelter Holzabfall 0,024 t/m ²	m²
02.14 01C	Brettli-Parkettbelag abbr. Brettli- oder Parkettbelag ohne Unterschied der Verlege- oder Holzart. Behandelter Holzabfall 0,024 t/m ²	m²
02.14 01D	Klebeparkett abbr. Klebeparkett ohne Unterschied des Untergrundes. Behandelter Holzabfall 0,012 t/m ²	m²
02.14 01E	Fertigparkett abbr. Fertigparkett ohne Bitumenkorkunterlage (eigene Position). Behandelter Holzabfall 0,016 t/m ²	m²
02.14 01F	Polsterhölzer+Blindb.abbr. Polsterhölzer einschließlich Blindboden. Behandelter Holzabfall 0,018 t/m ²	m²
02.14 01G	Blindboden Pressspanplatten b.22mm abbr. Blindboden oder Pressspanplatten bis 22 mm dick. Behandelter Holzabfall 0,015 t/m ²	m²
02.14 01H	Bitumenkorkunterlage abbr. Bitumenkorkunterlage bei Fertigparkett. Baustellenabfälle 0,005 t/m ²	m²
02.14 02	Abtragen und Entsorgen der am Untergrund haften gebliebenen Rückstände von Böden, wenn der Belag bereits vom Auftraggeber entfernt wurde, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
02.14 02A	Abtragen Rückstand Schaum Aus Schaumstoff.	m²
02.14 02C	Abtragen Rückstand Kork Aus Kork.	m²
02.14 02D	Abtragen Rückstand Vlies/Gewebe Aus Vlies oder Gewebe.	m²
02.14 03	Bodenbeläge aus Kunststoff-, Linoleum-, Gummi- und Textil, ohne Unterschied der Dicke, in Bahnen oder Fliesen, abrechnen (abbr.).	
02.14 03A	Bodenbelag+Sockelleiste abbr. Einschließlich der Sockelleisten ohne Reinigen des Untergrundes. Baustellenabfälle 0,01 t/m ²	m²
02.14 03B	Bodenbelag abbr. Ohne reinigen des Untergrundes. Baustellenabfälle 0,01 t/m ²	m²
02.14 04	Sessel- oder Sockelleisten, ohne Unterschied der Befestigungsart, abrechnen (abbr.) und entsorgen.	
02.14 04A	Sockelleisten Holz abbr.	m

Aus Holz oder Holzwerkstoffen.

02.14 04B	Sockelleisten Kunstst.abbr. Aus Kunststoff oder Textil.	m
<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>		
02.14 05	Beschüttungen, ohne Unterschied der darunterliegenden Deckenkonstruktion, ganz oder teilweise abräumen. Abkehren der Decke oder Abgleichen der verbleibenden Beschüttung.	
02.14 05A	Beschüttung mineralisch abräumen Mineralische Beschüttung (z.B. Sand, Splitt, Blähton). Mineralischer Bauschutt 1,3 t/m ³	m³
02.14 05B	Beschüttung m.Schutt abräumen Mit Bauschutt verunreinigte Beschüttung. Mineralischer Bauschutt 1,3 t/m ³	m³
02.14 05C	Beschüttung m.Schlacke abräumen Beschüttung aus Hochofenschlacke oder dergleichen. Mineralischer Bauschutt 1,4 t/m ³	m³
02.14 06	Aufzahlung (Az) auf das Abtragen von Bodenbelägen (Bod.) für die Erschwernis bei Stufen.	
02.14 06A	Az Bodenbelag abtragen Stufe gerade Bei geraden Trittstufen. Abgerechnet wird die Länge x Breite.	m²
02.14 06B	Az Bodenbelag abtragen Spitzstufe Bei spitzen Trittstufen. Abgerechnet wird die größte Länge x größte Breite.	m²
02.14 06C	Az Bodenbelag abtragen Setzstufe Bei Setzstufen. Abgerechnet wird die Länge x Höhe.	m²
02.14 07	Demontieren von Leisten oder Profilen, einschließlich Entsorgen von anfallenden Baurestmassen.	
02.14 07A	Demontieren Leisten angeschraubt Die Leisten oder Profile sind angeschraubt.	m
02.14 07B	Demontieren Leisten angenagelt Die Leisten oder Profile sind angenagelt.	m
02.14 08	Abbrechen (Abbr.) von Leisten oder Profilen, wenn der Abbruch nicht zusammen mit einem Belag erfolgt, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
02.14 08A	Abbr.Leisten geklebt	m
02.14 08B	Abbr.Leisten genagelt	m
02.14 08C	Abbr.Leisten geschraubt	m
02.14 08D	Abbr.Leisten+Unterkonstruktion Geklebt, geschraubt oder genagelt, einschließlich Unterkonstruktion.	m
02.14 11	Ziegelpflaster einschließlich Sand- oder Mörtelbett abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke angegeben.	
02.14 11A	Ziegelpflaster b.10cm abbr. Mineralischer Bauschutt 0,16 t/m ²	m²
02.14 12	Plattenpflaster und Bodenfliesen einschließlich Mörtelbett abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke angegeben.	

02.14 12A	Plattenpflaster/Bodenfliesen b.5cm abbr.	m²
	Mineralischer Bauschutt 0,15 t/m ²	
02.14 12B	Plattenpflaster/Bodenfliesen ü.5-10cm abbr.	m²
	Mineralischer Bauschutt 0,3 t/m ²	
02.14 13	Fugenlosen Terrazzo ohne Unterschied der Dicke abbrechen (abbr.).	
02.14 13A	Terrazzoboden abbr.	m²
	Einschließlich Hohlkehlen oder Stehsockeln. Abgerechnet einschließlich der Ansichtsflächen von Hohlkehlen oder Stehsockeln.	
	Mineralischer Bauschutt 0,15 t/m ²	
02.14 13B	Terrazzohohlkehle.schneiden+abbr.	m
	Nur Terrazzohohlkehlen einschließlich des geradlinigen Abtrennens vom Boden mit der Trennscheibe.	
	Mineralischer Bauschutt 0,002 t/m	
02.14 14	Estriche abbrechen (abbr.).	
02.14 14A	Estrich Gussasphalt b.3cm abbr.	m²
	Aus Gussasphalt bis 3 cm dick.	
	Asphaltabbruch 0,07 t/m ²	
02.14 14B	Estrich Steinholz b.4cm abbr.	m²
	Aus Steinholz bis 4 cm dick.	
	Baustellenabfälle 0,07 t/m ²	
02.14 14C	Estrich Anhydrit b.6cm abbr.	m²
	Anhydritestrich bis 6 cm dick.	
	Mineralischer Bauschutt 0,13 t/m ²	
02.14 15	Betonschichten, bewehrt oder unbewehrt, ohne Unterschied der Festigkeit und der Größe der Einzelflächen abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
02.14 15A	Beton b.15cm abbr.	m³
	Betonabbruch 2,4 t/m ³	
02.14 16	Schwimmenden oder gleitenden Estrich, bewehrt oder unbewehrt, ohne Unterschied der Dicke, der Festigkeit und der Größe der Einzelflächen abbrechen (abbr.), ohne etwaige Dämmung.	
02.14 16A	Schwimmender Zement-Estrich abbr.	m³
	Als Zementestrich.	
	Betonabbruch 2,2 t/m ³	
02.14 16B	Schwimmender Anhydrit-Estrich abbr.	m³
	Als Anhydritestrich.	
	Mineralischer Bauschutt 2,1 t/m ³	
02.14 17	Geradlinige Abbruchkante bei Betonestrichen oder Unterlagsbeton durch Vorschneiden mit einer Trennscheibe herstellen, einschließlich sorgfältigem Abstemmen und Entsorgen der Baurestmassen.	
	Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben	
02.14 17A	Gerade Abbruchkante b.10cm	m
02.14 17B	Gerade Abbruchkante ü.10-20cm	m
02.14 18	Dämmschichten abbrechen (abbr.).	
02.14 18A	Dämmschichten Mineralfaser abbr.	m³
	Aus Mineralfaser, ohne Unterschied der Dicke.	
	Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall.	
	Mineralwolle 0,2 t/m ³	

02.14 18B	Dämmschichten Mineralfaser abbr.(g.A.) Aus Mineralfaser, ohne Unterschied der Dicke. Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A). Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,2 t/m ³	m³
02.15	Abbruch von Fenstern	
	1. Allgemeines: Im Folgenden werden Fenster und Fenstertüren und deren Kombinationen kurz Fenster genannt.	
	2. Einkalkulierte Leistungen: Das Abbrechen etwaiger Blindstöcke, Stöcke (Rahmen), Flügel, Zier- und Deckleisten sowie Innenfensterbänke ist in die Einheitspreise einkalkuliert.	
	3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Abgerechnet wird die äußere Ansichtsfläche, gemessen in der Architekturlichte.	
02.15 01	Holzfenster, ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder Isolierglasfenster und ohne Unterschied der Glasdicke, abbauen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Fläche angegeben.	
02.15 01A	Holzfenster abbr.b.2m2 Baustellenabfälle 0,06 t/Stk. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.15 01B	Holzfenster abbr.ü.2-4m2 Baustellenabfälle 0,12 t/Stk. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.15 01C	Holzfenster abbr.ü.4-6m2 Baustellenabfälle 0,18 t/Stk. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.15 01D	Holzfenster abbr.ü.6-8m2 Baustellenabfälle 0,24 t/Stk. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.15 03	Holzfenster als Kastenfenster, ohne Unterschied der Glasdicke, abbauen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Fläche angegeben.	
02.15 03A	Holzfenster Kasten abbr.b.2m2 Baustellenabfälle 0,06 t/Stk. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.15 03B	Holzfenster Kasten abbr.ü.2-4m2 Baustellenabfälle 0,12 t/Stk. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.15 03C	Holzfenster Kasten abbr.ü.4-6m2 Baustellenabfälle 0,18 t/Stk. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.15 03D	Holzfenster Kasten abbr.ü.6-8m2 Baustellenabfälle 0,24 t/Stk. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.15 05	Kunststofffenster, ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder Isolierglasfenster und ohne Unterschied der Glasdicke, abbauen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Fläche angegeben.	

02.15 05A	Kunststofffenster abbr.b.2m2 Baustellenabfälle 0,06 t/Stk. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.15 05B	Kunststofffenster abbr.ü.2-4m2 Baustellenabfälle 0,12 t/Stk. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.15 05C	Kunststofffenster abbr.ü.4-6m2 Baustellenabfälle 0,18 t/Stk. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.15 05D	Kunststofffenster abbr.ü.6-8m2 Baustellenabfälle 0,24 t/Stk. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.15 07	Fenster aus Aluminium (Alu-fenster), ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder Isolierglasfenster und ohne Unterschied der Glasdicke, abrechnen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Fläche angegeben.	
02.15 07A	Alu-fenster abbr.b.2m2 Baustellenabfälle 0,06 t/Stk. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.15 07B	Alu-fenster abbr.ü.2-4m2 Baustellenabfälle 0,12 t/Stk. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.15 07C	Alu-fenster abbr.ü.4-6m2 Baustellenabfälle 0,18 t/Stk. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.15 07D	Alu-fenster abbr.ü.6-8m2 Baustellenabfälle 0,24 t/Stk. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.15 09	Fenster aus Holz und Aluminium (Holz/Alu-fenster), ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder Isolierglasfenster und ohne Unterschied der Glasdicke, abrechnen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Fläche angegeben.	
02.15 09A	Holz/Alu-fenster abbr.b.2m2 Baustellenabfälle 0,06 t/Stk. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.15 09B	Holz/Alu-fenster abbr.ü.2-4m2 Baustellenabfälle 0,12 t/Stk. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.15 09C	Holz/Alu-fenster abbr.ü.4-6m2 Baustellenabfälle 0,18 t/Stk. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.15 09D	Holz/Alu-fenster abbr.ü.6-8m2 Baustellenabfälle 0,24 t/Stk. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk

02.15 11 Fenster aus Kunststoff und Aluminium (Kunststoff/Alu-fenster), ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder Isolierglasfenster und ohne Unterschied der Glasdicke, abbauen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Fläche angegeben.

02.15 11A Kunststoff/Alu-fenster abbr.b.2m2 **Stk**
Baustellenabfälle 0,06 t/Stk.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.15 11B Kunststoff/Alu-fenster abbr.ü.2-4m2 **Stk**
Baustellenabfälle 0,12 t/Stk.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.15 11C Kunststoff/Alu-fenster abbr.ü.4-6m2 **Stk**
Baustellenabfälle 0,18 t/Stk.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.15 11D Kunststoff/Alu-fenster abbr.ü.6-8m2 **Stk**
Baustellenabfälle 0,24 t/Stk.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.16 Sonstige Abbrucharbeiten

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.16 01 Holztürstöcke einschließlich etwaiger Bekleidungen und Türschwellen abbauen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

02.16 01A Holztürstock abbr.b.2m2 **Stk**
Baustellenabfälle 0,03 t/Stk.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.16 01B Holztürstock abbr.ü.2-4m2 **Stk**
Baustellenabfälle 0,04 t/Stk.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.16 01C Holztürstock abbr.ü.4-6m2 **Stk**
Baustellenabfälle 0,05 t/Stk.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.16 01D Holztürstock abbr.ü.6-8m2 **Stk**
Baustellenabfälle 0,06 t/Stk.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.16 02 Stahlzargen abbauen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Durchgangslichte angegeben.

02.16 02F St-Zargen abbr.b.2m2 **Stk**
Metallabfälle 0,02 t/Stk. + mineralischer Bauschutt 0,05 t/Stk.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.16 02G St-Zargen abbr.ü..2-4m2 **Stk**
Metallabfälle 0,025 t/Stk. + mineralischer Bauschutt 0,1 t/Stk.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.16 02H St-Zargen abbr.ü.4-6m2 **Stk**
Metallabfälle 0,03 t/Stk. + mineralischer Bauschutt 0,15 t/Stk.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.16 02I St-Zargen abbr.ü.6-8m2 **Stk**

Metallabfälle 0,035 t/Stk. + mineralischer Bauschutt 0,19 t/Stk.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.16 03 Tür- oder Torblatt abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Größe (Fläche) angegeben.

02.16 03A Türblatt Holz abbr.b.2,5m2 Stk

Aus Holz oder Holzwerkstoffen.
Baustellenabfälle 0,025 t/Stk.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.16 03B Torblatt Holz abbr.ü.2,5-4m2 Stk

Aus Holz oder Holzwerkstoffen.
Baustellenabfälle 0,05 t/Stk.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.16 03C Torblatt Holz abbr.ü.4-6m2 Stk

Aus Holz oder Holzwerkstoffen.
Baustellenabfälle 0,075 t/Stk.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.16 03E Türblatt Metall abbr.b.2,5m2 Stk

Aus Metall.
Metallabfälle 0,025 t/Stk.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.16 03F Torblatt Metall abbr.ü.2,5-4m2 Stk

Aus Metall.
Metallabfälle 0,05 t/Stk.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.16 03G Torblatt Metall abbr.ü.4-6m2 Stk

Aus Metall.
Metallabfälle 0,075 t/Stk.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.16 04 Holztürstöcke einschließlich etwaiger Bekleidungen und Türschwellen auslösen oder demontieren (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen). Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

02.16 04A Holztürstock auslösen b.2m2 Stk

02.16 04B Holztürstock auslösen ü.2-4m2 Stk

02.16 04C Holztürstock auslösen ü.4-6m2 Stk

02.16 04D Holztürstock auslösen ü.6-8m2 Stk

02.16 05 Stahlzargen auslösen oder demontieren (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen). Im Positionsstichwort ist die Durchgangslichte angegeben.

02.16 05F St-Zargen auslösen b.2m2 Stk

02.16 05G St-Zargen auslösen ü.2-4m2 Stk

02.16 05H St-Zargen auslösen ü.4-6m2 Stk

02.16 05I St-Zargen auslösen ü.6-8m2 Stk

02.16 06 Tür- oder Torblatt auslösen oder demontieren (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen). Im Positionsstichwort ist die Größe (Fläche) angegeben.

02.16 06A Türblatt Holz demontieren.b.2,5m2 Stk

Aus Holz, Holzwerkstoffen oder Metall.

02.16 06B	Torblatt Holz demontieren ü.2,5-4m2 Aus Holz oder Holzwerkstoffen. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.16 06C	Torblatt Holz demontieren ü.4-6m2 Aus Holz oder Holzwerkstoffen.	Stk
02.16 06E	Türblatt Metall demontieren b.2,5m2 Aus Metall.	Stk
02.16 06F	Torblatt Metall demontieren ü.2,5-4m2 Aus Metall.	Stk
02.16 06G	Torblatt Metall demontieren ü.4-6m2 Aus Metall.	Stk
02.16 08	Fensterbänke oder Parapettabdeckungen (ohne Fensterabbruch) innen oder außen abbrechen (abbr.).	
02.16 08A	Fenster-Sohlbank Holz abbr. Aus Holz oder Holzwerkstoffen. Behandelter Holzabfall 0,006 t/m	m
02.16 08B	Fenster-Sohlbank Stein abbr. Aus Stein, Kunststein oder Keramik. Mineralischer Bauschutt 0,025 t/m <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
02.16 08C	Fenster-Sohlbank Faserzement abbr. Aus Faserzement Mineralischer Bauschutt 0,01 t/m <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
02.16 08D	Sohlbankabd.Blech/Alu abbr. Aus Stahl-, Zink-, Kupferblech oder Alu. Metallabfälle 0,001 t/m	m
02.16 10	Geländerkonstruktionen abbrechen (abbr.), einschließlich Ausstemmen der Verankerungen.	
02.16 10B	Geländerkonstr.Holz abbr. Aus Holz. Holzabfälle 0,01 t/m	m
02.16 11	Geländerkonstruktionen auslösen oder demontieren (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen), einschließlich Ausstemmen der Verankerungen.	
02.16 11A	Geländerkonstr.Metall auslösen Aus Metall.	m
02.16 13	Fang-, Hahn-, Schalter- oder Absperrtüren ausbrechen. Im Positionsstichwort ist die Einzelgröße angegeben.	
02.16 13A	Türchen b.0,1m2 ausbrechen Baustellenabfälle 0,001 t/Stk. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.16 14	Türchen (z.B. Fang-, Hahn-, Schalter- oder Absperrtüren) auslösen oder demontieren, einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen.	
02.16 14A	Türchen b.0,1m2 auslösen	Stk
02.16 15	Kleineisenteile (z.B. Heizkörperkonsolen, Rohrschellen, Stahlwinkel, Rohrhaken, Ankerschrauben, Handlaufstützen, Karnisenhaken) aus Wänden oder Decken ausbrechen (abbr.).	

02.16 15A	Kleineisenteile b.5kg ausbrechen Bis zu einer Masse von 5 kg. Metallabfälle 0,005 t/Stk. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.16 16	Stahlteile (z.B. Stahlträger, -säulen, -konsolen, -schließen) ausbrechen. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben.	
02.16 16A	Stahlteile ausbrechen b.100kg Metallabfälle 0,001 t/kg	kg
02.16 17	Stahlteile (Stahlträger, -säulen, -konsolen, -schließen) auslösen (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen). Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben.	
02.16 17A	Stahlteile auslösen b.100kg	kg
02.16 19	Rohre, ausgenommen Elektroverrohrungen, einschließlich der Befestigungen, Form- und Verbindungsstücke abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist der Innendurchmesser angegeben.	
02.16 19A	Rohre abbr.freigef.b.70mm Freigeführt. Baustellenabfälle 0,005 t/m	m
02.16 19B	Rohre abbr.bekleidet b.70mm Mit Putzträgern bekleidete Rohre einschließlich der Trägerkonstruktion, in verbleibenden Wänden. Baustellenabfälle 0,01 t/m	m
02.16 19C	Rohre abbr.eingemauert b.70mm Ganz oder teilweise eingemauerte und verputzte Rohre, einschließlich Freistemmen in verbleibenden Wänden. Baustellenabfälle 0,02 t/m	m
02.16 19D	Rohre abbr.freigeführt ü.70-150mm Freigeführt. Baustellenabfälle 0,01 t/m	m
02.16 19E	Rohre abbr.bekleidet ü.70-150mm Mit Putzträgern bekleidete Rohre einschließlich der Trägerkonstruktion, in verbleibenden Wänden. Baustellenabfälle 0,02 t/m	m
02.16 19F	Rohre abbr.eingemauert ü.70-150mm Ganz oder teilweise eingemauerte und verputzte Rohre einschließlich Freistemmen, in verbleibenden Wänden. Baustellenabfälle 0,04 t/m	m
02.16 20	Poterien abbrechen (abbr.), ohne Unterschied des Querschnittes und der Form, einschließlich Winkeleisen oder sonstiger Befestigungen.	
02.16 20A	Poterien abbr.freigeführt Freigeführt. Baustellenabfälle 0,05 t/m	m
02.16 20B	Poterien abbr.bekleidet Mit Putzträgern ummantelt und verputzt. Baustellenabfälle 0,06 t/m	m
02.16 20C	Poterien Asbestzement abbr.freigeführt Aus Asbestzement. Freigeführt. Asbestabfälle (g) 0,05 t/m	m
02.16 20D	Poterien Asbestzement abbr.bekleidet	m

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Aus Asbestzement.

Mit Putzträgern ummantelt und verputzt.

Asbestabfälle (g) 0,06 t/m

02.16 21 Abortüberlüftungen abbrechen (abbr.).

02.16 21A Abortüberlüftung abbr. **m²**
Bestehend aus einer Monier-Zwischendecke und Abschlusswand, einschließlich Verhängung und Putzklappen.
Baustellenabfälle 0,03 t/m²

02.16 22 Anschlussbüchse (Mauerstützen) ausbrechen (abbr.), ohne Unterschied des Durchmessers.

02.16 22A Anschlussbüchse ausbr. **Stk**
Baustellenabfälle 0,001 t/Stk.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.16 23 Gusseiserne Aufstandsbögen abbrechen (abbr.), ohne Unterschied des Durchmessers.

02.16 23A Guss-Aufstandsbogen abbr. **Stk**
Metallabfälle 0,015 t/Stk.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.16 24 Gemauerte Waschküchenherde abbrechen (abbr.).

02.16 24A Herd abbr.ein Kessel **Stk**
Mit einem Kessel.
Baustellenabfälle 1 t/Stk.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.16 24B Herd abbr.zwei Kessel **Stk**
Mit zwei Kesseln.
Baustellenabfälle 2 t/Stk.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.16 25 Oberputz-Kantenschutzwinkel abbrechen (abbr.), in verbleibenden Wänden, ohne Unterschied der Befestigungsart und der Profile.

02.16 25A Kantenschutzwinkel abbr. **m**
Baustellenabfälle 0,001 t/m

02.16 26 Steigeisen ausstemmen.

02.16 26A Steigeisen ausstemmen Mwk **Stk**
In Ziegelmauerwerk (Mwk.).
Metallabfälle 0,001 t/Stk.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.16 26B Steigeisen ausstemmen Beton **Stk**
In Betonmauerwerk.
Metallabfälle 0,001 t/Stk.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.16 27 Fertigteilstufen (z.B. Keil-, Winkel- oder Blockstufen) abbrechen (abbr.), Auflager freistemma, ohne Unterschied des Querschnittes und des Materials. Abgerechnet wird die Summe der Stufenvorderkanten.

02.16 27A Fertigteilstufen abbr.voll aufliegend **m**
Voll aufliegend.
Mineralischer Bauschutt 0,06 t/m

02.16 27B Fertigteilstufen abbr.beidseitig aufliegend **m**
Beidseitig oder mittig aufliegend.
Mineralischer Bauschutt 0,06 t/m

02.16 27C	Fertigteilstufen abbr.eingespannt Einseitig eingespannt. Mineralischer Bauschutt 0,06 t/m	m
02.16 28	Stufenplatten abbrechen (abbr.), ohne Unterschied der Einzelgrößen. Abgerechnet wird die Summe der Stufenvorderkanten.	
02.16 28A	Stufenplatte abbr.voll aufliegend Tritt- und Setzstufen voll aufliegend. Mineralischer Bauschutt 0,06 t/m	m
02.16 28B	Stufenplatte abbr.beidseitig aufliegend Tritt- und Setzstufen beidseitig oder mittig aufliegend. Mineralischer Bauschutt 0,06 t/m	m
02.16 28C	Stufenplatte abbr.eingespannt Trittstufen einseitig eingespannt. Mineralischer Bauschutt 0,06 t/m	m
02.16 29	Aufbetonierte Stufenkerne von der Laufplatte abstemmen, ohne Unterschied des Querschnittes und der Betonfestigkeit. Abgerechnet wird die Summe der Stufenvorderkanten.	
02.16 29A	Aufbeton-Stufen abstemmen bew. Einschließlich Abbrechen und Entsorgen der Bewehrung. Mineralischer Bauschutt 0,06 t/m	m
02.16 29B	Aufbeton-Stufen abstemmen Ohne Bewehrung. Mineralischer Bauschutt 0,06 t/m	m
02.16 30	Sanitäre Gegenstände, von Wasserleitungen bereits abgetrennt, abbrechen (abbr.).	
02.16 30A	Sanitärkeramik abbr. Waschbecken, Klosett, Bidet, Urinal oder Spülkasten aus Sanitärkeramik, einschließlich etwaiger Konsolen und Befestigungsmittel. Mineralischer Bauschutt 0,02 t/Stk. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.16 30B	Sanitärgegenstände aus Metall abbr. Aus Metall (z.B. frei stehende Badewanne, Brausetasse, Durchlauferhitzer und Boiler bis 200 l), einschließlich etwaiger Konsolen und Befestigungsmittel. Metallabfälle 0,03 t/Stk. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.16 30C	Wanne eingemauert abbr. Eingemauerte Badewannen aus Metall. Metallabfälle 0,03 t/Stk. + mineralischer Bauschutt 0,02 t/Stk. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.16 30D	Dusche eingemauert abbr. Eingemauerte Duschtasse aus Metall. Metallabfälle 0,01 t/Stk. + mineralischer Bauschutt 0,01 t/Stk. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.16 32	Heizkörper ohne Unterschied der Einzelgrößen abtragen.	
02.16 32A	Heizkörper abtragen Blech Aus Stahlblech oder Aluminium. Metallabfälle 0,01 t/Stk. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.16 32B	Heizkörper abtragen Gusseisen	Stk

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Aus Gusseisen.
Metallabfälle 0,03 t/Stk.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.16 43	Portale, Schaufenster oder Auslagen (Portal) bis 0,3 m Tiefe und 4,5 m Höhe, einschließlich Verglasung und etwaiger Sonnenplatten, abbauen (abbr.). Abgerechnet wird die abgewinkelte Portalansichtsfläche.	
02.16 43A	Portal Holz abbr. Konstruktion überwiegend aus Holz. Baustellenabfälle 0,42 t/m ²	m ²
02.16 43B	Portal Metall abbr. Konstruktion aus Stahl oder Aluminium. Baustellenabfälle 0,42 t/m ²	m ²
02.16 44	Aufzählung (Az) auf Portale abbauen (abbr.) ohne Unterschied der Konstruktion.	
02.16 44A	Az Portal abbr. Rollbalken Für den Abbruch eines Rollbalkens ohne Unterschied der Auslagenhöhe, abgerechnet die Summe der Achsenlängen. Baustellenabfälle 0,01 t/m	m
02.16 45	Ausziehbare Dachbodentreppen abbauen (abbr.).	
02.16 45A	Ausziehbare Holzterasse abbr. Aus Holz. Baustellenabfälle 0,02 t/m	Stk
02.16 45B	Ausziehbare Aluterrasse abbr. Aus Aluminium. Metallabfälle 0,02 t/m	Stk
02.16 46	Ausziehbare Dachbodenterrasse auslösen (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen).	
02.16 46A	Ausziehbare Dachbodenterrasse auslösen	Stk
02.16 47	Terrasse einschließlich Geländer und Spindel abbauen (abbr.). Abgerechnet wird die Summe der Stufenvorderkanten.	
02.16 47A	Terrasse Holz abbr. Aus Holz. Behandelter Holzabfall 0,02 t/m	m
02.16 47B	Terrasse Metall abbr. Aus Stahl oder Gusseisen. Metallabfälle 0,02 t/m	m
02.16 49	Dachbodenrinnen einschließlich Holzrinne und Abdeckung abbauen (abbr.).	
02.16 49A	Dachbodenrinne abbr. Behandelter Holzabfall 0,02 t/m + Metallabfälle 0,002 t/m	m
02.16 51	Abbruch (Abbr.) von Profilbauverglasungen. Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.	
02.16 51A	Abbr. Profilbauverglasung 1-schal. 6mm Mineralischer Bauschutt 0,016 t/m ²	m ²
02.16 51B	Abbr. Profilbauverglasung 2-schal. 6mm Mineralischer Bauschutt 0,032 t/m ²	m ²
02.16 51C	Abbr. Profilbauverglasung 1-schal. 7mm Mineralischer Bauschutt 0,019 t/m ²	m ²

02.16 51D	Abbr.Profilbauverglasung 2-schal.7mm	m²
	Mineralischer Bauschutt 0,038 t/m²	
02.17	Abbruch Kanalanlagen	
	Die Leistungen gelten innerhalb und außerhalb von geschlossenen Räumen.	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
02.17 01	Kanalbauteile (z.B. Syphone, Schieber, Hydrantenkästen, Sandfänge, Hof- und Straßensinkkästen, guss- oder schmiedeeiserne Einlaufgitter oder Kanaldeckel einschließlich Rahmen) abbrechen (abbr.), wenn der Schacht nicht abgebrochen wird. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben.	
02.17 01A	Kanalbauteil abbr.b.50kg	Stk
	Metallabfälle 0,05 t/St	
02.17 01B	Kanalbauteil abbr.ü.50-100kg	Stk
	Metallabfälle 0,1 t/St	
02.17 01C	Kanalbauteil abbr.ü.100-200kg	Stk
	Metallabfälle 0,2 t/St	
02.17 01X	Kanalbauteil abbr.ü.200-_____	kg
	Metallabfälle 0,001 t/kg	
02.17 02	Kanalbauteile (z.B. Syphone, Schieber, Hydrantenkästen, Sandfänge, Hof- und Straßensinkkästen, guss- oder schmiedeeiserne Einlaufgitter, Kanaldeckel einschließlich Rahmen) auslösen (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen) und zum Wiederverwenden lagern. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben.	
02.17 02A	Kanalbauteil auslösen b.50kg	Stk
02.17 02B	Kanalbauteil auslösen ü.50-100kg	Stk
02.17 02C	Kanalbauteil auslösen ü.100-200kg	Stk
02.17 02X	Kanalbauteil auslösen ü.200-_____	kg
02.17 03	Kanalrohrleitungen (Kanal) einschließlich der Formstücke abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort sind das Material und der Nenndurchmesser angegeben.	
02.17 03A	Kanal Beton/Steinzeug abbr.b.DN200	m
	Mineralischer Bauschutt 0,04 t/m	
02.17 03B	Kanal Beton/Steinzeug abbr.ü.DN200	m
	Mineralischer Bauschutt 0,06 t/m	
02.17 03D	Kanal Gusseisen abbr.b.DN200	m
	Metallabfälle 0,04 t/m	
02.17 03E	Kanal Gusseisen abbr.ü.DN200	m
	Metallabfälle 0,06 t/m	
02.17 03G	Kanal Kunststoff abbr.b.DN200	m
	Baustellenabfälle 0,02 t/m	
02.17 03H	Kanal Kunststoff abbr.ü.DN200	m
	Baustellenabfälle 0,04 t/m	
02.17 04	Kanalrohrleitungen (Kanal) Innendurchmesser (DN) bis 250 mm einschließlich Formstücke und Betonbettung, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke des Gefällebetons im Mittel angegeben.	
02.17 04J	Kanal+Beton abbr.b.10cm	m

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betonabbruch 0,08 t/m	
02.17 04K	Kanal+Beton abbr.ü.10-15cm Betonabbruch 0,11 t/m	m
02.17 05	Kanal-Schächte (z.B. Putz- oder Einlaufschächte) einschließlich Sohle abbrechen. Abgerechnet wird das Raummaß hohl für voll, einschließlich Luftraum (Außenmaße Länge x Breite x Höhe des Schachtes).	
02.17 05A	Kanalschacht Mwk. Aus Ziegelmauerwerk (Mwk). Mineralischer Bauschutt 1,10 t/m³ <i>LB-Version: 23 Geändert</i> <i>Änderung:</i> Alt: Mineralischer Bauschutt 1,6 t/m³ Neu: Geänderter Wert aufgrund Hohl als Voll (analog zu Kanalschacht Beton); gerundet auf 1,10 t/m³	m³
02.17 05B	Kanalschacht Beton Aus Betonmauerwerk (Beton). Betonabbruch 1,6 t/m³	m³
02.17 07	Kanalrohr-Anschlussmuffe, ohne Unterschied des Durchmessers, freistemma (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen).	
02.17 07A	Kanalrohranschlussmuffe freistemma	Stk
02.17 14	Abgehängte (Abgeh.) Kanalrohre einschließlich der Formstücke, Konsolen und Verankerungen abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort sind das Material und der Innendurchmesser angegeben.	
02.17 14A	Abgehängter Kanal Beton/Steinzeug abbr.b.DN200 Mineralischer Bauschutt 0,04 t/m	m
02.17 14B	Abgehängter Kanal Beton/Steinzeug abbr.ü.DN200 Mineralischer Bauschutt 0,06 t/m	m
02.17 14D	Abgehängter Kanal Gusseisen abbr.b.DN200 Metallabfälle 0,04 t/m	m
02.17 14E	Abgehängter Kanal Gusseisen abbr.ü.DN200 Metallabfälle 0,06 t/m	m
02.17 14G	Abgehängter Kanal Kunststoff abbr.b.DN200 Baustellenabfälle 0,02 t/m	m
02.17 14H	Abgehängter Kanal Kunststoff abbr.ü.DN200 Baustellenabfälle 0,04 t/m	m
02.17 16	Schachtdeckel mit Rahmen abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.	
02.17 16A	Deckel+Rahmen Stahl abbr.b.60x60cm Deckel und Rahmen aus Stahl. Metallabfälle 0,015 t/Stk. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.17 16B	Deckel+Rahmen Stahl abbr.60x100cm Deckel und Rahmen aus Stahl. Metallabfälle 0,025 t/Stk. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.17 16C	Deckel+Rahmen Guss abbr.b.60x60cm Deckel und Rahmen aus Gusseisen. Metallabfälle 0,08 t/Stk. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk

02.17 16D	Deckel+Rahmen Beton abbr.b.60x60cm Deckel aus Beton, Rahmen aus Stahl. Betonabbruch 0,05 t/Stk. + Metall 0,03 t/Stk. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.17 18	Einlaufgitter einschließlich Rahmen abbrehen (abbr.).	
02.17 18A	Einlaufgitter m.Gussrahmen abbr.b.60x60cm Gitter und Rahmen aus Gusseisen. Metallabfälle 0,08 t/Stk. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.17 20	Regenabfallrohre ohne Unterschied des Durchmessers einschließlich Rohrschellen abbrehen (abbr.), einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
02.17 20A	Regenabfallrohr abbr.verz.BI Aus verzinktem Blech (verz.Bl.).	m
02.17 20B	Regenabfallrohr abbr.Zink/Cu Aus Zink- oder Kupferblech (Zink/Cu).	m
02.17 20C	Regenabfallrohr abbr.Kunststoff Aus Kunststoff (Kunstst.).	m
02.17 31	Durchbrüche in Fundamenten für Rohrleitungen mit einem Innendurchmesser bis 300 mm. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.	
02.17 31A	Durchbruch Fundament Ziegel b.80cm In Fundamenten aus Ziegelmauerwerk (Ziegel). Mineralischer Bauschutt 0,4 t/Stk. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.17 31B	Durchbruch Fundament Ziegel ü.80-120cm In Fundamenten aus Ziegelmauerwerk (Ziegel). Mineralischer Bauschutt 0,8 t/Stk. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.17 31C	Durchbruch Fundament Beton b.80cm In Fundamenten aus Beton oder Stahlbeton, ohne Unterschied der Festigkeit. Betonabbruch 0,6 t/Stk. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.18	Abbruch Außenanlagen	
02.18 01	Raseneinfassungen einschließlich Fundamentstreifen abbrehen (abbr.).	
02.18 01A	Raseneinfassung abbr. Betonabbruch 0,15 t/m	m
02.18 02	Randsteine, Torschwellen, Einfassungen von Schächten ohne Unterschied des Materials und der Dicke, einschließlich einer bis 8 cm dicken Zementmörtelunterlage abbrehen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.	
02.18 02A	Randsteine abbr.b.25cm Mineralischer Bauschutt 0,1 t/m	m
02.18 02B	Randsteine abbr.ü.25-40cm Mineralischer Bauschutt 0,2 t/m	m
02.18 03	Randsteine sorgfältig auslösen, brauchbares Material nach Angabe des Auftraggebers reinigen und zum Wiederverwenden lagern, einschließlich Abbrehen einer bis 8 cm dicken Zementmörtelunterlage (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	

02.18 03A	Randsteine auslösen b.25cm	m
02.18 03B	Randsteine auslösen ü.25-40cm	m
02.18 04	Großsteinpflaster, mehrscharige Pflasterstreifen und Pflastersäume, einschließlich einer bis 8 cm dicken Sand- oder Mörtelbettung abbrechen (abbr.).	
02.18 04A	Großpflaster abbr.in Sandfuge Fugenfüllung mit Sand oder Kaltasphalt. Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m ²	m²
02.18 04B	Großpflaster abbr.Halbverguss Fugenfüllung mit Zementmörtel, Bitumen oder Pechmörtel als Halfugenverguss. Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m ²	m²
02.18 04C	Großpflaster abbr.Vollverguss Fugenfüllung mit Bitumen oder Pechmörtel als Vollverguss. Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m ²	m²
02.18 05	Großsteinpflasterdecken, mehrscharige Pflasterstreifen und Pflastersäume auslösen und zum Wiederverwenden lagern, Steine reinigen, einschließlich Abbrechen einer bis 8 cm dicken Sand- oder Mörtelbettung (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen).	
02.18 05A	Großpflaster auslösen Sandfuge Fugenfüllung mit Sand oder Kaltasphalt.	m²
02.18 05B	Großpflaster auslösen Halbverguss Fugenfüllung mit Zementmörtel, Bitumen oder Pechmörtel als Halfugenverguss.	m²
02.18 05C	Großpflaster auslösen Vollverguss Fugenfüllung mit Bitumen oder Pechmörtel als Vollfugenverguss.	m²
02.18 06	Kleinstein- oder Verbundsteinpflaster mehrscharige Pflasterstreifen und Pflastersäume aus Naturstein oder Beton, einschließlich einer bis 8 cm dicken Sand- oder Mörtelbettung abbrechen (abbr.).	
02.18 06A	Kleinsteinpflaster abbr.Sandfuge Fugenfüllung mit Sand- oder Kaltasphalt. Mineralischer Bauschutt 0,55 t/m ²	m²
02.18 06B	Kleinsteinpflaster abbr.ZM-Fuge Fugenfüllung mit Zementmörtel. Mineralischer Bauschutt 0,55 t/m ²	m²
02.18 06C	Kleinsteinpflaster abbr.Bitumen Fugenfüllung mit Bitumen. Mineralischer Bauschutt 0,55 t/m ²	m²
02.18 07	Kleinstein- oder Verbundsteinpflaster, mehrscharige Pflasterstreifen und Pflastersäume auslösen und zum Wiederverwenden lagern, einschließlich Abbrechen einer bis 8 cm dicken Sand- oder Mörtelbettung (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen).	
02.18 07A	Kleinsteinpflaster auslösen Sandfuge Fugenfüllung mit Sand.	m²
02.18 07B	Kleinsteinpflaster auslösen ZM-Fuge Fugenfüllung mit Zementmörtel.	m²
02.18 07C	Kleinsteinpflaster auslösen Bitumenfuge Fugenfüllung mit Bitumen oder Bitumenmörtel.	m²
02.18 11	Unbewehrte Betondecken (z.B. von Straßen, Höfen und Traufen), ohne Unterschied der Festigkeit, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	

02.18 11A	Unbewehrte Betondecken abbr.b.10cm	m²
	Betonabbruch 0,24 t/m ²	
02.18 11B	Unbewehrte Betondecken abbr.ü.10-15cm	m²
	Betonabbruch 0,36 t/m ²	
02.18 11C	Unbewehrte Betondecken abbr.ü.15-20cm	m²
	Betonabbruch 0,48 t/m ²	
02.18 11D	Unbewehrte Betondecken abbr.ü.20-25cm	m²
	Betonabbruch 0,6 t/m ²	
02.18 12	Bewehrte Betondecken (z.B. von Straßen, Höfen und Traufenpflaster), ohne Unterschied der Festigkeit, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
02.18 12A	Bewehrte Betondecken abbr.b.10cm	m²
	Betonabbruch 0,25 t/m ²	
02.18 12B	Bewehrte Betondecken abbr.ü.10-15cm	m²
	Betonabbruch 0,375 t/m ²	
02.18 12C	Bewehrte Betondecken abbr.ü.15-20cm	m²
	Betonabbruch 0,5 t/m ²	
02.18 12D	Bewehrte Betondecken abbr.ü.20-25cm	m²
	Betonabbruch 0,625 t/m ²	
02.18 13	Unbewehrte (Unbew.) Betondecken (z.B. bei Straßen, Höfen und Traufenpflaster), unter 5 m2 Einzelfläche aus einer verbleibenden Betondecke, ohne Unterschied der Festigkeit, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
02.18 13A	Unbewehrte Betondecke b.5m2 abbr.b.10cm	m²
	Betonabbruch 0,24 t/m ²	
02.18 13B	Unbewehrte Betondecke b.5m2 abbr.b.15cm	m²
	Betonabbruch 0,36 t/m ²	
02.18 13C	Unbewehrte Betondecke b.5m2 abbr.b.20cm	m²
	Betonabbruch 0,48 t/m ²	
02.18 13D	Unbewehrte Betondecke b.5m2 abbr.ü.20-25cm	m²
	Betonabbruch 0,6 t/m ²	
02.18 14	Bewehrte (Bew.) Betondecken (z.B. bei Straßen, Höfen und Traufenpflaster), unter 5 m2 Einzelfläche aus einer verbleibenden Betondecke, ohne Unterschied der Festigkeit abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
02.18 14A	Bewehrte Betondecke b.5m2 abbr.b.10cm	m²
	Betonabbruch 0,25 t/m ²	
02.18 14B	Bewehrte Betondecke b.5m2 abbr.ü.10-15cm	m²
	Betonabbruch 0,375 t/m ²	
02.18 14C	Bewehrte Betondecke b.5m2 abbr.ü.15-20cm	m²
	Betonabbruch 0,5 t/m ²	
02.18 14D	Bewehrte Betondecke b.5m2 abbr.ü.20-25cm	m²

Betonabbruch 0,625 t/m²

02.18 15 Plattenpflaster (z.B. bei Höfen, Wegen, Traufen), einschließlich einer bis 5 cm dicken Bettung oder Distanzhalter abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.

02.18 15A Plattenpflaster Beton b.5cm abbr.Sand m²
Aus Beton, in Sand verlegt.
Mineralischer Bauschutt 0,22 t/m²

02.18 15B Plattenpflaster Beton b.5cm abbr.ZM m²
Aus Beton, in Zementmörtel (ZM) verlegt.
Mineralischer Bauschutt 0,22 t/m²

02.18 15C Plattenpflaster Beton b.5cm abbr.Distanzh. m²
Aus Beton, auf Distanzhaltern verlegt.
Mineralischer Bauschutt 0,12 t/m²

02.18 15D Plattenpflaster Naturstein b.8cm abbr.Sand m²
Aus Naturstein, in Sand verlegt.
Mineralischer Bauschutt 0,24 t/m²

02.18 15E Plattenpflaster Naturstein b.8cm abbr.ZM m²
Aus Naturstein, in Zementmörtel (ZM) verlegt.
Mineralischer Bauschutt 0,24 t/m²

02.18 16 Plattenpflaster (z.B. bei Höfen, Wegen, Traufen) sorgfältig auslösen und zum Wiederverwenden lagern, einschließlich Abbrechen einer bis 5 cm dicken Bettung oder der Distanzhalter (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen). Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.

02.18 16A Plattenpflaster b.5cm auslösen Sand m²
Aus Beton, in Sand verlegt.

02.18 16B Plattenpflaster b.5cm auslösen ZM m²
Aus Beton, in Zementmörtel (ZM) verlegt.

02.18 16C Plattenpflaster b.5cm auslösen Distanzhalter m²
Aus Beton, auf Distanzhaltern verlegt.

02.18 16D Plattenpflaster b.8cm auslösen Sand m²
Aus Naturstein, in Sand verlegt.

02.18 16E Plattenpflaster b.8cm auslösen ZM m²
Aus Naturstein, in Zementmörtel (ZM) verlegt.

02.18 17 Aufzählung (Az) auf Betondecken (z.B. bei Straßen, Höfen und Traufen) für das geradlinige (geradl.) Abschneiden mit einem Fugenschneidegerät bis auf eine Tiefe von mindestens 5 cm, die tieferliegende Materialschicht wird entlang des Schnittes geradlinig abgestemmt (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen). Abgerechnet wird ohne Unterschied der Dicke und Festigkeitsklasse.

02.18 17A Az Unbewehrte Betondecke geradl.schneiden m

02.18 17B Az Bewehrte Betondecke geradl.schneiden m

02.18 18 Freilegen von herausragenden Dübeln und Ankern aus Anschlussflächen bestehender Deckenfelder, im Zuge von Abbrucharbeiten bei Betondecken, je nach Anordnung ausgerichtet und gereinigt oder abgeschnitten (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen).

02.18 18A Dübel u.Anker freilegen Stk

02.18 19 Rohrstände (z.B. für Wegweiser, Verkehrszeichen) bis zu einem Außendurchmesser von 10 cm, ohne Unterschied der Länge.

02.18 19A Rohrstände b.10cm auslösen Stk
Aus der Befestigung (z.B. Fundament) auslösen (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen).

02.18 19B	Rohrständer b.10cm abschneiden Mindestens 10 cm unter dem angrenzenden Terrain abschneiden. Metallabfälle 0,02 t/Stk. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.18 19C	Rohrständer b.10cm abbr. Einschließlich Fundament abbrechen (abbr.). Metallabfälle 0,02 t/Stk. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
02.18 20	Fahnen-, Beleuchtungsmaste und dergleichen ohne Unterschied der Länge, des Gewichtes und des Materials, Außendurchmesser bis 15 cm, gemessen 1 m über Terrain, mindestens 10 cm unter dem angrenzenden Terrain, abschneiden (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen).	
02.18 20A	Metallmaste b.15cm abschneiden	Stk
02.18 20B	Holzmaße b.15cm abschneiden	Stk
02.18 21	Fahnen-, Beleuchtungsmaste und dergleichen ohne Unterschied der Länge, des Gewichtes, Außendurchmesser bis 15 cm, gemessen 1 m über Terrain, auslösen und zum Wiederverwenden lagern, einschließlich Abbrechen des Fundamentes (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen).	
02.18 21A	Metallmaste b.15cm auslösen	Stk
02.18 21B	Holzmaße b.15cm auslösen	Stk
02.18 23	Drahtgitterzäune einschließlich etwaiger Türen oder Tore abbrechen (abbr.), die Steher mindestens 10 cm unter dem angrenzenden Terrain abschneiden. Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
02.18 23A	Drahtgitterzaun abbr.b.1,5m Metallabfälle 0,01 t/m	m
02.18 23B	Drahtgitterzaun abbr.ü.1,5-3m Metallabfälle 0,02 t/m	m
02.18 23C	Drahtgitterzaun abbr.ü.3-4,5m Metallabfälle 0,03 t/m	m
02.18 23D	Drahtgitterzaun abbr.ü.4,5-6m Metallabfälle 0,04 t/m	m
02.18 24	Hölzerne Einfriedungen einschließlich etwaiger Türen oder Tore abbrechen (abbr.), die Steher mindestens 10 cm unter dem angrenzenden Terrain abschneiden. Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
02.18 24A	Holzeinfriedung abbr.b.1,5m Behandelter Holzabfall 0,02 t/m	m
02.18 24B	Holzeinfriedung abbr.ü.1,5-3m Behandelter Holzabfall 0,04 t/m	m
02.18 30	Betongerinne aus Ort beton oder aus Betonhalbschalen einschließlich des etwaigen Unterbetons bis 10 cm dick abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Innenbreite der Rinne angegeben.	
02.18 30A	Betongerinne abbr.b.50cm Betonabbruch 0,12 t/m	m
02.18 30B	Betongerinne abbr.ü.50-80cm Betonabbruch 0,17 t/m	m
02.21	Abbruch Dachabdichtungsarbeiten	

Es wird nur so viel geöffnet, wie am Ende der Tagesarbeit wieder geschlossen werden kann, ansonsten werden Vorkehrungen zum Schutz des Gebäudes gegen Witterungseinflüsse getroffen.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.21 01	Kiesschüttung, ohne Unterschied der Korngröße und Dicke abbrechen (abbr.).	
02.21 01A	Kiesschüttung abbrechen Mineralischer Bauschutt 1,9 t/m ³	m³
02.21 02	Kiesschüttung, ohne Unterschied der Korngröße und Dicke, abräumen und durch Sieben reinigen, Abfall bis 20 Prozent. Das Raummaß wird vor dem Abräumen ermittelt.	
02.21 02A	Kiesschüttung abräumen+lagern Dach Am Dach lagern. Mineralischer Bauschutt 0,38 t/m ³	m³
02.21 02B	Kiesschüttung abräumen+lagern Baustelle Im Baustellenbereich lagern. Mineralischer Bauschutt 0,38 t/m ³	m³
02.21 03	Dachhaut nach dem Abtragen der Kiesschüttung für nachfolgende Arbeiten reinigen.	
02.21 03A	Dachhaut reinigen Baustellenabfälle 0,005 t/m ²	m²
02.21 04	Kontaminierten Presskies abscheren, abräsen und abkehren, einschließlich Dachhaut für die nachfolgenden Arbeiten Reinigen.	
02.21 04A	Presskies kontaminiert,abscheren oder abräsen Art der Kontamination: Gefährlicher Abfall 0,04 t/m ²	m²
02.21 06	Dachhaut ohne Presskies, mehrschichtig, aus bituminösen Dachbahnen, einschließlich etwaiger Ausgleichsschichten abbrechen (abbr.), einschließlich Reinigen des Untergrundes für die nachfolgenden Arbeiten.	
02.21 06A	Dachhaut abbr.Holz b.3 Schichten Bei einem Untergrund aus Holz oder Holzwerkstoffen. • bis 3 Schichten Baustellenabfälle 0,015 t/m ²	m²
02.21 06B	Dachhaut abbr.Holz ü.3 Schichten Bei einem Untergrund aus Holz oder Holzwerkstoffen. • über 3 Schichten: Baustellenabfälle t/m ²	m²
02.21 06C	Dachhaut abbr.Beton b.3 Schichten Bei einem Untergrund aus Beton oder Leichtbeton. • bis 3 Schichten Baustellenabfälle 0,015 t/m ²	m²
02.21 06D	Dachhaut abbr.Beton ü.3 Schichten Bei einem Untergrund aus Beton oder Leichtbeton. • über 3 Schichten: Baustellenabfälle t/m ²	m²

02.21 07 Dachhaut mit Presskies, mehrschichtig, aus bituminösen Dachbahnen, einschließlich etwaiger Ausgleichsschichten abbrechen (abbr.), einschließlich Reinigen des Untergrundes für die nachfolgenden Arbeiten.

02.21 07A Dachhaut+Presskies abbr.Holz b.3 Schichten **m²**

Bei einem Untergrund aus Holz oder Holzwerkstoffen.

- bis 3 Schichten

Baustellenabfälle 0,025 t/m²

02.21 07B Dachhaut+Presskies abbr.Holz ü.3 Schichten **m²**

Bei einem Untergrund aus Holz oder Holzwerkstoffen.

- über 3 Schichten:

Baustellenabfälle t/m²

02.21 07C Dachhaut+Presskies abbr.Beton b.3 Schichten **m²**

Bei einem Untergrund aus Beton oder Leichtbeton.

- bis 3 Schichten

Baustellenabfälle 0,025 t/m²

02.21 07D Dachhaut+Presskies abbr.Beton ü.3 Schichten **m²**

Bei einem Untergrund aus Beton oder Leichtbeton.

- über 3 Schichten:

Baustellenabfälle t/m²

02.21 08 Dachhaut, einschichtig, aus Kunststoffdachbahnen ohne Unterschied des Untergrundes abbrechen, einschließlich Reinigen des Untergrundes für die nachfolgenden Arbeiten.

02.21 08A Dachhaut Kunststoff abbrechen lose **m²**

Lose verlegt.

Baustellenabfälle 0,01 t/m²

02.21 08B Dachhaut Kunststoff abbrechen geklebt **m²**

Vollflächig geklebt.

Baustellenabfälle 0,01 t/m²

02.21 08C Dachhaut Kunststoff abbrechen mechanisch befestigt **m²**

Mechanisch befestigt.

Baustellenabfälle 0,01 t/m²

02.21 09 Wärmedämmung abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

02.21 09A Dämmung MW lose abbr.b.6cm **m²**

Aus Mineralwolle (MW), lose verlegt.

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall.

Mineralwolle 0,009 t/m²

02.21 09B Dämmung MW lose abbr.ü.6-8cm **m²**

Aus Mineralwolle (MW), lose verlegt.

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall.

Mineralwolle 0,012 t/m²

02.21 09C Dämmung MW lose abbr.ü.8-10cm **m²**

Aus Mineralwolle (MW), lose verlegt.

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall.

Mineralwolle 0,015 t/m²

02.21 09D	Dämmung MW lose abbr.ü.10-12cm Aus Mineralwolle (MW), lose verlegt. Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall. Mineralwolle 0,018 t/m ²	m²
02.21 09E	Dämmung EPS lose abbr.b.6cm Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (EPS), lose verlegt. EPS 0,002 t/m ²	m²
02.21 09F	Dämmung EPS lose abbr.ü.6-8cm Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (EPS), lose verlegt. EPS 0,003 t/m ²	m²
02.21 09G	Dämmung EPS lose abbr.ü.8-10cm Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (EPS), lose verlegt. EPS 0,003 t/m ²	m²
02.21 09H	Dämmung EPS lose abbr.ü.10-12cm Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (EPS), lose verlegt. EPS 0,004 t/m ²	m²
02.21 09J	Dämmung PU beidseitig verklebt abbr.b.6cm Aus Polyurethanplatten (PU), beidseitig (2-s.) verklebt. Baustellenabfälle 0,002 t/m ²	m²
02.21 09K	Dämmung PU beidseitig verklebt abbr.ü.6-8cm Aus Polyurethanplatten (PU), beidseitig (2-s.) verklebt. Baustellenabfälle 0,003 t/m ²	m²
02.21 09L	Dämmung PU beidseitig verklebt abbr.ü.8-10cm Aus Polyurethanplatten (PU), beidseitig (2-s.) verklebt. Baustellenabfälle 0,003 t/m ²	m²
02.21 09M	Dämmung PU beidseitig verklebt abbr.ü.10-12cm Aus Polyurethanplatten (PU), beidseitig (2-s.) verklebt. Baustellenabfälle 0,004 t/m ²	m²
02.21 09N	Dämmung m.Bitumen verklebt abbr.b.6cm Aus Polyurethanplatten (PU), beidseitig mit Bitumen (12 mm) verklebt. Baustellenabfälle 0,017 t/m ²	m²
02.21 09O	Dämmung m.Bitumen verklebt abbr.ü.6-8cm Aus Polyurethanplatten (PU), beidseitig mit Bitumen (12 mm) verklebt. Baustellenabfälle 0,018 t/m ²	m²
02.21 09P	Dämmung m.Bitumen verklebt abbr.ü.8-10cm Aus Polyurethanplatten (PU), beidseitig mit Bitumen (12 mm) verklebt. Baustellenabfälle 0,018 t/m ²	m²
02.21 09Q	Dämmung m.Bitumen verklebt abbr.ü.10-12cm Aus Polyurethanplatten (PU), beidseitig mit Bitumen (12 mm) verklebt. Baustellenabfälle 0,019 t/m ²	m²
02.21 09R	Dämmung XPS lose abbr.b.6cm Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (XPS), lose verlegt, kein gefährlicher Abfall. XPS 0,002 t/m ²	m²

02.21 09S	Dämmung XPS lose abbr.ü.6-8cm m² Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (XPS), lose verlegt, kein gefährlicher Abfall. XPS 0,003 t/m ²
02.21 09T	Dämmung XPS lose abbr.ü.8-10cm m² Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (XPS), lose verlegt, kein gefährlicher Abfall. XPS 0,003 t/m ²
02.21 09U	Dämmung XPS lose abbr.ü.10-12cm m² Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (XPS), lose verlegt, kein gefährlicher Abfall. XPS 0,004 t/m ²
02.21 10	Wärmedämmung abbrechen (abbr.). Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.
02.21 10A	Dämmung MW lose abbr.b.6cm (g.A) m² Aus Mineralwolle (MW), lose verlegt. Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,009 t/m ²
02.21 10B	Dämmung MW lose abbr.ü.6-8cm (g.A) m² Aus Mineralwolle (MW), lose verlegt. Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,012 t/m ²
02.21 10C	Dämmung MW lose abbr.ü.8-10cm (g.A) m² Aus Mineralwolle (MW), lose verlegt. Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,015 t/m ²
02.21 10D	Dämmung MW lose abbr.ü.10-12cm (g.A) m² Aus Mineralwolle (MW), lose verlegt. Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,018 t/m ²
02.21 11	Wärmedämmung abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.
02.21 11E	Dämmung XPS lose abbr.b.6cm (g.A) m² Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (XPS), lose verlegt, als gefährlicher Abfall (g.A). XPS (gefährlicher Abfall) 0,002 t/m ²
02.21 11F	Dämmung XPS lose abbr.ü.6-8cm (g.A) m² Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (XPS), lose verlegt, als gefährlicher Abfall (g.A). XPS (gefährlicher Abfall) 0,003 t/m ²
02.21 11G	Dämmung XPS lose abbr.ü.8-10cm (g.A) m² Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (XPS), lose verlegt, als gefährlicher Abfall (g.A). XPS (gefährlicher Abfall) 0,003 t/m ²
02.21 11H	Dämmung XPS lose abbr.ü.10-12cm (g.A) m² Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (XPS), lose verlegt, als gefährlicher Abfall (g.A). XPS (gefährlicher Abfall) 0,004 t/m ²
02.21 13	Wärmedämmung, lose verlegt, sorgfältig abräumen, zur Wiederverwendung reinigen und auf dem Dach lagern, Abfall bis 20 Prozent. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

02.21 13A	Dämmung MW abräumen+lagern b.6cm Aus Mineralwolle (MW). Mineralwolle 0,0018 t/m ² <i>Änderung:</i> <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i> Änderung des Gewichts für den Abfall mit 20%. Alt: Mineralwolle 0,009 t/m ² Neu: Mineralwolle 0,0018 t/m ²	m²
02.21 13B	Dämmung MW abräumen+lagern ü.6-8cm Aus Mineralwolle. Mineralwolle 0,0024 t/m ² <i>Änderung:</i> <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i> Änderung des Gewichts für den Abfall mit 20%. Alt: Mineralwolle 0,012 t/m ² Neu: Mineralwolle 0,0024 t/m ²	m²
02.21 13D	Dämmung EPS abräumen+lagern b.6cm Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (EPS). EPS 0,002 t/m ²	m²
02.21 13E	Dämmung EPS abräumen+lagern ü.6-8cm Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (EPS). EPS 0,003 t/m ²	m²
02.21 13F	Dämmung EPS abräumen+lagern ü.8-10cm Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (EPS). EPS 0,003 t/m ²	m²
02.21 13G	Dämmung EPS abräumen+lagern ü.10-12cm Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (EPS). EPS 0,004 t/m ²	m²
02.21 13H	Dämmung XPS abräumen+lagern b.6cm Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (XPS), kein gefährlicher Abfall. XPS 0,002 t/m ²	m²
02.21 13I	Dämmung XPS abräumen+lagern ü.6-8cm Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (XPS), kein gefährlicher Abfall. XPS 0,003 t/m ²	m²
02.21 13J	Dämmung XPS abräumen+lagern ü.8-10cm Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (XPS), kein gefährlicher Abfall. XPS 0,003 t/m ²	m²
02.21 13K	Dämmung XPS abräumen+lagern ü.10-12cm Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (XPS), kein gefährlicher Abfall. XPS 0,004 t/m ²	m²
02.21 13M	Dämmung XPS abräumen+lagern b.6cm (g.A)	m²

Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (XPS), als gefährlicher Abfall (g.A).

XPS (gefährlicher Abfall) 0,002 t/m²

02.21 13N Dämmung XPS abräumen+lagern ü.6-8cm (g.A) m²

Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (XPS), als gefährlicher Abfall (g.A).

XPS (gefährlicher Abfall) 0,003 t/m²

02.21 13O Dämmung XPS abräumen+lagern ü.8-10cm (g.A) m²

Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (XPS), als gefährlicher Abfall (g.A).

XPS (gefährlicher Abfall) 0,003 t/m²

02.21 13P Dämmung XPS abräumen+lagern ü.10-12cm (g.A) m²

Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (XPS), als gefährlicher Abfall (g.A).

XPS (gefährlicher Abfall) 0,004 t/m²

02.21 14 Betonschutzschicht abbrechen (abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

02.21 14A Betonschutzschicht abbrechen b.5cm m²

Betonabbruch 0,12 t/m²

02.21 15 Aufzählung (Az) auf das Abbrechen.

02.21 15A Az abbr.Dachhaut bei mechanischer Befestigung m²

Für die Erschwernis bei mechanischer Befestigung der Dachhaut.

02.21 15B Az abbr.Dämmung EPS bei geklebter WD m²

Für die Erschwernis bei angeklebter Wärmedämmung aus expandiertem oder extrudiertem Polystyrol (EPS), ohne Unterschied der Dicke.

02.21 15C Az abbr.Dämmung XPS bei geklebter WD m²

Für die Erschwernis bei angeklebter Wärmedämmung aus expandiertem oder extrudiertem Polystyrol (XPS), ohne Unterschied der Dicke.

Kein gefährlicher Abfall.

02.21 15D Az abbr.Dämmung XPS bei geklebter WD (g.A.) m²

Für die Erschwernis bei angeklebter Wärmedämmung aus expandiertem oder extrudiertem Polystyrol (XPS), ohne Unterschied der Dicke.

Als gefährlicher Abfall (g.A).

02.21 16 Betonplatten abbrechen.
• bis 5 cm dick

02.21 16A Betonplatten+Mörtelbett abbrechen m²

Im Mörtelbett verlegt, einschließlich Mörtelbett.

Betonabbruch 0,24 t/m²

02.21 16B Betonplatten+Kiesbettung abbrechen m²

In Kies- oder Splittbett verlegt, einschließlich Bettung.

Betonabbruch 0,24 t/m²

02.21 16C Betonplatten+Distanzhalter abbrechen m²

Auf Distanzhaltern aus Kunststoff verlegt, einschließlich Entsorgen der Distanzhalter.

Betonabbruch 0,12 t/m²

02.21 17 Betonplatten sorgfältig abräumen, zur Wiederverwendung reinigen und auf dem Dach lagern. Plattenabfall bis 20 Prozent.
• bis 5 cm dick

02.21 17A Betonplatten Kiesbettung abräumen+lagern m²
In Kies- oder Splittbett verlegt, Kies- oder Splittbettung abbauen und entsorgen.
Betonabbruch 0,048 t/m²

02.21 17B Betonplatten Distanzhalter abräumen+lagern m²
Auf Distanzhaltern aus Kunststoff verlegt, Distanzhalter abbauen und entsorgen.
Betonabbruch 0,024 t/m²

02.21 20 Gehroste auf Flachdächern abbauen.

02.21 20A Gehroste aus Holz abbauen m²
Aus Holz.
Behandelter Holzabfall 0,01 t/m²

02.21 20B Gehroste aus Stahl abbauen m²
Aus Stahl.
Metallabfälle 0,015 t/m²

02.21 20C Gehroste aus Alu abbauen m²
Aus Aluminium (Alu).
Metallabfälle 0,006 t/m²

02.22 Abbruch Dachdeckerarbeiten

1. Bauablauf:

Es wird nur so viel geöffnet, wie am Ende der Tagesarbeit wieder geschlossen werden kann, ansonsten werden Vorkehrungen zum Schutz des Gebäudes gegen Witterungseinflüsse getroffen.

2. Abkürzungen:

- Einfachdeckung: ED
- Doppeldeckung: DD

Kommentar:

Das Abbauen und Entsorgen schwach gebundener und ungebundener Asbestabfälle (gefährlicher Abfall g) ist frei zu formulieren

Literaturverzeichnis (z.B.):

- Abfallwirtschaftsgesetz 2002
- Abfallnachweisverordnung 2012
- <http://wko.at/dachdecker>

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.22 01 Abbauen (Abbr.) der Dachdeckung, ohne Unterdach und ohne Unterkonstruktion (z.B. Lattung, Schalung, Dachpappe).

02.22 01A Abbr.Dachziegel ED m²
Aus Falzziegeln, als Einfachdeckung.
Mineralischer Bauschutt 0,065 t/m²

02.22 01B Abbr.Dachziegel DD m²
Aus Dachziegeln (z.B. Ziegeltaschen, Biberschwanzziegeln), als Doppeldeckung.
Mineralischer Bauschutt 0,105 t/m²

02.22 01C Abbr.Betondachstein ED m²
Aus Betondachsteinen, als Einfachdeckung.
Betonabbruch 0,07 t/m²

02.22 01D Abbr.Betondachstein DD m²

Aus Betondachsteinen, als Doppeldeckung.
Betonabbruch 0,134 t/m²

02.22 01E Abbr.Polymerbitumen-Dachschindeln **m²**
Aus Polymerbitumen-Dachschindeln, als Doppeldeckung
Baustellenabfälle 0,02 t/m²

02.22 02 Abtragen der Dachdeckung, ohne Unterdach und Unterkonstruktion (z.B. Lattung, Schalung, Dachpappe), brauchbares Deckungsmaterial gewinnen, sortieren und im Dachbodenbereich lagern.
Abgerechnet wird die gesamte abgetragene Dachfläche.
Für den Abtransport des Schuttes zur Ladestelle werden einvernehmlich 60 Prozent der Dachfläche festgelegt. Das Reinigen und Stapeln der Platten ist in eigenen Positionen beschrieben.

02.22 02A Abtragen Dachziegel ED **m²**
Aus Falzziegeln, als Einfachdeckung.
Mineralischer Bauschutt 0,04 t/m²

02.22 02B Abtragen Dachziegel DD **m²**
Aus Dachziegeln (z.B. Ziegeltaschen, Biberschwanzziegeln), als Doppeldeckung.
Mineralischer Bauschutt 0,06 t/m²

02.22 02C Abtragen Betondachstein ED **m²**
Aus Betondachsteinen, als Einfachdeckung.
Betonabbruch 0,04 t/m²

02.22 02D Abtragen Betondachstein DD **m²**
Aus Betondachsteinen, als Doppeldeckung.
Betonabbruch 0,08 t/m²

02.22 06 Blitzschutzanlage abbauen, einschließlich Entsorgen.

02.22 06A Abbr.Blitzschutzleitungen b.Dachdeckerarbeiten **m**
Abgerechnet die Länge der Blitzschutzleitungen (Leitungen sind frei zugänglich).
Sonstige Angaben:

02.22 06B Abbr.Blitzschutzanlage b.Dachdeckerarbeiten **PA**
Abgerechnet je Anlage (Haus).
Beschreibung der Anlage:

02.22 07 Aufzahlung (Az) auf das Abtragen oder Abbauen (Abbr.) für die Erschwernisse bei einer Dachneigung über 45 bis 60 Grad.

02.22 07A Az Abbr.f.Deckung ü.45-60G **m²**
Bei Dachdeckungen.

02.22 08 Aufzahlung (Az) auf das Abtragen von Dachdeckungen für das Reinigen, Stapeln und Lagern des wiedergewonnenen Materials, einschließlich Transport im Dachboden bis zu einer Entfernung von 15 m. Abgerechnet wird das wiederverwendbare Deckungsmaterial.

02.22 08A Az Abtragen Einfachdeckung f.Reinigen **m²**
Bei Einfachdeckung, ohne Unterschied ob Ziegel- oder Steinmaterial, gerechnet werden 15 Stück/m²

02.22 08B Az Abtragen Doppeldeckung f.Reinigen **m²**
Bei Doppeldeckung, ohne Unterschied ob Ziegel- oder Steinmaterial, gerechnet werden 35 Stück/m²

02.22 08C Az Abtragen First-Gratelementen f.Reinigen **m**
Von First- oder Gratelementen.

02.22 41 Abbrechen (Abbr.) von Faserzement Dach- und Fassadenplatten.

02.22 41A Abbr.Faserzement-Dachplatten ED **m²**

Dachdeckung ohne Unterdach und ohne Unterkonstruktion (z.B. Lattung, Schalung, Dachpappe) aus Faserzement-Dachplattendeckungen als Einfachdeckung.
Mineralischer Bauschutt 0,02 t/m²

02.22 41B Abbr.Faserzement-Dachplatten DD m²

Dachdeckung ohne Unterdach und ohne Unterkonstruktion (z.B. Lattung, Schalung, Dachpappe) aus Faserzement-Dachplattendeckungen als Doppeldeckung.
Mineralischer Bauschutt 0,025 t/m²

02.22 41C Abbr.Faserzement-Wellplatten (Dach) m²

Dachdeckung ohne Unterdach und ohne Unterkonstruktion (z.B. Lattung, Schalung, Dachpappe) aus Faserzement-Wellplattendeckungen (Dach).
Mineralischer Bauschutt 0,019 t/m²

02.22 41D Abbr.Wanddeckung m.Faserzement-Wellplatten m²

Wanddeckungen (Fassadenplatten) mit Faserzement-Wellplattendeckungen, ohne Unterkonstruktion.
Mineralischer Bauschutt 0,019 t/m²

02.22 41E Abbr.Wanddeckung m.Faserzement-Großtafeln b.8mm m²

Wanddeckungen (Fassadenplatten) mit Faserzement-Großtafeln, ohne Unterkonstruktion.
• Dicke bis 8 mm
Mineralischer Bauschutt 0,016 t/m²

02.22 41F Abbr.Wanddeckung m.Faserzement-Großtafeln 10-15mm m²

Wanddeckungen (Fassadenplatten) mit Faserzement-Großtafeln, ohne Unterkonstruktion.
• Dicke 10 bis 15 mm
Mineralischer Bauschutt 0,03 t/m²

02.22 41G Abbr.Wanddeckung m.Faserzement-Fassadenplatten ED m²

Wanddeckungen mit Faserzement-Fassadenplatten als Einfachdeckung (Kleinformat), ohne Unterkonstruktion.
Mineralischer Bauschutt 0,015 t/m²

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert
02.22 41H Abbr.Wanddeckung m.Faserzement-Fassadenplatten DD m²

Wanddeckungen mit Faserzement-Fassadenplatten als Doppeldeckung (Kleinformat), ohne Unterkonstruktion.
Mineralischer Bauschutt 0,02 t/m²

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert
02.22 42 Aufzahlung (Az) auf das Abtragen von Faserzementplatten.
02.22 42A Az Faserzement-Platten f.First/Grat m.Kst.-Band m

Für First- und Gratunterleger aus Kunststoff (Kst.-Band).

02.22 42B Az Faserzement-Platten f.First/Grat trocken verlegt m

Für First- und Grat, trocken verlegt.

02.22 51 Zerstörungsfreies Abtragen/Demontieren der Asbestzementplatten, einschließlich Sammlung in (luftdichten) Sammelbehälter, verladen und transportieren.

Der Abtransport der Asbestzementplatten von der Baustelle erfolgt nach Ausstellung/Übergabe eines Begleitschreibens des AG.

Beim Abbruch, lagern, verladen und transportieren kommt es zu keinem Austritt von Asbestfasern ins Freie.

02.22 51A Abtragen/Demontieren Asbestzement-Dachpl.ED m²

Asbestzement- Dachplattendeckungen als Einfachdeckung (ED).
Asbestabfall (g) 0,020 t/m²

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert
02.22 51B Abtragen/Demontieren Asbestzement-Dachpl.DD m²

LGPosNr.	Positionsstichwort	
	Asbestzement-Dachplattendeckungen als Doppeldeckung (DD).	
	Asbestabfall (g) 0,025 t/m ²	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
02.22 51C	Abtragen/Demontieren Asbestzement-Wellpl.	m²
	Asbestzement-Wellplattendeckungen.	
	Asbestabfall (g) 0,025 t/m ²	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
02.22 51D	Abtragen/Demontieren WD m.Asbestzement-Wellpl.	m²
	Wanddeckungen (WD) mit Asbestzement-Wellplattendeckungen.	
	Asbestabfall (g) 0,025 t/m ²	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
02.22 51E	Abtragen/Demontieren WD m.Asbestzement-Großtafeln b.8mm	m²
	Wanddeckungen (WD) mit Asbestzement-Großtafeln.	
	Dicke bis 8 mm	
	Asbestabfall (g) 0,02 t/m ²	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
02.22 51F	Abtragen/Demontieren WD m.Asbestzement-Großtafeln 10-15mm	m²
	Wanddeckungen (WD) mit Asbestzement-Großtafeln.	
	Dicke 10 bis 15 mm	
	Asbestabfall (g) 0,03 t/m ²	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
02.22 51G	Abtragen/Demontieren WD m.Asbestzement-Fassadenplatten ED	m²
	Wanddeckungen (WD) mit Asbestzement-Fassadenplatten als Einfachdeckung (ED).	
	Asbestabfall (g) 0,015 t/m ²	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>
<i>Änderung:</i>	Korrektur des Gewichts von Asbestabfall (g) 0,020 t/m ² auf 0,015 t/m ²	
02.22 51H	Abtragen/Demontieren WD m.Asbestzement-Fassadenplatten DD	m²
	Wanddeckungen mit Asbestzement-Fassadenplatten als Doppeldeckung (DD).	
	Asbestabfall (g) 0,020 t/m ²	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geändert</i>
<i>Änderung:</i>	Korrektur des Gewichts von Asbestabfall (g) 0,025 t/m ² auf 0,020 t/m ²	
02.22 52	Aufzahlung (Az) auf das Abtragen von Asbestzementplatten.	
02.22 52A	Az Asbestzement-Platten f.First/Grat m.KST-Band	m
	Für First- und Gratunterleger aus Kunststoff (KStk.-Band).	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
02.22 52B	Az Asbestzement-Platten f.First/Grat trocken verlegt	m
	Für First- und Grat, trocken verlegt.	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
02.22 61	Abtragen einer Holz-Unterkonstruktion (Traglattung) von hinterlüfteten Fassaden, ohne Unterschied des Untergrundes und des Befestigungsmaterials.	
	Abgerechnet wird je Lage, ohne Unterschied der Ausrichtung.	
02.22 61A	Abtragen Fassaden-UK Holz 5/8cm	m²

Holzquerschnitt: bis 5 x 8 cm

Achsabstand: bis 65 cm

Behandelter Holzabfall 0,01 t/m²

02.22 62	Abtragen einer Holz-Unterkonstruktion (Montagelattung) von hinterlüfteten Fassaden, ohne Unterschied des Untergrundes und des Befestigungsmaterials. Abgerechnet wird je Lage, ohne Unterschied der Ausrichtung.	
02.22 62A	Abtragen Fassaden-UK b.25cm Holz 3/5cm Holzquerschnitt: 3 x 5 bis 3 x 12 cm Achsabstand: bis 25 cm Behandelter Holzabfall 0,01 t/m ²	m ²
02.22 62B	Abtragen Fassaden-UK ü.25-65cm Holz 3/5cm Holzquerschnitt: 3 x 5 bis 3 x 12 cm Achsabstand: über 25 bis 65 cm Behandelter Holzabfall 0,01 t/m ²	m ²
02.22 63	Abtragen einer Aluminium-Unterkonstruktion von hinterlüfteten Fassaden, ohne Unterschied des Untergrundes und des Befestigungsmaterials. bestehend aus: Wandwinkelstützen und Montagewinkelprofilen Abgerechnet wird je Lage, ohne Unterschied der Ausrichtung.	
02.22 63A	Abtragen Fassaden-UK Aluminium Wandabstand: bis 25 cm Achsabstand: bis 65 cm Metallabfälle 0,01 t/m ²	m ²
02.22 65	Abtragen von Zu- und Abluftgitter sowie Einfassungsblechen, ohne Unterschied des Materials, des Untergrundes und der Befestigungsart. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite angegeben.	
02.22 65A	Abtragen Lüftungsgitter u.Verblechungen b.15cm Metallabfälle 0,001 t/m ²	m
02.22 65B	Abtragen Lüftungsgitter u.Verblechungen ü.15-25cm Metallabfälle 0,002 t/m ²	m
02.22 65C	Abtragen Lüftungsgitter u.Verblechungen ü.25-33cm Metallabfälle 0,003 t/m ²	m
02.22 65X	Abtragen Lüftungsgitter u.Verblechungen_____ Metallabfälle 0,006 t/m ²	m

02.23 Abbruch Bauspenglerarbeiten

1. Beschädigungen beim Abbrechen:

Das Abbrechen der Verblechungen erfolgt soweit vermeidbar - ohne Beschädigungen des Putzes und von Bauteilen. Eine Haftung für entstandene Putzschäden trägt der Auftragnehmer nicht. Durch die Abtragungsarbeiten voraussehbare größere Putzschäden werden dem Auftraggeber gemeldet.

2. Bauablauf:

Es wird nur soviel geöffnet, wie am Ende der Tagesarbeit wieder geschlossen werden kann, ansonsten werden Vorkehrungen zum Schutz des Gebäudes gegen Witterungseinflüsse getroffen. Das notwendige Abdecken mit Planen oder dergleichen wird nur dann verrechnet, wenn auf Anordnung des Auftraggebers mehr als eine Tagesleistung abgedeckt wird.

02.23 01 Abbrechen (Abbr.) von Saumblechen, Ichsen, Patentsaumstreifen, Einhängeblechen und Fangeinfassungen einschließlich etwaiger Putzleisten. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite angegeben.

02.23 01A Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.b.50cm m
Aus verzinktem Stahlblech (verz.).
Metallabfälle 0,002 t/m

02.23 01B Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.ü.50-80cm m
Aus verzinktem Stahlblech (verz.).
Metallabfälle 0,004 t/m

02.23 01C Abbr.Saum-Ichse-Einf.Zink b.50cm m
Aus Zinkblech (Zink).
Metallabfälle 0,002 t/m

02.23 01D Abbr.Saum-Ichse-Einf.Zink ü.50-80cm m
Aus Zinkblech (Zink).
Metallabfälle 0,004 t/m

02.23 01E Abbr.Saum-Ichse-Einf.Kupfer b.50cm m
Aus Kupferblech.
Metallabfälle 0,002 t/m

02.23 01F Abbr.Saum-Ichse-Einf.Kupfer ü.50-80cm m
Aus Kupferblech.
Metallabfälle 0,004 t/m

02.23 01G Abbr.Saum-Ichse-Einf.Alu b.50cm m
Aus Aluminium (Alu).
Metallabfälle 0,001 t/m

02.23 01H Abbr.Saum-Ichse-Einf.Alu ü.50-80cm m
Aus Aluminium (Alu).
Metallabfälle 0,002 t/m

02.23 01I Abbr.Saum-Ichse-Einf. Bitu b.50cm m
Durch Bitumen (Bitu) oder Kunststoff verunreinigte Verblechungen.
Baustellenabfälle 0,003 t/m

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.23 01J Abbr.Saum-Ichse-Einf. Bitu ü.50-80cm m
Durch Bitumen (Bitu) oder Kunststoff verunreinigte Verblechungen.
Baustellenabfälle 0,006 t/m

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

02.23 01K Abbr.Saum-Ichse-Einf.Edelst.b.50cm m
Aus Edelstahl (Edelst.).
Metallabfälle 0,002 t/m

02.23 01L Abbr.Saum-Ichse-Einf.Edelst.ü.50-80cm m
Aus Edelstahl (Edelst.).
Metallabfälle 0,004 t/m

02.23 01M Abbr.Saum-Ichse-Einf.vz-besch.b.50cm m
Aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.).
Metallabfälle 0,002 t/m

02.23 01N Abbr.Saum-Ichse-Einf.vz-besch.ü.50-80cm m
Aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.).
Metallabfälle 0,004 t/m

02.23 03 Abbrechen (Abbr.) von Dachaus- bzw. einstieg für Falzdeckungen aus verzinktem Stahlblech (z.B. für Ziegel-, Betonstein- oder Faserzementdachplattendeckung) auf vorhandenem Holzrahmen.

02.23 03A Abbr.Dachausstiegfenster **Stk**

Abmessungen:

Deckel/Glas:

Sperrmüll t/Stk.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.23 05 Abbrechen (Abbr.) von Blecheindeckung, ohne Unterschied der Bahnenbreite.

02.23 05A Abbr.Blecheindeckung verz. **m²**

Aus verzinktem Stahlblech (verz.).

Metallabfälle 0,005 t/m²

02.23 05B Abbr.Blecheindeckung Zink **m²**

Aus Zinkblech.

Metallabfälle 0,005 t/m²

02.23 05C Abbr.Blecheindeckung Kupfer **m²**

Aus Kupferblech (Cu).

Metallabfälle 0,005 t/m²

02.23 05D Abbr.Blecheindeckung Alu **m²**

Aus Aluminium (Alu).

Metallabfälle 0,002 t/m²

02.23 05K Abbr.Blecheindeckung Edelst. **m²**

Aus Edelstahl (Edelst.).

Metallabfälle 0,005 t/m²

02.23 05M Abbr.Blecheindeckung vz-besch. **m²**

Aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.).

Metallabfälle 0,005 t/m²

02.23 07 Abbrechen (Abbr.) von Hänge-, Saum- oder Attikarinnen, einschließlich Rinnenhaken. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite angegeben.

02.23 07A Abbr.Rinne verz.b.50cm **m**

Aus verzinktem Stahlblech (verz.).

Metallabfälle 0,003 t/m

02.23 07B Abbr.Rinne verz.ü.50-80cm **m**

Aus verzinktem Stahlblech (verz.).

Metallabfälle 0,005 t/m

02.23 07D Abbr.Rinne Zink b.50cm **m**

Aus Zinkblech (Zink).

Metallabfälle 0,003 t/m

02.23 07E Abbr.Rinne Zink ü.50-80cm **m**

Aus Zinkblech (Zink).

Metallabfälle 0,005 t/m

02.23 07G Abbr.Rinne Kupfer b.50cm **m**

Aus Kupferblech (Cu).

Metallabfälle 0,003 t/m

02.23 07H Abbr.Rinne Kupfer ü.50-80cm **m**

Aus Kupferblech (Cu).

Metallabfälle 0,006 t/m

02.23 07K	Abbr.Rinne Alu b.50cm Aus Aluminiumblech (Alu). Metallabfälle 0,001 t/m	m
02.23 07L	Abbr.Rinne Alu ü.50-80cm Aus Aluminiumblech (Alu). Metallabfälle 0,002 t/m	m
02.23 07O	Abtr.Rinne Bit/kst-verunreinigt b.50cm Durch Bitumen oder Kunststoff (Bit/kst-) verunreinigte Rinnen. Baustellenabfälle 0,004 t/m	m
02.23 07P	Abtr.Rinne Bit/kst-verunreinigt ü.50-80cm Durch Bitumen oder Kunststoff (Bit/kst-) verunreinigte Rinnen. Baustellenabfälle 0,007 t/m	m
02.23 07Q	Abbr.Rinne Edelst.b.50cm Aus Edelstahl (Edelst.). Metallabfälle 0,003 t/m	m
02.23 07R	Abbr.Rinne Edelst.ü.50-80cm Aus Edelstahl (Edelst.). Metallabfälle 0,005 t/m	m
02.23 07S	Abbr.Rinne vz-besch.b.50cm Aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (verz.). Metallabfälle 0,003 t/m	m
02.23 07T	Abbr.Rinne vz-besch.ü.50-80cm Aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (verz.). Metallabfälle 0,005 t/m	m
02.23 10	Abbrechen (Abbr.) von Entlüftungsrohren mit etwaigem Aufsatz, ohne Unterschied des Durchmessers oder Querschnittes. Bis 2,0 m lang.	
02.23 10A	Abbr.Entlüftung b.2m Ohne Unterschied der Blechart. Metallabfälle 0,003 t/Stk.	Stk
	LB-Version: 23	Geringfügig Geändert
02.23 11	Abbrechen (Abbr.) von Ablaufrohren oder Entlüftungsrohren mit oder ohne Rohrschellen, ohne Unterschied des Durchmessers bis DN 150 oder Querschnittes bis 150 x 150 mm	
02.23 11A	Abbr.Ablaufrohr verz. Aus verzinktem Stahlblech (verz.). Metallabfälle 0,003 t/m	m
02.23 11B	Abbr.Ablaufrohr Zink Aus Zinkblech (Zink). Metallabfälle 0,003 t/m	m
02.23 11C	Abbr.Ablaufrohr Kupfer Aus Kupferblech (Cu). Metallabfälle 0,003 t/m	m
02.23 11D	Abbr.Ablaufrohr Alu Aus Aluminiumblech (Alu). Metallabfälle 0,001 t/m	m
02.23 11E	Abbr.Ablaufrohr Edelst. Aus Edelstahl (Edelst.). Metallabfälle 0,003 t/m	m

02.23 11F	Abbr.Ablaufrohr vz-besch. Aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.). Metallabfälle 0,003 t/m	m
02.23 13	Abbrechen (Abbr.) von Schneerechen (Gitter), einschließlich Halter, Unterleg- und Abdeckblechen.	
02.23 13A	Abbr.Schneerechen Ohne Unterschied der Blechart. Metallabfälle t/m	m
02.23 14	Abbrechen (Abbr.) von Schneefang- oder Schneehaltesystem (Schneefang), mit Schneefangklemmen auf Falz geklemmt.	
02.23 14A	Abbr.Schneefang Ohne Unterschied der Blechart. Metallabfälle t/m	m
02.23 15	Blitzschutzanlage abbrechen, einschließlich Entsorgen.	
02.23 15A	Abbr.Blitzschutzleitungen b.Metalldeckungen Abgerechnet die Länge der Blitzschutzleitungen (Leitungen sind frei zugänglich). Sonstige Angaben:	m
02.23 15B	Abbr.Blitzschutzanlage b.Metalldeckungen Abgerechnet je Anlage (Haus). Beschreibung der Anlage:	m
02.23 17	Abbrechen (Abbr.) von Abdeckungen (z.B. Gesimsen, Fensterüberdachungen, Wetterschenkel, Balustraden und Sohlbänken (Fassaden-Abdeckung). Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite angegeben.	
02.23 17A	Abbr.Fassadenabdeckung verz.b.50cm Aus verzinktem Stahlblech (verz.). Metallabfälle 0,002 t/m	m
02.23 17B	Abbr.Fassadenabdeckung verz.ü.50-100cm Aus verzinktem Stahlblech (verz.). Metallabfälle 0,004 t/m	m
02.23 17C	Abbr.Fassadenabdeckung Zink b.50cm Aus Zinkblech (Zink). Metallabfälle 0,002 t/m	m
02.23 17D	Abbr.Fassadenabdeckung Zink ü.50-100cm Aus Zinkblech (Zink). Metallabfälle 0,004 t/m	m
02.23 17E	Abbr.Fassadenabdeckung Kupfer b.50cm Aus Kupferblech (Cu). Metallabfälle 0,002 t/m	m
02.23 17F	Abbr.Fassadenabdeckung Kupfer ü.50-100cm Aus Kupferblech (Cu). Metallabfälle 0,004 t/m	m
02.23 17G	Abbr.Fassadenabdeckung Alu b.50cm Aus Aluminiumblech (Alu). Metallabfälle 0,001 t/m	m
02.23 17H	Abbr.Fassadenabdeckung Alu ü.50-100cm Aus Aluminiumblech (Alu). Metallabfälle 0,002 t/m	m
02.23 17I	Abbr.Fassadenabdeckung Eblack.b.50cm	m

LGPosNr.	Positionsstichwort	
	Durch Einbrennlackierung verunreinigte Verblechung. Baustellenabfälle 0,003 t/m	
02.23 17J	Abbr.Fassadenabdeckung Eblack.ü.50-100cm Durch Einbrennlackierung verunreinigte Verblechung. Baustellenabfälle 0,006 t/m	m
02.23 17K	Abbr.Fassadenabdeckung Edelst.b.50cm Aus Edelstahl (Edelst.). Metallabfälle 0,002 t/m	m
02.23 17L	Abbr.Fassadenabdeckung Edelst.ü.50-100cm Aus Edelstahl (Edelst.). Metallabfälle 0,004 t/m	m
02.23 17M	Abbr.Fassadenabdeckung vz-besch.b.50cm Aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.). Metallabfälle 0,002 t/m	m
02.23 17N	Abbr.Fassadenabdeckung vz-besch.ü.50-100cm Aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.). Metallabfälle 0,004 t/m	m
02.23 19	Abbrechen (Abbr.) von Verblechungen, ohne Unterschied der Verarbeitungsart, abgerechnet nach tatsächlichem Ausmaß (Länge x Breite des Blechzuschnittes).	
02.23 19A	Abbr.Verblechung verz. Aus verzinktem Stahlblech (verz.). Metallabfälle 0,005 t/m ²	m²
02.23 19B	Abbr.Verblechung Zink Aus Zinkblech (Zink). Metallabfälle 0,005 t/m ²	m²
02.23 19C	Abbr.Verblechung Kupfer Aus Kupferblech (Cu). Metallabfälle 0,005 t/m ²	m²
02.23 19D	Abbr.Verblechung Alu Aus Aluminiumblech (Alu). Metallabfälle 0,002 t/m ²	m²
02.23 19I	Abbr.Verblech.verunreinigt Durch Bitumen, Kunststoff oder Einbrennlackierung verunreinigte Verblechungen. Baustellenabfälle 0,008 t/m ²	m²
02.23 19K	Abbr.Verblechung Edelst. Aus Edelstahl (Edelst.). Metallabfälle 0,005 t/m ²	m²
02.23 19M	Abbr.Verblechung vz-besch. Aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.). Metallabfälle 0,005 t/m ²	m²
02.23 21	Abbrechen (Abbr.).	
02.23 21A	Abbr.Vordeckung Bitu 1-lag. Von bituminösen Dachbahnen, einlagig. Baustellenabfälle 0,001 t/m ²	m²

02.23 21B	Abbr.Vordeckung Bitu 2-lag. Von bituminösen Dachbahnen, zweilagig. Baustellenabfälle 0,002 t/m ²	m²
02.23 21C	Abbr.Trennlagen u. Unterlagsstreifen Von Trennlagen bzw. Unterlagsstreifen als Korrosionsschutz. Baustellenabfälle 0,001 t/m ²	m²
02.23 21D	Abbr.Strukturmatte Von Strukturmatte Baustellenabfälle 0,001 t/m ²	m²
02.23 21E	Abbr.Trennlage aus Polymerbitumen. Trennlage aus Polymerbitumen. Baustellenabfälle 0,001 t/m ²	m²
02.23 25	Abbrechen (Abbr.) von Deckungen aus vorgefertigten Dach- oder Wandplatten, ohne Unterschied der Form und Oberfläche, einschließlich Unterkonstruktion aus Metall.	
02.23 25A	Abbr.Dach-/Wandplatten+UK verz. Aus verzinktem Stahlblech (verz.). Metallabfälle 0,009 t/m ²	m²
02.23 25B	Abbr.Dach-/Wandplatten+UK Zink Aus Zink. Metallabfälle 0,009 t/m ²	m²
02.23 25C	Abbr.Dach-/Wandplatten+UK Kupfer Aus Kupfer. Metallabfälle 0,011 t/m ²	m²
02.23 25D	Abbr.Dach-/Wandplatten+UK Alu Aus Aluminium (Alu). Metallabfälle 0,006 t/m ²	m²
02.23 25E	Abbr.Dach-/Wandplatten+UK Edelst. Aus verzinnem Edelstahl (Edelst.). Metallabfälle 0,009 t/m ²	m²
02.23 25F	Abbr.Dach-/Wandplatten+UK vz-besch. Aus verzinktem Stahlblech, beschichtet (vz-besch.). Metallabfälle 0,009 t/m ²	m²
02.26	Abbruch Asphaltarbeiten	
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>
02.26 01	Abbrechen (Abbr.) von Asphaltbelägen außerhalb von Gebäuden. Im Positionsstichwort ist die Belagsdicke angegeben.	
02.26 01A	Abbr.Asphalt außen b.3cm Asphaltabbbruch 0,07 t/m ²	m²
02.26 01B	Abbr.Asphalt außen ü.3-4,5cm Asphaltabbbruch 0,11 t/m ²	m²
02.26 02	Abbrechen (Abbr.) von Asphaltbelagsschichten im Gebäude. Im Positionsstichwort ist die Belagsdicke angegeben.	

02.26 02A	Abbr.Asphalt innen b.3cm Asphaltabbruch 0,07 t/m ²	m ²
02.26 02B	Abbr.Asphalt innen ü.3-4,5cm Asphaltabbruch 0,11 t/m ²	m ²
02.26 03	Geradliniges Abstemmen der Ränder von Asphaltbelägen, lotrecht oder schräg nach Wahl des Auftraggebers, ohne Unterschied, ob innerhalb oder außerhalb von Gebäuden, einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen. Im Positionsstichwort ist die Belagsdicke angegeben.	
02.26 03A	Abstemmen Asphalt Rand b.3cm	m
02.26 03B	Abstemmen Asphalt Rand ü.3-4,5cm	m
02.26 04	Geradliniges Schneiden der Ränder von Asphaltbelägen, ohne Unterschied, ob innerhalb oder außerhalb von Gebäuden (ohne Abbruch der Flächen) (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen). Im Positionsstichwort ist die Belagsdicke angegeben.	
02.26 04A	Schneiden Asphalt Rand b.3cm	m
02.26 04B	Schneiden Asphalt Rand ü.3-4,5cm	m
02.26 05	Asphaltbelagsflächen von Fahrbahnen abfräsen, bis zu einer Tiefe von 3 cm. Nach dem Abtragen werden die Flächen gereinigt. Ein händischer Abtrag im Bereich von Schachtabdeckungen, Einlaufgittern und dergleichen wird nicht gesondert verrechnet, die Flächen der Einbauten werden nicht abgezogen. Im Positionsstichwort ist die Einzelfläche angegeben.	
02.26 05A	Abfräsen b.3cm Asphalt b.10m2 Asphaltabbruch 0,07 t/m ² <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
02.26 05B	Abfräsen b.3cm Asphalt ü.10-25m2 Asphaltabbruch 0,07 t/m ² <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
02.26 05C	Abfräsen b.3cm Asphalt ü.25-_____ Asphaltabbruch 0,07 t/m ² <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
02.26 06	Aufzahlung (Az) auf das Abbrechen (Abbr.) von Asphaltbelägen, für Kleinflächen unter 10 m2, ohne Unterschied, ob innerhalb oder außerhalb von Gebäuden. Im Positionsstichwort ist die Belagsdicke angegeben.	
02.26 06A	Az Abbr.b.10m2 b.3cm	m ²
02.26 06B	Az Abbr.b.10m2 ü.3-4,5cm	m ²
02.26 08	Abgraben (Abbr.) des provisorischen Kaltmischbelages.	
02.26 08A	Abbr.provisorisch Kaltmischbelag Gehsteig Von Gehsteigen mit 50 kg/m ² Mischgut. Asphaltabbruch 0,05 t/m ²	m ²
02.26 08B	Abbr.provisorisch Kaltmischbelag Fahrbahn Von der Fahrbahn mit 80 kg/m ² Mischgut. Asphaltabbruch 0,08 t/m ²	m ²
02.26 11	Bituminöse Fahrbahn- oder Gehsteigdecken und bituminöse Tragschichten, ohne geradliniges Abstemmen von Rändern (eigene Position), abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
02.26 11A	Bitumenschicht abbr.b.6cm Asphaltabbruch 0,15 t/m ²	m ²

02.26 11B	Bitumenschicht abbr.ü.6-10cm Asphaltabbruch 0,25 t/m ²	m²
02.26 11C	Bitumenschicht abbr.ü.10-15cm Asphaltabbruch 0,4 t/m ²	m²
02.26 12	Gussasphalt, ohne geradliniges Schneiden von Rändern (eigene Position), abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Belagsdicke angegeben.	
02.26 12A	Gussasphalt abbr.außen b.3cm Außerhalb von Gebäuden. Asphaltabbruch 0,07 t/m ²	m²
02.26 12B	Gussasphalt abbr.außen ü.3-4,5cm Außerhalb von Gebäuden. Asphaltabbruch 0,11 t/m ²	m²
02.26 12C	Gussasphalt abbr.innen b.3cm Im Gebäude. Asphaltabbruch 0,07 t/m ²	m²
02.26 12D	Gussasphalt abbr.innen ü.3-4,5cm Im Gebäude. Asphaltabbruch 0,11 t/m ²	m²
02.26 13	Ränder von bituminösen Fahrbahn- oder Gehsteigdecken, bituminöse Tragschichten oder sonstige bituminös gebundene Schichten, schräg oder lotrecht, nach Anordnung des Auftraggebers, geradlinig schneiden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
02.26 13A	Bitumen geradlinig schneiden b.6cm	m
02.26 13B	Bitumen geradlinig schneiden ü.6-10cm	m
02.26 13C	Bitumen geradlinig schneiden ü.10-15cm	m
02.31	Abbruch Schlosserarbeiten 1. Baustoff: Die Masse jeder Position ist überwiegend aus Metall. 2. Halterungen: Bei Abbrucharbeiten werden Halterungen bei verputzten Flächen bündig mit dem Putzuntergrund abgeschnitten. Dies gilt auch beim Demontieren, soweit ohne Stemmarbeiten ein Auslösen nicht möglich wäre.	
02.31 01	Abbruch (Abbr.) von Stöcken aus Metall, (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen). Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.	
02.31 01A	Abbr.Blindstock b.2m2 Von Blindstöcken.	Stk
02.31 01B	Abbr.Blindstock ü.2-4m2 Von Blindstöcken.	Stk
02.31 01C	Abbr.Blindstock ü.4-6m2 Von Blindstöcken.	Stk
02.31 01D	Abbr.Rahmenstock b.2m2 Von Rahmenstöcken.	Stk
02.31 01E	Abbr.Rahmenstock ü.2-4m2	Stk

Von Rahmenstöcken.

02.31 01F	Abbr.Rahmenstock ü.4-6m2	Stk
	Von Rahmenstöcken.	
02.31 03	Abbruch (Abbr.) von ausgelasten Portalen aus Metall, ohne Rollbalken, mit etwaigen Füllelementen, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist die abgewinkelte Ansichtsfläche des Portals angegeben.	
02.31 03A	Abbr.Portal o.Rollbalken b.3m2	Stk
02.31 03B	Abbr.Portal o.Rollbalken ü.3-6m2	Stk
02.31 03C	Abbr.Portal o.Rollbalken ü.6-12m2	Stk
02.31 04	Abbrechen (Abbr.) eines Rollbalken aus Metall mit Befestigung und Antrieb/Federmechanismus, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort angegeben ist die abgewinkelte Ansichtsfläche des Portals. Abgerechnet wird die Fläche im ausgerollten Zustand.	
02.31 04A	Abbr.Rollbalken b.10m2	m²
02.31 04B	Abbr.Rollbalken ü.10-20m2	m²
02.31 05	Abbruch (Abbr.) Geländer aus Metall, einschließlich Entsorgen	
02.31 05A	Abbr.Geländerkonstruktion	m
	Geländerkonstruktion ohne Sprossen oder Füllung.	
02.31 05B	Abbr.Geländer+Füllung	m
	Geländerkonstruktion mit Füllung, ohne Unterschied des Materials.	
02.31 05C	Abbr.Geländer+Sprossen	m
	Geländerkonstruktion mit Sprossen.	
02.31 05D	Abbr.Brüstungsgeländer	m
	Brüstungsgeländer mit bis zu zwei Durchzügen.	
02.31 07	Abbruch (Abbr.) von Gittern aus Metall, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist die Ansichtsfläche angegeben.	
02.31 07A	Abbr.Fenstergitter b.2m2	Stk
02.31 07B	Abbr.Fenstergitter ü.2-4m2	Stk
	.	
02.31 07D	Abbr.Scherengitter	m²
	Abgerechnet in geschlossenem Zustand.	
02.31 11	Abbruch (Abbr.) von Leitern aus Metall ohne Unterschied der Breite, einschließlich Entsorgen. Abgerechnet wird die Länge eines Holmes, bei unterschiedlicher Holmlänge der längere Holm.	
02.31 11A	Abbr.Leiter aus Metall	m
	Einschließlich etwaiger Schutzkörbe.	
02.31 12	Demontage von in Blindstöcken oder auf Metallunterkonstruktionen befestigten Rahmenstöcken aus Metall, ohne Unterschied der Oberflächenbehandlung. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.	
02.31 12A	Demontage Rahmenstock b.2m2	Stk
02.31 12B	Demontage Rahmenstock ü.2-4m2	Stk
02.31 14	Demontage von Fenstergittern ohne Unterschied der Art (einschließlich Entsorgen von anfallenden Baurestmassen). Im Positionsstichwort ist die Ansichtsfläche angegeben.	
02.31 14A	Demontage Fenstergitter b.2m2	Stk
02.31 14B	Demontage Fenstergitter ü.2-4m2	Stk

02.31 15	Demontage von Geländern aus Metall mit Handlauf, bis 1 m hoch, einschließlich etwaigem Zerteilen in transportfähige Einzelteile, einschließlich Entsorgen von anfallenden Baurestmassen.	
02.31 15A	Demontage Geländer abschneiden Durch Abschneiden von fix versetzten Befestigungen.	m
02.31 15B	Demontage Geländer abschrauben Durch Abschrauben von Befestigungen.	m
02.31 16	Demontage von Handläufen aus Metall, einschließlich Entsorgen von anfallenden Baurestmassen.	
02.31 16A	Demontage Handlauf von Konsole Von den Konsolen.	m
02.31 16B	Demontage Handlauf mit Konsole Einschließlich der Konsolen.	m
02.31 17	Demontage von Metalltreppen, ohne Geländer und Handlauf. Abgerechnet wird die Anzahl der Stufen. Im Positionsstichwort ist die Stufenlänge angegeben.	
02.31 17A	Demontage Metalltreppen b.1m	Stk
02.31 17B	Demontage Metalltreppen ü.1-1,5m	Stk
02.36	Abbruch Holzbau	
<i>Änderung:</i> LB-Version: 23 Geändert Pos. 02.36.04. auf 02.36.05.umbenannt Pos. 02.36.04H+J entfallen		
02.36 01	Abbrechen (Abbr.) von Dach- oder Wandschalungen, Dicke bis 30 mm.	
02.36 01A	Abbr.Schalung Vollholz unbehandelt Schalungen aus Vollholz. Unbehandelter Holzabfall 0,015 t/m²	m²
<i>Änderung:</i> LB-Version: 23 Geändert Alt: Unbehandelter Holzabfall 0,02 t/m² Neu: Unbehandelter Holzabfall 0,015 t/m²		
02.36 01B	Abbr.Schalung Vollholz behandelt Schalungen aus Vollholz. behandelter Holzabfall 0,015 t/m²	m²
<i>Änderung:</i> LB-Version: 23 Geändert Änderung von 0,02 t/m2 auf 0,015 t/m2		
02.36 01F	Abbr.Schalung+Vordeckung Teer-/Bitu-Pappe Schalung mit Unterdeckung aus Teer- oder Bitumenpappe. Baustellenabfälle 0,020 t/m²	m²
<i>Änderung:</i> LB-Version: 23 Geändert Alt: Baustellenabfälle 0,025 t/m² Neu: Baustellenabfälle 0,020 t/m²		
02.36 02	Abbrechen (Abbr.) von Dach- oder Wandschalungen, Dicke bis 30 mm.	
02.36 02H	Abbr.Sparschalung unbehandelt Sparschalungen (Sparsch.) aus nicht imprägniertem Holz. Unbehandelter Holzabfall 0,015 t/m²	m²
02.36 02I	Abbr.Sparschalung behandelt	m²

LGPoSNr.

Positionsstichwort

Sparschalungen (Sparsch.) aus imprägniertem Holz.
Behandelter Holzabfall 0,015 t/m²

02.36 02K Abbr.Untersichtsschalung behandelt m²

Untersichtsschalung aus imprägniertem Holz auf Sparrenuntersichten.
Behandelter Holzabfall 0,015 t/m²

Änderung: *LB-Version: 23 Geändert*
Alt: Behandelter Holzabfall 0,02 t/m²
Neu: Behandelter Holzabfall 0,015 t/m²

02.36 02L Abbr.Untersichtsschalung+Traglattung behandelt m²

Untersichtsschalung aus imprägniertem Holz einschließlich Traglattenkonstruktion.
Behandelter Holzabfall 0,020 t/m²

Änderung: *LB-Version: 23 Geändert*
Alt: Behandelter Holzabfall 0,025 t/m²
Neu: Behandelter Holzabfall 0,020 t/m²

02.36 05 Abbrechen (Abbr.) von Dach-, Decken oder Wandlatten aus Vollholz, einschließlich etwaiger Rand- und Umfassungsschalungen.

Im Positionsstichwort ist die Art der Lattung, der Querschnitt (cm) und der Achsabstand (cm) angegeben.

02.36 05A Abbr.Lattung Vollholz 3x5cm b.20cm unbehandelt m²

Unbehandelter Holzabfall 0,005 t/m²

Änderung: *LB-Version: 23 Geändert Vorherige Position: 023604A*
Alt: Unbehandelter Holzabfall 0,01 t/m²
Neu: Unbehandelter Holzabfall 0,005 t/m²

02.36 05B Abbr.Lattung Vollholz 3x5cm b.20cm behandelt m²

Behandelter Holzabfall 0,005 t/m²

Änderung: *LB-Version: 23 Geändert Vorherige Position: 023604B*
Alt: Behandelter Holzabfall 0,01 t/m²
Neu: Behandelter Holzabfall 0,005 t/m²

02.36 05C Abbr.Lattung Vollholz 4x6cm ü.20-25cm unbehandelt m²

Unbehandelter Holzabfall 0,007 t/m²

Änderung: *LB-Version: 23 Geändert Vorherige Position: 023604C*
Alt: Unbehandelter Holzabfall 0,01 t/m²
Neu: Unbehandelter Holzabfall 0,007 t/m²

02.36 05D Abbr.Lattung Vollholz 4x6cm ü.20-25cm behandelt m²

Behandelter Holzabfall 0,007 t/m²

Änderung: *LB-Version: 23 Geändert Vorherige Position: 023604D*
Alt: Behandelter Holzabfall 0,01 t/m²
Neu: Behandelter Holzabfall 0,007 t/m²

02.36 05K Abbr.Lattung Vollholz 4x6cm ü.25-40cm unbehandelt m²

Unbehandelter Holzabfall 0,005 t/m²

LB-Version: 23

02.36 05L Abbr.Lattung Vollholz 4x6cm ü.25-40cm behandelt m²

Behandelter Holzabfall 0,005 t/m²

LB-Version: 23

02.36 05M Abbr.Konterlattung Vollholz 3x5cm bis 100cm unbehandelt m²

Unbehandelter Holzabfall 0,002 t/m²

LB-Version: 23

02.36 05N Abbr.Konterlattung Vollholz 3x5cm bis 100cm behandelt m²

Behandelter Holzabfall 0,002 t/m²

LB-Version: 23

02.36 05O Abbr.Konterlattung Vollholz 4x6cm bis 100cm unbehandelt m²

Unbehandelter Holzabfall 0,003 t/m²

LB-Version: 23

02.36 05P Abbr.Konterlattung Vollholz 4x6cm bis 100cm behandelt m²

Behandelter Holzabfall 0,003 t/m²

LB-Version: 23

02.36 05Q Abbr.Konterlattung Vollholz 5x8cm bis 100cm unbehandelt m²

Unbehandelter Holzabfall 0,004 t/m²

LB-Version: 23

02.36 05R Abbr.Konterlattung Vollholz 5x8cm bis 100cm behandelt m²

Behandelter Holzabfall 0,004 t/m²

LB-Version: 23

02.36 05S Abbr.Konterlattung Vollholz 8x8cm bis 100cm unbehandelt m²

Unbehandelter Holzabfall 0,006 t/m²

LB-Version: 23

02.36 05T Abbr.Konterlattung Vollholz 8x8cm bis 100cm behandelt m²

Behandelter Holzabfall 0,006 t/m²

LB-Version: 23

02.36 07 Abbrechen (Abbr.) des Dachtragwerks aus Vollholz oder Konstruktionsvollholz, einschließlich etwaiger Gaupenkonstruktionen, ohne Dachdeckung, Lattung und Schalung.

02.36 07A Abbr.Steildach Vollholz/Konstr-vollholz unbehandelt m²

Von einem Pult-, Sattel-, Walm-, Krüppelwalm-, Zelt- oder Mansardtragwerk (Steildach).

Unbehandelter Holzabfall 0,030 t/m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.36 07B Abbr.Steildach Vollholz/Konstr-vollholz behandelt m²

Von einem Pult-, Sattel-, Walm-, Krüppelwalm-, Zelt- oder Mansardtragwerk (Steildach).

Behandelter Holzabfall 0,030 t/m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.36 07D Abbr.Flachdach b.10Grad Vollholz/Konstr-vollholz unbehandelt m²

Von einem Flachdach mit einer Neigung bis 10 Grad.

Unbehandelter Holzabfall 0,020 t/m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.36 07E Abbr.Flachdach b.10Grad Vollholz/Konstr-vollholz behandelt m²

Von einem Flachdach mit einer Neigung bis 10 Grad.

Behandelter Holzabfall 0,020 t/m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.36 07G	Abbr.Keilpfosten Vollholz/Konstr-vollholz unbehandelt Von auf Decken aufliegenden Keilpfosten. Unbehandelter Holzabfall 0,020 t/m ² <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
02.36 07H	Abbr.Keilpfosten Vollholz/Konstr-vollholz behandelt Von auf Decken aufliegenden Keilpfosten. Behandelter Holzabfall 0,020 t/m ² <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
02.36 10	Abbrechen (Abbr.) von Dachbodenrinnen aus Vollholz, einschließlich Unterbau und Abdeckung. Ohne Unterschied des Querschnittes.	
02.36 10A	Abbr.Dachbodenrinne Vollholz behandelt ohne Blechrinne Ohne Blechrinne. Behandelter Holzabfall 0,020 t/m <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
02.36 11	Abbrechen (Abbr.) von Bundtramstufen oder sonstige Stufen aus Vollholz, ohne Unterschied der Stufenbreite und Höhe. Abgerechnet die Summe der Stufenlängen.	
02.36 11A	Abbr.Stufe Vollholz behandelt Behandelter Holzabfall 0,020 t/m <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
02.36 12	Abbrechen (Abbr.) einer Trennwand (Abteilungswand) aus Vollholz, einschließlich Türen mit Stock, im Keller- oder Dachgeschoss.	
02.36 12A	Abbr.Trennwand Latten Vollholz unbehandelt Wand mit Latten. Unbehandelter Holzabfall 0,020 t/m ² <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
02.36 12B	Abbr.Trennwand Latten Vollholz behandelt Wand mit Latten. Behandelter Holzabfall 0,020 t/m ² <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
02.36 12D	Abbr.Trennwand Bretter Vollholz unbehandelt Wand mit Brettern. Unbehandelter Holzabfall 0,030 t/m ² <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
02.36 12E	Abbr.Trennwand Bretter Vollholz behandelt Wand mit Brettern. Behandelter Holzabfall 0,030 t/m ² <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
02.36 14	Abbrechen (Abbr.) von Holzmassivdecken oder Rippenplattendecken aus Brettsperholz (BSP) oder Brettschichtholz (BSH). Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke (cm) der Decke angegeben.	
02.36 14A	Abbr.Holzmassivdecke BSP b.16cm Behandelter Holzabfall 0,080 t/m ² <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²

02.36 14B	Abbr.Holzmassivdecke BSP ü.16-22cm Behandelter Holzabfall 0,110 t/m ² <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
02.36 14C	Abbr.Holzmassivdecke BSH b.16cm Behandelter Holzabfall 0,080 t/m ² <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
02.36 14D	Abbr.Holzmassivdecke BSH ü.16-22cm Behandelter Holzabfall 0,110 t/m ² <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
02.36 14E	Abbr.Rippenplattendecke BSP/BSH b.16cm Behandelter Holzabfall 0,140 t/m ² <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
02.36 14F	Abbr.Rippenplattendecke BSP/BSH ü.16-22cm Behandelter Holzabfall 0,190 t/m ² <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
02.36 16	Abbrechen (Abbr.) eines Blindbodens, einschließlich Polsterhölzer, ohne Beschüttung (in eigenen Positionen beschrieben). Im Positionsstichwort ist die Dicke (cm) der Bretter bzw. Platten angegeben.	
02.36 16D	Abbr.Mehrschichtplatten b.2,2cm Mehrschichtplatten. Behandelter Holzabfall 0,014 t/m ² <i>LB-Version: 23 Geändert</i> <i>Änderung:</i> Alt: Behandelter Holzabfall 0,01 t/m ² Neu: Behandelter Holzabfall 0,014 t/m ²	m²
02.36 16E	Abbr.Mehrschichtplatten ü.2,2-2,7cm Mehrschichtplatten. Behandelter Holzabfall 0,017 t/m ² <i>LB-Version: 23 Geändert</i> <i>Änderung:</i> Alt: Behandelter Holzabfall 0,013 t/m ² Neu: Behandelter Holzabfall 0,017 t/m ²	m²
02.36 16F	Abbr.Holzverlege-/Verlegespanplatten b.2,2cm Holzverlegeplatten und Verlegespanplatten. Behandelter Holzabfall 0,017 t/m ² <i>LB-Version: 23 Geändert</i> <i>Änderung:</i> Alt: Behandelter Holzabfall 0,018 t/m ² Neu: Behandelter Holzabfall 0,017 t/m ²	m²
02.36 16G	Abbr.Holzverlege-/Verlegespanplatten ü.2,2-3,5cm Holzverlegeplatten und Verlegespanplatten. Behandelter Holzabfall 0,025 t/m ²	m²
02.36 18	Abbrechen (Abbr.) einer Holzmassivwand aus Brettspertholz (BSP). Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke (cm) der Wand angegeben.	
02.36 18A	Abbr.Holzmassivwand BSP b.12cm Behandelter Holzabfall 0,060 t/m ²	m²

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

02.36 18B Abbr.Holzmassivwand BSP ü.12-16cm m²

Behandelter Holzabfall 0,080 t/m²
LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

02.36 19 Abbrechen (Abbr.) Traufen-, Giebel- oder Ortgangblenden aus Vollholz.
Im Positionsstichwort ist Breite (cm) angegeben.

02.36 19A Abbr.Traufen-/Giebel-/Ortgangblende Vollholz b.30cm m

Behandelter Holzabfall 0,005 t/m

02.36 19B Abbr.Traufen-/Giebel-/Ortgangblende Vollholz ü.30-50cm m

Behandelter Holzabfall 0,005 t/m

02.36 20 Abbrechen (Abbr.) einer Holzriegelbauwand aus Vollholz bzw. Brettschichtholz (BSH), ohne Bekleidung und ohne etwaige Dämmeinlage.
Im Positionsstichwort ist die Wanddicke (cm) angegeben.

02.36 20A Abbr.Holzriegelbauwand Vollholz b.10cm m²

Behandelter Holzabfall 0,010 t/m²
LB-Version: 23

02.36 20C Abbr.Holzriegelbauwand Vollholz/BSH ü.10-20cm m²

Behandelter Holzabfall 0,020 t/m²
LB-Version: 23

02.36 21 Dacheinbauteile als Einzelleistung (nicht zusammen mit Dachtragwerk) abbrechen (Abbr.).
Im Positionsstichwort ist die Einzelgröße (m²) angegeben.

02.36 21D Abbr.Dachflächenfenster b.1m2 Stk

Dachflächenfenster, einschließlich der Leibungsbekleidung.

Stocklichte bis 1 m².

Baustellenabfälle 0,060 t/Stk.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

02.36 21G Abbr.Dachflächenfenster ü.1-1,5m2 Stk

Dachflächenfenster, einschließlich der Leibungsbekleidung.

Stocklichte über 1 bis 1,5 m².

Baustellenabfälle 0,090 t/Stk.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

02.36 21K Abbr.Dachaus-u.Einstieg b.0,5m2 Stk

Dachaus- und Einstieg.

Baustellenabfälle 0,020 t/Stk.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

02.36 24 Abbrechen (Abbr.) von Wärmedämmung (WD) im Wand-, Decken- oder Dachbereich, einschließlich etwaiger Dampfbremsen/-Sperrern.
Im Positionsstichwort ist die Dämmdicke (cm) angegeben.

02.36 24B Abbr.WD Mineralwolle b.10cm (g.A) m²

Aus Mineralwolle.

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A).

Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,020 t/m²
LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

02.36 24C Abbr.WD Mineralwolle ü.10-20cm (g.A) m²

Aus Mineralwolle.
Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A).
Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,040 t/m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.36 25 Abbrechen (Abbr.) von Wärmedämmung (WD) im Wand-, Decken- oder Dachbereich, einschließlich etwaiger Dampfbremsen/-Sperren.

Im Positionsstichwort ist die Dämmdicke (cm) angegeben.

02.36 25B Abbr.WD Mineralwolle b.10cm m²

Aus Mineralwolle.
Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall.
Mineralwolle 0,020 t/m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.36 25C Abbr.WD Mineralwolle ü.10-20cm m²

Aus Mineralwolle.
Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall.
Mineralwolle 0,040 t/m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.36 25I Abbr.Sockel-u.Anschlussdämmung EPS b.10cm m²

Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten.
EPS 0,004 t/m²

02.36 25J Abbr.Sockel-u.Anschlussdämmung XPS b.10cm m²

Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten, kein gefährlicher Abfall.
XPS 0,004 t/m²

02.36 25K Abbr.Sockel-u.Anschlussdämmung XPS b.10cm (g.A) m²

Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten, als gefährlicher Abfall (g.A).
XPS (gefährlicher Abfall) 0,004 t/m²

02.36 26 Abbrechen (Abbr.) von Wärmedämmung (WD) im Wand-, Decken- oder Dachbereich, einschließlich etwaiger Dampfbremsen/-Sperren.

02.36 26C Abbr.Einblasdämmung Zellulose m³

Aus Zellulose Einblasdämmung.
Altpapier, Papier und Pappe, unbeschichtet (SN: 18718) 0,060 t/m³

Kommentar gemäß IBÖ (IBÖ - Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie GmbH):

Die Einstufung basiert auf den Boraten, deren Klassifizierung unter Chemiker:innen umstritten ist, die als reproduktionstoxisch gesehen werden. Für natureplus Produkte gibt es bis zur (derzeit ziemlich hohen) deklarationspflichtigen Menge eine Ausnahmeregelung. Wobei die Deklarationsgrenze herabgesetzt werden wird und daher der Einsatz von Boraten ein Ende finden wird.

"Der Anteil an Brand- und Schimmelschutzmitteln darf 15% des Produktgewichtes im lufttrockenen Zustand nicht überschreiten. Als Flammenschutzmittel sind nur mineralische Zusätze zulässig. In Abwägung des besonderen Sicherheitsinteresses im Brandfall dürfen, abweichend vom generellen natureplus-Stoffverbot für SVHC-Stoffe, zum Schutz vor Schwelen und Glimmen auch Borverbindungen eingesetzt werden.

Die Menge ist auf den deklarationspflichtigen Anteil (1) begrenzt (5,5 M-% Borsäure-Äquivalent bzw. 8,5 M-% Borax-Äquivalent).

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Alt: Mineralwolle 0,05 t/m³

Neu: Altpapier, Papier und Pappe, unbeschichtet (SN: 18718) 0,060 t/m³

02.36 26D Abbr.Einblasdämmung Zellulose (g.A) m³

Aus Zellulose Einblasdämmung.
Altpapier, Papier und Pappe, unbeschichtet (SN 18718 77 g) (g.A.) 0,060 t/m³

Kommentar gemäß IBÖ (IBÖ - Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie GmbH):

Die Einstufung basiert auf den Boraten, deren Klassifizierung unter Chemiker:innen umstritten ist, die als

reproduktionstoxisch gesehen werden. Für natureplus Produkte gibt es bis zur (derzeit ziemlich hohen) deklarationspflichtigen Menge eine Ausnahmeregelung. Wobei die Deklarationsgrenze herabgesetzt werden wird und daher der Einsatz von Boraten ein Ende finden wird.

"Der Anteil an Brand- und Schimmelschutzmitteln darf 15% des Produktgewichtes im lufttrockenen Zustand nicht überschreiten. Als Flammenschutzmittel sind nur mineralische Zusätze zulässig. In Abwägung des besonderen Sicherheitsinteresses im Brandfall dürfen, abweichend vom generellen natureplus-Stoffverbot für SVHC-Stoffe, zum Schutz vor Schwelen und Glimmen auch Borverbindungen eingesetzt werden.

Die Menge ist auf den deklarationspflichtigen Anteil (1) begrenzt (5,5 M-% Borsäure-Äquivalent bzw. 8,5 M-% Borax-Äquivalent).

LB-Version: 23 Geändert

Änderung:

Alt: Gefährlicher Abfall 0,05 t/m³

Neu: Altpapier, Papier und Pappe, unbeschichtet (SN 18718 77 g) (g.A) 0,060 t/m³

02.36 26E Abbr.Einblasdämmung Glas-/Steinwolle

m³

Aus Glas- oder Steinwolle Einblasdämmung.

Mineralwolle t/m³

LB-Version: 23 Geändert

Änderung:

Alt: Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,035 t/m³

Neu: Mineralwolle mit Ausschreiberlücke (Da es bei Glaswolle und Steinwolle sehr unterschiedliche Gewichtsangaben gibt)

02.36 26F Abbr.Einblasdämmung Glas-/Steinwolle (g.A)

m³

Aus Glas- oder Steinwolle Einblasdämmung.

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A).

Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall): t/m³

LB-Version: 23 Geändert

Änderung:

Mineralwolle 0,035 t/m³ bei Glaswolle, bei Steinwolle sehr unterschiedlich, daher Ausschreiberlücke

02.44 Abbruch Fassaden-Wärmedämmplatten

LB-Version: 23 Geändert

02.44 01 Strippen, vor dem Abtragen von Fassaden-Wärmedämmplatten(WD) ohne Unterschied des Untergrundes, der Befestigungsart und der Anzahl der Lagen.

02.44 01A Strippen vor dem Abtragen (WD)

m²

Art der Dämmplatten:

02.44 03 Abtragen von Fassaden-Wärmedämmplatten(WD) aus Mineralwolle, ohne Unterschied des Untergrundes, der Befestigungsart und der Anzahl der Lagen.

02.44 03A Abtragen Fassaden-WD aus Mineralwolle b.5cm

m³

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall.

Mineralwolle 0,20 t/m³

LB-Version: 23 Geändert

Änderung:

Änderung des Gewichts.

Alt: Mineralwolle 0,01 t/m³

Neu: Mineralwolle 0,2 t/m³

02.44 04 Abtragen von Fassaden-Wärmedämmplatten(WD) aus Mineralwolle, ohne Unterschied des Untergrundes, der Befestigungsart und der Anzahl der Lagen.

02.44 04A Abtragen Fassaden-WD aus Mineralwolle b.5cm (g.A)

m³

Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A).

Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,20 t/m³

LB-Version: 23 Geändert

Änderung:

Änderung des Gewichts.

Alt: Mineralwolle 0,01 t/m³

Neu: Mineralwolle 0,2 t/m³

02.44 05 Abtragen von Fassaden - Wärmedämmplatten(WD) aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten, ohne Unterschied des Untergrundes, der Befestigungsart und der Anzahl der Lagen.

Im Positionsstichwort ist die Dicke der Dämmung angegeben.

02.44 05A Abtragen Fassaden-WD aus EPS b.5cm **m³**
EPS 0,03 t/m³

02.44 06 Abtragen von Fassaden-Wärmedämmplatten(WD) aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten, ohne Unterschied des Untergrundes, der Befestigungsart und der Anzahl der Lagen.

Im Positionsstichwort ist die Dicke der Dämmung angegeben.

02.44 06A Abtragen Fassaden-WD aus XPS b.5cm **m³**
Kein gefährlicher Abfall.
XPS 0,035 t/m³

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Korrektur des Gewichts von 0,003 auf 0,035

02.44 07 Abtragen von Fassaden-Wärmedämmplatten(WD) aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten, ohne Unterschied des Untergrundes, der Befestigungsart und der Anzahl der Lagen.

Im Positionsstichwort ist die Dicke der Dämmung angegeben.

02.44 07A Abtragen Fassaden-WD aus XPS b.5cm (g.A) **m³**
Als gefährlicher Abfall (g.A).
XPS (gefährlicher Abfall) 0,035 t/m³

LB-Version: 23 Geändert

Änderung: Korrektur des Gewichts von 0,003 auf 0,035

02.50 Abbruch Boden- und Wandbeläge

Leistungsumfang:

Abbruch von Boden- und Wandbelägen ohne Unterschied der Klassenzuordnung.

LB-Version: 23

02.50 01 Abbrechen (Abbr.) von Cushion-vinyl (CV-) Bodenbelag mit Trägerschicht, in Bahnen oder Platten.
Im Positionsstichwort ist die Schichtdicke in mm angegeben.

02.50 01D Abbr. CV-Belag bis 0,25mm **m²**
LB-Version: 23

02.50 01G Abbr. CV-Belag ü. 0,25-0,5mm **m²**
LB-Version: 23

02.50 01N Abbr. CV-Belag bis 0,25mm (g.A.) **m²**
Asbestabfall (SN 31412g oder 31437g) 0,004t/m²
LB-Version: 23

02.50 01Q Abbr. CV-Belag ü. 0,25-0,5mm (g.A.) **m²**
Asbestabfall (SN 31412g oder 31437g) 0,008t/m²
LB-Version: 23

02.50 02 Abbrechen (Abbr.) von Bodenbelag aus PVC, homogen in Bahnen oder Platten.
Im Positionsstichwort ist der Belag, die Art der Verlegung (Platte oder Bahn) und die Schichtdicke in mm angegeben.

02.50 02A Abbr. PVC-homog.Bahn b. 2,0mm **m²**
LB-Version: 23

02.50 02K	Abbr. PVC-homog.Platte b. 2,0mm	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
02.50 02P	Abbr. PVC-homog.Platte ü. 2,0 - 2,5mm	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
02.50 03	Abbrechen (Abbr.) von Bodenbelag aus PVC, ableitfähig, homogen, mit leitfähigem Kleber vollflächig geklebt. Im Positionsstichwort ist der Belag, die Art der Verlegung (Platten (Pl.) oder Bahnen (Ba.)) und die Schichtdicke in mm angegeben.	
02.50 03A	Abbr. PVC-leitf.homog.Ba. b. 2,5mm	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
02.50 03D	Abbr. PVC-leitf.homog.Pl. b. 2,5mm	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
02.50 04	Abbrechen (Abbr.) von geklebtem Bodenbelag, Nutzschichte aus PVC-homogen, mit Schaumrücken (Schaumr.), in Bahnen. Im Positionsstichwort ist der Belag und die Schichtdicke in mm angegeben.	
02.50 04A	Abbr. PVC-homog+Schaumr.b. 4mm	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
02.50 05	Abbrechen (Abbr.) von Bodenbelag auf Stufen verlegt aus PVC-homogen, ohne Unterschied ob Setz- oder Trittstufen, gerade oder Stufen für gewendelte Treppen. Spitzstufen werden mit der größten Breite mal größte Länge abgerechnet. Im Positionsstichwort ist die Schichtdicke in mm angegeben.	
02.50 05A	Abbr. PVC-homog.Stufe b. 2,5mm	m²
	<i>LB-Version: 23</i>	
02.50 06	Abbrechen (Abbr.) von Bodenbelag aus PVC, heterogen in Bahnen.	
02.50 06A	Abbr. PVC- heter.3,8/0,6+Schaum	m²
	Druckgemusteter Schaumbelag, Gesamtdicke 3,8 mm, Nutzschicht aus Rein-PVC transparent 0,6 mm dick. <i>LB-Version: 23</i>	
02.50 06C	Abbr. PVC-heter.2/1mm	m²
	Richtungsfreier Belag mit porenfreier Oberfläche, Gesamtdicke 2 mm, Nutzschicht aus Rein-PVC 1 mm dick, Rücken glasfaserverstärkt. <i>LB-Version: 23</i>	
02.50 06E	Abbr. PVC-heter.el.2/1	m²
	Richtungsfreier Belag mit porenfreier Oberfläche, leitfähig (el), Gesamtdicke 2 mm, Nutzschicht aus Rein-PVC 1 mm dick, Rücken mit Glasfaser verstärkt, leitfähig gemäß ÖNORM B 5220 Klasse 1 Sonderfälle, auf Kupferband geklebt oder mit leitfähigem Voranstrich und leitfähigem Kleber geklebt nach Wahl des Auftragnehmers, (die Erdung des Ableitsystems erfolgt durch den Auftraggeber), Klasse bis 42. <i>LB-Version: 23</i>	
02.50 07	Abbrechen (Abbr.) von Bodenbelag aus PVC, heterogen auf Stufen verlegt, ohne Unterschied ob Setz- oder Trittstufen, gerade Stufen oder Stufen für gewendelte Treppen. Die Stufen werden mit der größten Breite mal größte Länge abgerechnet.	
02.50 07A	Abbr. PVC-heter.Stufe 2/1	m²
	Richtungsfreier Belag, Gesamtdicke 2 mm, Nutzschicht aus Rein-PVC 1 mm dick, Rücken glasfaserverstärkt, Klasse bis 42. <i>LB-Version: 23</i>	
02.50 07C	Abbr. PVC-heter.Stufe+Kant.3,5/1	m²
	Richtungsfreier Belag, Gesamtdicke 3,5 mm, Nutzschicht aus Rein-PVC 1 mm dick, mit eingebauter rutschhemmender Riffelung im Bereich der Stufenkante, Rücken mit Glasfaser verstärkt, untere Schicht aus geschlossenporigem Schaum. <i>LB-Version: 23</i>	

02.50 09 Abbrechen (Abbr.) von Hochzügen oder Ecken, ohne Unterschied der Dicke.

02.50 09A Abbr. PVC Hochzug Sockel **m**
Abgerechnet wird die Sockellänge.

LB-Version: 23

02.50 09B Abbr. PVC Hochzug Innen- oder Außeneck **Stk**
Für den Abbruch von Innen- oder Außenecken.

LB-Version: 23

02.50 10 Abbrechen (Abbr.) von Bodenbelag aus Linoleum in Bahnen.
Im Positionsstichwort ist die Schichtdicke in mm angegeben.

02.50 10A Abbr. Linoleum b. 2,5mm **m²**
LB-Version: 23

02.50 10E Abbr. Linoleum ü.2,5-4mm **m²**
LB-Version: 23

02.50 11 Abbrechen (Abbr.) von Bodenbelag auf Stufen verlegt aus Linoleum, ohne Unterschied ob Setz- oder Trittstufen, gerade Stufen oder Stufen für gewendelte Treppen. Stufen werden mit der größten Breite mal größte Länge abgerechnet.
Im Positionsstichwort ist die Schichtdicke in mm angegeben.

02.50 11A Abbr. Linoleum Stufe b. 2,5mm **m²**
LB-Version: 23

02.50 11B Abbr. Linoleum Stufe ü. 2,5-4mm **m²**
LB-Version: 23

02.50 12 Abbrechen (Abbr.) von Bodenbelag aus Kork-Linoleum mit Grobkorkmehl in Bahnen, einfarbig.
Im Positionsstichwort ist die Schichtdicke in mm angegeben.

02.50 12A Abbr. Kork-Linoleum 3,2mm **m²**
LB-Version: 23

02.50 12B Abbr.Kork-Linoleum 4,5mm **m²**
LB-Version: 23

02.50 12C Abbr. Kork-Linoleum 6mm **m²**
LB-Version: 23

02.50 13 Abbrechen (Abbr.) von Hochzügen oder Ecken, ohne Unterschied der Dicke.

02.50 13E Abbr. Linoleum Hochzug Sockel **m**
Abgerechnet wird die Sockellänge.

LB-Version: 23

02.50 13F Abbr. Linoleum Hochzug Innen- oder Außeneck **Stk**
Für den Abbruch von Innen- oder Außenecken.

LB-Version: 23

02.50 18 Abbrechen (Abbr.) von Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk ohne Unterschied der Oberfläche (z.B. glatt, geprägt, ...), einschichtig auf vorbereiteten Untergrund geklebt, bis 2,5 mm dick.
Im Positionsstichwort ist der Belag, die Schichtdicke in mm und die Art der Verlegung (Fliesen oder Bahn) angegeben.

02.50 18A Abbr. Kautsch. b. 2,5mm Bahn **m²**
LB-Version: 23

02.50 18B Abbr. Kautsch. b. 2,5mm Fliese **m²**
LB-Version: 23

02.50 21 Abbrechen (Abbr.) von Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk, zweischichtig, ohne Unterschied der Art der Oberfläche (z.B. glatt, geprägt, Punktdesign), elektrostatisch leitfähig (el), auf Kupferband geklebt (die Erdung des Ableitsystems erfolgt durch den Auftraggeber).
Im Positionsstichwort ist der Belag, die Schichtdicke in mm und die Art der Verlegung (Fliesen oder Bahn) angegeben.

02.50 21A Abbr. Kautsch.el b. 2,5mm Bahn **m²**
LB-Version: 23

02.50 21B Abbr. Kautsch.el.b. 2,5mm Fliese **m²**
LB-Version: 23

02.50 21D Abbr. Kautsch.el ü. 2,5-4mm Bahn **m²**
LB-Version: 23

02.50 21E Abbr. Kautsch.el.ü. 2,5-4mm Fliese **m²**
LB-Version: 23

02.50 22 Abbrechen (Abbr.) von Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk, mehrschichtig, mit schalldämmendem Unterteil (schalld.), ohne Unterschied der Oberfläche (z.B. glatt, geprägt, ...) in Bahnen, Gesamtdicke 4 mm, Kautschuk-Oberteile 1,5 mm.
Im Positionsstichwort ist der Belag und die Schichtdicke in mm angegeben.

02.50 22A Abbr. Kautsch.schalld.4mm **m²**
LB-Version: 23

02.50 24 Abbrechen (Abbr.) von Bodenbelag aus hochdruckgepresstem (hdp), synthetischem Kautschuk, ohne Unterschied des Designs, einschichtig, homogen, Rückseite glatt geschliffen, auf vorbereiteten Untergrund geklebt, 3,5 mm dick.
Im Positionsstichwort ist der Belag, die Schichtdicke in mm und die Art der Verlegung (Fliesen oder Bahn) angegeben.

02.50 24A Abbr. Kautsch.hdp.3,5mm Platte **m²**
LB-Version: 23

02.50 26 Abbrechen (Abbr.) von Bodenbelag aus hochdruckgepresstem (hdp), synthetischem Kautschuk, ohne Unterschied des Designs, einschichtig homogen, auf Kupferband geklebt (die Erdung des Kupferbandes erfolgt durch den Auftraggeber), ableitfähig (al).
Im Positionsstichwort ist der Belag, die Schichtdicke in mm und die Art der Verlegung (Fliesen oder Bahn) angegeben.

02.50 26A Abbr. Kautsch.hdp.al.3,5mm Platte **m²**
LB-Version: 23

02.50 26B Abbr. Kautsch.hdp+Zäpf.al.4,5mm **m²**
Mit Zäpfchenrücken, Gesamtdicke 4,5 mm in Platten (P).
LB-Version: 23

02.50 28 Abbrechen (Abbr.) von Bodenbelag aus hochdruckgepresstem (hdp), synthetischem Kautschuk mit glatter Oberfläche, ohne Unterschied des Designs, einschichtig, homogen, Rückseite glatt geschliffen, auf vorbereiteten Untergrund geklebt, 3,5 mm dick.
Im Positionsstichwort ist der Belag, die Art der Verlegung (Fliese) und die Schichtdicke in mm angegeben.

02.50 28A Abbr. Kautsch.hdp.3,5mm Fliese **m²**
LB-Version: 23

02.50 30 Abbrechen (Abbr.) von Bodenbelag auf Stufen verlegt, aus synthetischem Kautschuk, ohne Unterschied ob Setz- oder Trittstufen, gerade Stufen oder Stufen für gewendelte Treppen.. Stufen werden mit der größten Breite und größten Länge abgerechnet.
Im Positionsstichwort ist der Belag und die Schichtdicke in mm angegeben.

02.50 30A Abbr. Kautsch.Stufe 2mm **m²**
LB-Version: 23

02.50 30F	Abbr. Kautsch.Stufe 2mm al Ableitfähig (al) . <i>LB-Version: 23</i>	m²
02.50 30H	Abbr. Kautsch.Stufe 3,5mm al Ableitfähig (al) <i>LB-Version: 23</i>	m²
02.50 35	Abbrechen (Abbr.) von Bodenbelag aus hochdruckgepresstem (hdp), synthetischem Kautschuk, mit Rundnoppen (Kautschnoppe) einschichtig, homogen. Im Positionsstichwort ist der Belag und die Schichtdicke in mm angegeben.	
02.50 35A	Abbr. Kautschnoppe 3,2nm <i>LB-Version: 23</i>	m²
02.50 35B	Abbr. Kautschnoppe 4mm Gesamtdicke 4 mm, Noppenhöhe 0,5 mm, Klasse 34, 42, mit glatter, geschliffener Rückseite, in Platten. <i>LB-Version: 23</i>	m²
02.50 35C	Abbr. Kautschnoppe+Zäpf.5mm Platten mit Zäpfchenrückseite. <i>LB-Version: 23</i>	m²
02.50 38	Abbrechen (Abbr.) von Bodenbelag aus hochdruckgepresstem, synthetischem Kautschuk mit Rundnoppen (Kautschnoppe), einschichtig homogen. m Positionsstichwort ist der Belag und die Schichtdicke in mm angegeben.	
02.50 38B	Abbr. Kautschnoppe+Zäpf.6mm Gesamtdicke 6 mm, Noppenhöhe 1,5 mm mit Zäpfchenrückseite in Platten (P). <i>LB-Version: 23</i>	m²
02.50 40	Abbrechen (Abbr.) von Bodenbelag aus hochdruckgepresstem, synthetischem Kautschuk in Platten mit kombinierten Rund- und Langnoppen (r-l-noppe), einschichtig homogen. Gesamtdicke 4,2 mm, Noppenhöhe 0,75 mm. Im Positionsstichwort ist der Belag und die Schichtdicke in mm angegeben.	
02.50 40A	Abbr. Kautsch.r-l-noppe 4,2mm <i>LB-Version: 23</i>	m²
02.50 42	Abbrechen (Abbr.) von Bodenbelag aus hochdruckgepresstem, synthetischem Kautschuk in Platten mit Rundnoppen (Kauts-noppe), ableitfähig (al), einschichtig homogen, auf Kupferband geklebt. Gesamtdicke 5 mm, Noppenhöhe 0,3 mm. Im Positionsstichwort ist der Belag und die Schichtdicke in mm angegeben.	
02.50 42A	Abbr. Kauts-noppe+Zäpf.al.5mm <i>LB-Version: 23</i>	m²
02.50 45	Abbrechen (Abbr.) von Bodenbelag aus hochdruckgepresstem, synthetischem Kautschuk in Platten mit Rundnoppen (Kautschnoppe), einschichtig, homogen, extrem kerbzäh (kerbz.). Gesamtdicke 9 mm, Noppenhöhe 1,5 mm. Im Positionsstichwort ist der Belag und die Schichtdicke in mm angegeben.	
02.50 45A	Abbr. Kautschnoppe kerbz.9mm <i>LB-Version: 23</i>	m²
02.50 47	Abbrechen (Abbr.) von brandhemmendem (gemäß TU) Bodenbelag aus hochdruckgepresstem, synthetischem Kautschuk in Platten mit Rundnoppen (Kautschnoppe), Noppenhöhe 0,5 mm, einschichtig homogen.	
02.50 47A	Abbr. Kautschnoppe TU 4mm Gesamtdicke 4 mm, Rückseite glatt geschliffen, in Platten (P.). <i>LB-Version: 23</i>	m²

02.50 48 Abbrechen (Abbr.) von Hochzügen oder Ecken, ohne Unterschied der Dicke.

02.50 48E Abbr. Kautschuk Hochzug Sockel **m**
Abgerechnet wird die Sockellänge.

LB-Version: 23

02.50 48F Abbr. Kautschuk Hochzug Innen- oder Außeneck **Stk**
Für den Abbruch von Innen- oder Außenecken.

LB-Version: 23

02.50 59 Abbrechen (Abbr.) von Sockelleisten aus synthetischem Kautschuk (Kautsch.), einschließlich Ausbilden von Außen- und Innenecken.

02.50 59A Abbr. Kautsch.Sockelleiste 60mm **m**
Wandsockelleiste, 60 mm hoch.

LB-Version: 23

02.50 59B Abbr. Kautsch.Sockelleiste 100mm **m**
Wandsockelleiste, 100 mm hoch.

LB-Version: 23

02.50 69 Abbrechen (Abbr.) von Formtreppe, Setzstufe und Treppenkante, hochdruckgepresst aus synthetischem Kautschuk, einschichtig homogen, 5 mm dick, mit Hammerschlagtrittstufe.
Im Positionsstichwort ist der Belag und die Stufenlänge in cm angegeben.

02.50 69A Abbr. Formtreppe Kautsch. b.100cm **Stk**
LB-Version: 23

02.50 69B Abbr. Formtreppe Kautsch. ü.100-130cm **Stk**
LB-Version: 23

02.50 69C Abbr. Formtreppe Kautsch. ü.130-160cm **Stk**
LB-Version: 23

02.50 69D Abbr. Formtreppe Kautsch. ü.160-200cm **Stk**
LB-Version: 23

02.50 71 Abbrechen (Abbr.) von Formtreppe, hochdruckgepresst aus synthetischem Kautschuk, Trittfäche mit 0,5 mm hohen Rundnoppn, Gesamtdicke 4,5 mm, Setzstufe und Treppenkante einschichtig homogen.
Im Positionsstichwort ist der Belag und die Stufenlänge in cm angegeben.

02.50 71A Abbr. Formtrep.Kautschnopp. b. 100cm **Stk**
LB-Version: 23

02.50 71B Abbr. Formtrep.Kautschnopp. ü.100-130cm **Stk**
LB-Version: 23

02.50 71C Abbr. Formtrep.Kautschnopp. ü.130-160cm **Stk**
LB-Version: 23

02.50 71D Abbr. Formtrep.Kautschnopp. ü.160-200cm **Stk**
LB-Version: 23

02.50 74 Abbrechen (Abbr.) von Treppenwinkel aus synthetischem Kautschuk als Abschluss der Tritt- und Setzstufe an der Wand- oder Geländerseite.

02.50 74A Abbr. Treppenwinkel Kautsch.Wands. **VE**
Wandseitige Treppenwinkel. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten VE = je Stufe 1 Außenwinkel + 1 Innenwinkel.

LB-Version: 23

02.50 74B Abbr. Treppenwink.Kautsch.Geländers. **VE**

Geländerseitige Treppenwinkel. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten VE = je Stufe 1 Außenwinkel + 1 Innenwinkel.

LB-Version: 23

02.50 76 Abbrechen (Abbr.) von Treppenkanten aus synthetischem Kautschuk, einschließlich Wandanschlüsse und Stoßstellen.

02.50 76A Abbr. Treppenkante Kautsch.50/45 m
Treppenkante, Trittstufenteil 50 mm, Setzstufenteil 45 mm.

LB-Version: 23

02.50 76B Abbr.Treppenkante Kautsch.50/185 m
Treppenkante mit gleichzeitiger Setzstufenverkleidung, Trittstufenteil 50 mm, Setzstufenteil 185 mm.

LB-Version: 23

02.57 Abbruch bewegliche Anschlüsse Fenster

02.57 01 Abbrechen (Abbr.) von beweglichen Abschlüssen der Fenster, soweit nicht anders angegeben ohne Unterschied der Art und Größe einschließlich der Beschlagteile, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist die Größe angegeben.

02.57 01A Abbr.Rollo Verdunkelung Stk

02.57 01B Abbr.Innenjalousie Alu Stk

02.57 01C Abbr.Außenjalousie Alu Stk

02.57 01D Abbr.Einbaurolladen Stk

02.57 01G Abbr.Markisette Stk

02.57 01H Abbr.Gelenk-Kassettenmarkise b.10m2 Stk

02.57 01I Abbr.Gelenk-Kassettenmarkise ü.10-15m2 Stk

02.57 01J Abbr.Gelenk-Kassettenmarkise ü.15-20m2 Stk

02.57 01K Abbr.Gelenk-Kassettenmarkise ü.20-30m2 Stk

02.57 01L Abbr.Fallarmmarkise b.2m2 Stk

02.57 01M Abbr.Fallarmmarkise ü.2-4m2 Stk

02.57 01N Abbr.Fassadenmarkise Stk

02.57 01P Abbr.Wintergartenmarkise b.15m2 Stk

02.57 01Q Abbr.Wintergartenmarkise ü.15-25m2 Stk

02.57 01R Abbr.Wintergartenmarkise ü.25-35m2 Stk

02.57 03 Demontieren von beweglichen Abschlüssen von Fenstern, ohne Unterschied der Einzelgröße und Art, einschließlich der Beschlagteile (einschließlich Entsorgen von anfallenden Baurestmassen).

02.57 03A Demontieren Rollo Verdunkelung Stk

02.57 03B Demontieren Innenjalousien Stk

02.57 03D Demontieren Außenjalousien Stk

02.57 03G Demontieren Vertikaljalousien Stk

02.57 03I Demontieren Einbaurollladen Stk

02.57 03K Demontieren Markisoletten Stk

02.57 03L Demontieren Gelenk-Kassettenmarkise Stk

02.57 03N	Demontieren Fallarmmarkisen	Stk
02.57 03O	Demontieren Fassadenmarkisen	Stk
02.61	Abbruch Sporthallenausbau	
	<i>LB-Version: 23</i>	
02.61 01	Wandverkleidung in Sporthallen abbrechen.	
02.61 01A	Wandverkleidungsdecklage aus Holz abbrechen	m²
	Verkleidungsdecklagen aus Holz oder Holzwerkstoffen, ohne Unterschied, ob von Wänden, Nischen, Parapeten oder Spaletten, ohne Unterkonstruktion.	
	Behandelte Holzabfälle, 0,015t/m2	
	<i>LB-Version: 23</i>	
02.61 01B	Textile Wandverkleidungsdecklage abbrechen	m²
	Verkleidungsdecklagen aus textilen Wandbelagsmaterial einschl. Elastikschicht ohne Unterschied, ob von Wänden, Nischen, Parapeten oder Spaletten, ohne Unterkonstruktion.	
	Künstliche Mineralfasern (KMF) als nicht gefährlicher Abfall, 0,002t/m2	
	<i>LB-Version: 23</i>	
02.61 01C	Wandverkleidungsdecklage abbrechen - Material: _____	m²
	Decklage aus _____, ohne Unterschied, ob von Wänden, Nischen, Parapeten oder Spaletten, ohne Unterkonstruktion.	
	Stoffgruppe: _____	
	Gewicht: _____ t/m2	
	<i>LB-Version: 23</i>	
02.61 02	Wandunterkonstruktion in Sporthallen abbrechen.	
02.61 02A	Wandunterkonstr.1-f.Latten abbrechen	m²
	Unterkonstruktion aus einfacher Lattung abbrechen. Lattenabstand 60cm.	
	Behandelte Holzabfälle, 0,005t/m2	
	<i>LB-Version: 23</i>	
02.61 02B	Wandunterkonstr.1-f.Holzrost abbrechen	m²
	Unterkonstruktion aus Lattung und Konterlattung (Holzrost) abbrechen.	
	Behandelte Holzabfälle, 0,007t/m2	
	<i>LB-Version: 23</i>	
02.61 02D	Wandunterkonstr.1-f.Holzrost, Dist b. 30 cm abbrechen	m²
	Unterkonstruktion aus Distanzkonstruktion bis 30 cm, Lattung und Konterlattung (Holzrost) abbrechen.	
	Behandelte Holzabfälle, 0,01t/m2	
	<i>LB-Version: 23</i>	
02.61 02E	Wandunterkonstr.1-f.Holzrost, Dist ü. 30–60 cm abbrechen	m²
	Unterkonstruktion aus Distanzkonstruktion über 30 bis 60 cm, Lattung und Konterlattung (Holzrost) abbrechen.	
	Behandelte Holzabfälle, 0,015t/m2	
	<i>LB-Version: 23</i>	
02.61 02G	Wandunterkonstr.Metallrost abbrechen	m²
	Unterkonstruktion aus Metall abbrechen.	
	Ausführung: _____ Metall _____ t/m ²	
	<i>LB-Version: 23</i>	
02.61 03	Wand-Dämmung in Sporthallen abbrechen.	
02.61 03A	Wand-Dämmung b.5cm abbrechen	m²

Eingelegte mineralische Dämmschicht, bis 5 cm dick, abbrechen.

Künstliche Mineralfasern (KMF) als nicht gefährlicher Abfall (gefährlich) 0,002t/m2

LB-Version: 23

02.61 03B Wand-Dämmung b.5cm abbrechen g.A. m²

Eingelegte mineralische Dämmschicht, bis 5 cm dick, abbrechen.

Künstliche Mineralfasern (KMF) als gefährlicher Abfall (gefährlich) 0,002t/m2

LB-Version: 23

02.61 04 Turnsaaltüren in Sporthallen abbrechen.

02.61 04A Turnsaaltüre Holz abbr. bis 2,5m2 Stk

Einflügelige Turnsaaltür aus Holz oder Holzwerkstoffen, einschließlich. Türstock abbrechen. Im Positionsstichwort ist die Größe (Fläche) angegeben.

Baustellenabfälle 0,025 t/Stk.

LB-Version: 23

02.61 04B Turnsaaltüre Holz abbr.ü.2,5-4m2 Stk

Zweiflügelige Turnsaaltür aus Holz oder Holzwerkstoffen, einschließlich. Türstock abbrechen. Im Positionsstichwort ist die Größe (Fläche) angegeben.

Baustellenabfälle 0,05 t/Stk.

LB-Version: 23

02.61 04C Turnsaaltüre Holz abbr.ü.4-6m2 Stk

Zwei- oder mehrflügelige Turnsaaltür aus Holz oder Holzwerkstoffen, einschließlich Türstock abbrechen. Im Positionsstichwort ist die Größe (Fläche) angegeben.

Baustellenabfälle 0,075 t/Stk.

LB-Version: 23

02.61 04D Turnsaaltüre abbrechen, Material: _____ Stk

Turnsaaltür aus _____, einschließlich. Türstock abbrechen.

Höhe/Breite: _____

Stoffgruppe: _____

Gewicht: _____ t/Stk.

LB-Version: 23

02.61 05 Abbrechen von Zu- und Abluftgitter sowie Einfassungsblechen bzw. Einbaurahmen, ohne Unterschied des Materials, des Untergrundes und der Befestigungsart.

Im Positionsstichwort ist die Größe (Fläche) angegeben.

02.61 05A Wand-Lüftungsgitter u.Verblechungen abbr. b.0,1m2 Stk

Metallabfälle 0,003 t/m²

LB-Version: 23

02.61 05B Wand-Lüftungsgitter u.Verblechungen abbr. ü.0,1-0,5m2 Stk

Metallabfälle 0,015 t/m²

LB-Version: 23

02.61 05C Wand-Lüftungsgitter u.Verblechungen abbr. ü.0,5m2- _____ Stk

Metallabfälle _____ t/m²

LB-Version: 23

02.61 05D Wand-Sonstige Einbauteile abbr. b. 0,5m2 Stk

Sonstige Einbauteile, wie z.B. Notleuchten, Klappen, Anbauteile bis 0,5m2 abbrechen.

Stoffgruppe: _____

Gewicht: _____ t/m²

Kommentar:

Lüftungsgitter fällt hier nicht darunter! Diese sind in eigenen Positionen beschrieben!

LB-Version: 23

02.61 06 Deckenverkleidung in Sporthallen abbrechen.

02.61 06A Deckenverkleidungsdecklage Holz abbrechen m²

Abgehängte Decken aus Holz oder Holzwerkstoffen, ohne Unterkonstruktion.

Behandelte Holzabfälle, 0,015t/m2

LB-Version: 23

02.61 06B Deckenverkleidungsdecklage Holzwolle abbrechen m²

Abgehängte Decken aus gepresster Holzwolle, ohne Unterkonstruktion.

Behandelte Holzabfälle, 0,015t/m2

LB-Version: 23

02.61 06C Deckenverkleidungsdecklage abbrechen - Material: _____ m²

Decklage aus: _____, ohne Unterkonstruktion.

Stoffgruppe: _____

Gewicht: _____ t/m2

LB-Version: 23

02.61 07 Deckenunterkonstruktion in Sporthallen abbrechen.

02.61 07A Deckenunterkonstruktion 1-f.Latt. Dist b. 10 cm abbrechen m²

Unterkonstruktion aus einfacher Lattung, abgehängt bis 10 cm oder an die Decke geschraubt, abbrechen.

Behandelte Holzabfälle, 0,01t/m2

LB-Version: 23

02.61 07B Deckenunterkonstruktion Holzrost, Dist ü.10-50 cm abbrechen m²

Unterkonstruktion aus Distanzkonstruktion bis 50 cm, Lattung und Konterlattung (Holzrost) abbrechen.

Behandelte Holzabfälle, 0,02t/m2

LB-Version: 23

02.61 07C Deckenunterkonstruktion Holzrost, Dist ü.50-100 cm abbrechen m²

Unterkonstruktion aus Distanzkonstruktion über 50 bis 100 cm, Lattung und Konterlattung (Holzrost) abbrechen.

Behandelte Holzabfälle, 0,05t/m2

LB-Version: 23

02.61 07D Deckenunterkonstruktion Metallrost abbrech. m²

Unterkonstruktion aus Metall abbrechen.

Ausführung: _____

Metallabfälle _____ t/m2

LB-Version: 23

02.61 08 Deckendämmung in Sporthallen abbrechen.

02.61 08A Deckendämmung b.5cm abbrechen m²

Eingelegte mineralische Dämmschicht bis 5 cm dick abbrechen.

Künstliche Mineralfasern (KMF) als gefährlicher Abfall (gefährlich) 0,002t/m2

LB-Version: 23

02.61 08B Deckendämmung b.5cm abbrechen g.A. m²

Eingelegte mineralische Dämmschicht, bis 5 cm dick, abbrechen.

Künstliche Mineralfasern (KMF) als gefährlicher Abfall (gefährlich) 0,002t/m2

LB-Version: 23

02.61 08C	Deckendämmung abbrechen Eingelegte mineralische Dämmschicht abbrechen. Stoffgruppe: Gewicht: t/m2 <i>LB-Version: 23</i>	m²
02.61 09	Sporthallenleuchten in Sporthallen abbrechen.	
02.61 09A	Sporthallenleuchte abbrechen Sporthallenleuchte einschließlich Einbaurahmen abbrechen. Höhe/Breite: Stoffgruppe: Gewicht: t/Stk. <i>Kommentar:</i> <i>Für alle Geräte und sicherheitstechnische Schutzeinrichtungen ist Sorge zu tragen, dass diese fach- und sachgerecht vom Stromkreis bzw. der Stromversorgung getrennt sind.</i> <i>LB-Version: 23</i>	Stk
02.61 10	Abbrechen von Zu- und Abluftgitter sowie Einfassungsblechen bzw. Einbaurahmen, ohne Unterschied des Materials, des Untergrundes und der Befestigungsart. Im Positionsstichwort ist die Größe (Fläche) angegeben.	
02.61 10A	Decke-Lüftungsgitter u.Verblechungen abbr. b.0,1m2 Metallabfälle 0,003 t/m² <i>LB-Version: 23</i>	Stk
02.61 10B	Decke-Lüftungsgitter u.Verblechungen abbr. ü.0,1-0,5m2 Metallabfälle 0,015 t/m² <i>LB-Version: 23</i>	Stk
02.61 10C	Decke-Lüftungsgitter u.Verblechungen abbr. ü.0,5m2 Metallabfälle t/m² <i>LB-Version: 23</i>	Stk
02.61 10D	Decke-Sonstige Einbauteile abbr. b. 0,5m2 Sonstige Einbauteile, wie z.B. Notleuchten, Klappen, Anbauteile bis 0,5m2 abbrechen. Stoffgruppe: Gewicht: t/m² <i>Kommentar:</i> <i>Lüftungsgitter fällt hier nicht darunter! Diese sind in eigenen Positionen beschrieben!</i> <i>LB-Version: 23</i>	Stk
02.61 11	Abbruch von Sporthallenbodenkonstruktionen bis auf den Unterbeton oder Unterlagsestrich, einschließlich der haften gebliebenen Rückstände.	
02.61 11A	Sportbod.Holz/Holzschwingk.abbrechen Holzoberfläche mit Holzschwingkonstruktion, zusammen bis 200 mm dick. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,06 t/m2. <i>LB-Version: 23</i>	m²
02.61 11B	Sportbod.Kst/Holzschwingk.abbrechen Kunststoffbeläge ohne Unterschied der Dicke mit Holzschwingkonstruktion, zusammen bis 200 mm dick. Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,06 t/m2. <i>LB-Version: 23</i>	m²
02.61 11C	Sportbod.Holz/Kunststoff.abbrechen	m²

Holzoberfläche ohne Unterschied der Dicke auf biegesteifer Lastverteilerschichte und Elastikschichte (Kunststoffschaum), zusammen bis 60 mm dick.

Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,03 t/m².

LB-Version: 23

02.61 11D	Sportbod.Kunstst./Kunstst.abbrechen	m²
	Kunststoffoberfläche auf biegeester Lastverteilungsschichte und Elastikschichte (Kunststoff), zusammen bis 40 mm dick.	
	Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,03 t/m ² .	
	<i>LB-Version: 23</i>	
02.61 11E	Sportbod.punkt.-mischelastisch abbrechen	m²
	In punkt- oder mischelastischer Ausführung bis 20 mm dick.	
	Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,015 t/m ² .	
	<i>LB-Version: 23</i>	
02.61 11X	Sportbod. abbrechen	m²
	Ausführung:	
	Stoffgruppe:	
	Gewicht: t/m ² .	
	<i>LB-Version: 23</i>	
02.61 12	Abbruch von Dämmschichten unter Sporthallenböden.	
02.61 12A	Mineralwolle abbrechen	m³
	Aus Mineralwolle, lose verlegt, ohne Unterschied der Dicke.	
	Künstliche Mineralfasern/Mineralwolle KMF als nicht gefährlicher Abfall: 0,20 t/m ³	
	<i>LB-Version: 23</i>	
02.61 12B	Mineralwolle abbrechen (g.A.)	m³
	Aus Mineralwolle, lose verlegt, ohne Unterschied der Dicke.	
	Künstliche Mineralfasern/Mineralwolle KMF als gefährlicher Abfall (g.A.): 0,20 t/m ³	
	<i>LB-Version: 23</i>	
02.61 12F	Dämmung EPS lose abbr.	m³
	Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (EPS), lose verlegt.	
	Polystyrole wie EPS nicht gefährlicher Abfall: 0,030 t/m ³	
	<i>LB-Version: 23</i>	
02.61 12G	Dämmung EPS lose abbr. (g.A.)	m³
	Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (EPS), lose verlegt.	
	Polystyrole wie EPS als gefährlicher Abfall (g.A.): 0,030 t/m ³	
	<i>LB-Version: 23</i>	
02.61 12J	Dämmung XPS lose abbr.	m³
	Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (XPS), lose verlegt, kein gefährlicher Abfall.	
	Polystyrole wie XPS nicht gefährlicher Abfall: 0,035 t/m ³	
	<i>LB-Version: 23</i>	
02.61 12K	Dämmung XPS lose abbr. (g.A.)	m³
	Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (XPS), lose verlegt, kein gefährlicher Abfall.	
	Polystyrole wie XPS als gefährlicher Abfall (g.A.): 0,035 t/m ³	
	<i>LB-Version: 23</i>	
02.61 12X	Dämmung unter Sportb. abtragen_____	m³

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Ausführung:

Stoffgruppe:

Gewicht: t/m³.

LB-Version: 23

02.61 90 Demontage und Montage von Turngeräten bei Arbeiten im Bereich des Sporthallenausbaus.

02.61 90A Demontage Turngeräte PA

Turn- und Sportgeräte demontieren und an einem vom AG zugewiesenen Ort im Baustellenbereich lagern.

Art und Anzahl der Geräte:

LB-Version: 23

02.61 90B Wiedermontage Turngeräte PA

Demontierte Turn- und Sportgeräte wieder am ursprünglichen Ort montieren.

Art und Anzahl der Geräte:

LB-Version: 23

02.61 91 Abbruch von Turngeräten bei Arbeiten im Bereich des Sporthallenausbaus.

02.61 91A Abbruch Turngeräte PA

Turn- und Sportgeräte abbrechen.

Art und Anzahl der Geräte:

Stoffgruppe behandelte Holzabfälle: t

Stoffgruppe Metallabfälle: t

Stoffgruppe Baustellenabfälle: t

LB-Version: 23

02.91 Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen

Kommentar:

Unter Transport sollten alle Kosten des Transports, sowie der Verfuhr des Abbruchmaterials innerhalb der Baustelle (z.B. Weg vom Laden bis zum Container oder dem LKW), als auch außerhalb (z.B. Transport zur Deponie, Verwertungsstelle) zu verstehen sein.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

02.91 11 Geladenes Abbruchmaterial abtransportieren, einschließlich Verwerten, Deponieren oder Entsorgen, nach Wahl des Auftragnehmers.

02.91 11A Transp./Verw./Dep.Betonabbruch t
Betonabbruch.

02.91 11B Transp./Verw./Dep.Asphaltabbruch t
Asphaltabbruch.

02.91 11C Transp./Verw./Dep.behandelte Holzabfälle t
Behandelte Holzabfälle

02.91 11D Transp./Verw./Dep.unbehandelte Holzabfälle t
Unbehandelte Holzabfälle

02.91 11E Transp./Verw./Dep.Metallabfälle t
Metallabfälle.

02.91 11F Transp./Verw./Dep.Baustellenabfälle t
Baustellenabfälle.

02.91 11G Transp./Verw./Dep.mineralischer Bauschutt t
Mineralischer Bauschutt.

02.91 11H Transp./Verw./Dep.künstl.Mineralfasern KMF t

Künstliche Mineralfasern (KMF) als nicht gefährlicher Abfall.

02.91 11I	Transp./Verw./Dep.künstl.Mineralfasern KMF (gefährlich) Künstliche Mineralfasern (KMF) als gefährlicher Abfall (gefährlich).	t
02.91 11J	Transp./Verw./Dep.EPS Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten, EPS, als nicht gefährlicher Abfall.	t
02.91 11K	Transp./Verw./Dep.XPS Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten, XPS, als nicht gefährlicher Abfall.	t
02.91 11L	Transp./Verw./Dep.XPS (gefährlich) Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten, XPS, als gefährlicher Abfall (gefährlich).	t
02.91 11M	Transp./Verw./Dep.Asbestabfälle Asbestabfälle.	t
02.91 11P	Transp./Verw./Dep.gefährlicher Abfall Gefährlicher Abfall. Abfallschlüsselnummer gemäß Abfallverzeichnis:	t
02.91 11Q	Transp./Verw./Dep. Papier, Pappe, unbeschichtet Aus Altpapier, Papier und Pappe, unbeschichtet (SN: 18718) <i>LB-Version: 23</i>	t
02.91 11R	Transp./Verw./Dep. Papier, Pappe, unbeschichtet (g.A.) Aus Altpapier, Papier und Pappe, unbeschichtet, als gefährlicher Abfall (g.A.) (SN: 18718 77g) <i>LB-Version: 23</i>	t