

Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsgruppe (LG) 03 - Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 0300 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 0301 Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs**
- ULG 0302 Aushub Baugrube (Grube)**
- ULG 0303 Aushub Fundamente**
- ULG 0304 Bodenaustausch**
- ULG 0305 Sichern mit Spritzbeton**
- ULG 0306 Sicherungsmaßnahmen**
- ULG 0311 Schlitzwände**
- ULG 0312 Stahl-Spundwände**
- ULG 0331 Fertigteil-Rammpfähle**
- ULG 0332 Ortbeton-Rammpfähle und Bohrpfähle**
- ULG 0333 Duktile Guss-Pfähle**
- ULG 0336 Erdanker**
- ULG 0341 Wasserhaltung**
- ULG 0351 Einbau (flächig) von Schüttungen in Gruben**
- ULG 0361 Hinterfüllen von Gruben**
- ULG 0381 Instandsetzen Baugrube u.Fundamente**
- ULG 0391 Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial**

03 Roden, Baugrube, Sicherungen u. Tiefgründungen

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Bodenklassen, Neigung:

Leistungen sind bis 20 Prozent Geländeneigung beschrieben. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss.

Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlüsse, Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene Baugrundsichten (Bodenverhältnisse) und die im Plan festgehaltenen Geländeformen).

Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.

2. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

2.1 Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und Abbruchmaterials nicht unzulässigerweise nachteilig verändert werden.

Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass das Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird.

Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.

2.2 Nachweise:

Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechnigte Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben.

2.3 Trennung:

Die Trennung von Aushubmaterial und Baurestmassen erfolgt gemäß Recycling-Baustoffverordnung.

2.4 Eigentumsübergang:

Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer Vergütung mit den Positionen der ULG 03.91 für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.

3. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

4. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.

5. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Beseitigen von Einzelhindernissen mit einem Einzelausmaß bis 0,1 m³
- das Laden des Aushub- oder Abbruchmaterials
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind

6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

6.1 Tiefenstufen:

Ausschreibung und Abrechnung für das Aushubmaterial, Sicherungen und Gründungen erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.

Leistungen werden von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

Kommentar:

Hinweise des Bundesdenkmalamtes:

Bei Aushubarbeiten ist auf archäologische Hinterlassenschaften zu achten: dunkle Verfärbungen im Boden, die auf ehemalige Siedlungsobjekte hinweisen, Gräber (Skelette, Brandgräber), Mauerzüge oder Fundamente wie auch Böden von Vorgängerbauten, Bodenfunde wie Steinwerkzeuge, Tongefäße, Scherben, Glas, Metall und Architekturteile. Gemäß Denkmalschutzgesetz stehen derartige Funde und Befunde unter Schutz, solange das Bundesdenkmalamt nicht auf Antrag des Eigentümers das Gegenteil festgestellt hat. Solche Funde sind sofort, spätestens aber an dem der Auffindung folgenden Tag der Bezirksverwaltungsbehörde, dem Bürgermeister oder der nächsten Dienststelle der Polizei zu melden.

Aushubmaterial als gefährlicher Abfall – Ausstufung vor Aushub:

Wenn Aushubmaterial als „gefährlicher Abfall“ vorliegt, wird dieser, sofern möglich, durch den Auftraggeber vor dem Aushub ausgestuft, und somit als „nicht gefährlicher Abfall“ zu verwerten oder zu deponieren. Die Ausstufung hat durch eine externe, befugte Fachperson oder Fachanstalt im Sinne der Abfallverzeichnisverordnung, BGBl. II Nr. 227/1997, idgF, zu erfolgen. Die Ausstufung hat im festen Zustand zu erfolgen. Die Frist, in der der Aushub weiterhin als gefahrenrelevant gilt, beträgt 6 Wochen nach Einlangen der Ausstufungsbeurteilung beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW). Der Auftraggeber übergibt die entsprechenden Unterlagen wie Ausstufungsbeurteilung (inkl. Ergebnisse der Untersuchungen von gefahrenrelevanten Eigenschaften, chemische Analysen) dem Auftragnehmer. Andernfalls ist das Aushubmaterial durch befugte Abfallsammler einer Entsorgung zuzuführen.

Gelände:

Oberboden ist die oberste Bodenschicht mit organischen Bestandteilen (> 2 M.-% Glühverlust cgl gemäß ÖNORM B 4424) des angereicherten, oberen Mineralbodenbereichs. Im Landschaftsbau wird der Begriff Mutterboden dem Begriff Oberboden gleichgesetzt.

Oberboden ausbreiten und z. B. Gelände modellieren sind in der LG 58 und LG 59 beschreiben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- das Einebnen (Anschütten) von Oberboden (AKL-O)
- der Wiedereinbau von Oberboden (AKL-O)
- das Instandsetzen von Grünflächen
- Ausführungen bei mehr als 20 Prozent Gelände-Neigung
- das Abtragen oder Durchörten von Einzelhindernissen (Freilegen oder Lösen und Laden) mit einem Einzelausmaß über 0,1 bis 10 m³ mit Sprengarbeiten
- das Abtragen oder Durchörten von Einzelhindernissen (Freilegen oder Lösen und Laden) mit einem Einzelausmaß über 10 m³, mit oder ohne Sprengarbeiten
- schwere Pölzungen (z.B. bei Feuermauern)
- Brunnengründungen
- Boden- und Wasseruntersuchungen
- Bodenaufschlussarbeiten
- Probebohrungen für Baugrunduntersuchungen
- Tiefenrüttelverfahren
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 2279 Spezialtiefbauarbeiten - Aufschluss-, Brunnen- und Grundbauarbeiten - Werkvertragsnorm
- ÖNORM EN 1536 Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Bohrpfähle
- ÖNORM EN 12699 Ausführung spezieller geotechnischer Arbeiten (Spezialtiefbau) - Verdrängungspfähle
- ÖNORM EN 1538 Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Schlitzwände
- ÖNORM EN 1537 Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Verpressanker
- ÖNORM EN 12715 Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Injektionen
- ÖNORM EN 12716 Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Düsenstrahlverfahren (Hochdruckinjektion, Hochdruckbodenvermörtelung, Jetting)
- ÖNORM EN 14679 Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Tiefreichende Bodenstabilisierung
- ÖNORM EN 14731 Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Baugrundverbesserung durch Tiefenrüttelverfahren
- ÖNORM EN 12063 Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Spundwandkonstruktionen

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Geänderte Positionen:

03.61 11A Ummanteln Filtergeotextil Grube

03.61 11B Ummanteln Filtergeotextil erh. Anford. Grube

Neue Positionen:

03.61 11C Abdecken Matten Grube

03.81 11A Aushub Lockerboden (AKL) Arbeitsraum 0-1,25m

03.81 11B Aushub Lockerboden (AKL) Arbeitsraum 0-3m

03.81 11C Aushub Lockerboden (AKL) Arbeitsraum 0-5m

03.81 11X Aushub Lockerboden (AKL) Arbeitsraum 0-_____

03.00**Wählbare Vorbemerkungen**

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

03.00 11 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise Positionen einkalkuliert:

03.00 11A Grundlegende Charakterisierung AG

Der Auftraggeber (AG) stellt dem Auftragnehmer die erforderlichen grundlegenden Charakterisierungen und die Abfallinformation (z.B. Abbruch, Aushubmaterial, Abfall) im Sinne der Deponieverordnung einschließlich der Zuordnung zu einer Deponieklasse auf Grund chemischer Analysen zur Verfügung,

03.00 11B Zuordnung Aushubmaterial AG

Der Auftraggeber (AG) stellt dem Auftragnehmer Prüfberichte einschließlich der chemischen Analyse für das Aushubmaterial, sowie der Zuordnung zu den Einbauklassen zur Verfügung.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

03.00 21 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

03.00 21A Mutterboden (AKL-M) Eigentum AG

Auf der Baustelle nicht benötigter abgehobener Mutterboden (AKL-M) bleibt im Eigentum des Auftraggebers. Etwaige Zwischenlagerung oder Abtransport auf Anordnung des Auftraggebers werden gesondert vergütet (eigene Positionen).

03.00 21B Oberboden (AKL-O) Eigentum AG

Auf der Baustelle nicht benötigter abgehobener Oberboden (AKL-O) bleibt im Eigentum des Auftraggebers. Etwaige Zwischenlagerung oder Abtransport auf Anordnung des Auftraggebers werden gesondert vergütet (eigene Positionen).

03.01 Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs

1. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Der Umfang von Bäumen, Baumstümpfen und Wurzelstöcken wird ca. 1 m über dem Erdboden gemessen.

03.01 01 Säubern der Fläche von ungefährlichen Abfällen (z.B. Bauschutt, Kunststoffen, Holz- oder Metallteilen), einschließlich Entsorgen.

03.01 01A Fläche säubern+Abfälle entsorgen pauschal

PA

Größe der Fläche:

03.01 01B Fläche säubern+Abfälle entsorgen

m²

03.01 02 Freimachen von Bewuchs (z.B. Hecken, Sträucher, Stauden) bis 30 cm Stammumfang einschließlich Entfernen der Wurzelstöcke und Entsorgen.

03.01 02A Freimachen von Bewuchs b.30cm pauschal

PA

Größe der Fläche:

03.01 02B Freimachen von Bewuchs b.30cm

m²

03.01 03 Schutzmaßnahmen für Baumstämme, einschließlich Entfernen und Entsorgen des Schutzes nach Aufforderung durch den Auftraggeber.

03.01 03A Schutz Baumstamm

Stk

Baumstamm mit elastischem Material (z.B. alten Autoreifen) ummanteln und darüber eine Bretterschalung bis 1,8 m Höhe anbringen. Die Schalung liegt weder an der Rinde noch an freiliegenden Wurzeln an.

03.01 04 Schutzzaun bis 1,8 m Höhe, zum Sichern von Bäumen und deren Wurzelstöcke oder von Pflanzenbeständen, einschließlich Entfernen und Entsorgen des Schutzzaunes nach Aufforderung durch den Auftraggeber.

03.01 04A Schutzzaun m.Sparschalung

m

Bestehend aus Stehern, mindestens 8 x 8 cm, im Abstand von höchstens 2 m in den Boden geschlagen und einer Sparschalung.

03.01 04B	Schutzzaun m.Drahtgeflecht	m
Bestehend aus Stehern, mindestens 8 x 8 cm, im Abstand von höchstens 2 m in den Boden geschlagen, überspannt mit einem Drahtgeflecht mit einer Maschenweite bis 5 x 5 cm, einschließlich Abstützungen in den Ecken.		
<i>Kommentar:</i> Der Zaun soll den gesamten Wurzelbereich umschließen. Als Wurzelbereich gilt die Bodenfläche unter der Krone von Bäumen (Kronentraufe) zuzüglich 1,5 m, bei Säulenform zuzüglich 5 m nach allen Seiten.		
03.01 04C	Az Schutzzaun+Plane	m
Aufzählung (Az) auf Schutzzäune für eine wasserbeständige und winddichte Plane.		
03.01 11	Bäume fällen (in einem Arbeitsgang umschneiden), Baumstümpfe und Wurzelstöcke bis mindestens 0,5 m unter dem Geländeniveau entfernen, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist der Umfang angegeben.	
03.01 11A	Fällen+Wurzelstock entfernen ü.30-100cm	Stk
03.01 11B	Fällen+Wurzelstock entfernen ü.100-150cm	Stk
03.01 11C	Fällen+Wurzelstock entfernen ü.150-200cm	Stk
03.01 11X	Fällen+Wurzelstock entfernen ü.200cm: _____	Stk
03.01 12	Bäume fällen (in einem Arbeitsgang umschneiden) und entsorgen. Baumstümpfe und Wurzelstöcke bleiben. Im Positionsstichwort ist der Umfang angegeben.	
03.01 12A	Fällen Umfang ü.30-100cm	Stk
03.01 12B	Fällen Umfang ü.100-150cm	Stk
03.01 12C	Fällen Umfang ü.150-200cm	Stk
03.01 12X	Fällen Umfang ü.200cm: _____	Stk
03.01 13	Baumstümpfe und Wurzelstöcke entfernen und entsorgen. Wurzelstöcke und Baumstümpfe werden bis mindestens 0,5 m unter dem Geländeniveau entfernt. Im Positionsstichwort ist der Umfang angegeben.	
03.01 13A	Baumstumpf entfernen ü.30-100cm	Stk
03.01 13B	Baumstumpf entfernen ü.100-150cm	Stk
03.01 13C	Baumstumpf entfernen ü.150-200cm	Stk
03.01 13X	Baumstumpf entfernen ü.200cm: _____	Stk
03.01 19	Gras mähen und Schnittgut entsorgen.	
03.01 19A	Gras mähen	m²
03.02	Aushub Baugrube (Grube)	

1. Einkalkulierte Leistungen:

Im Folgenden sind Gruben im Freien beschrieben.

1.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen) bis 30 cm Umfang
- das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Der Aushub wird in lotrechten (vertikalen) Abschnitten ab vorhandener Geländeoberfläche (z.B. nach Abheben des Oberbodens oder nach dem Abbrechen einer gebundenen Tragschicht) bis zur Sohle des Aushubes gemessen.

Arbeitsräume (Abböschungen/Böschungswinkel) werden spätestens vor Beginn der Arbeiten unter Einhaltung der Bauarbeiterschutzverordnung mit dem Auftraggeber einvernehmlich festgelegt.

Kommentar:

Aushub:

Aushub Grube, Aushub Fundamente (z.B. auch Köcherfundamente für Fertigteil-Fundamente mit Breiten über 3 m) und Aushub Gräben für Leitungen und Schächte sind in unterschiedlichen Leistungsgruppen/Unterleistungsgruppen beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Blitzschutz (oder mit Positionen der StLB-HT auszuschreiben)
- Erschwernisse bei gefrorenem Boden

03.02 01	Mutterboden (AKL-M).	
03.02 01A	Mutterboden (AKL-M) ohne Grasnarbe Ohne Grasnarbe, abtragen oder abschieben und im Baustellenbereich zwischenlagern. Abgerechnet wird das angegebene Raummaß (m³). Schichtdicke: cm	m³
03.02 01B	Mutterboden (AKL-M) ohne Grasnarbe b.30cm Ohne Grasnarbe bis zu 30 cm Schichtdicke abtragen oder abschieben und im Baustellenbereich zwischenlagern. Abgerechnet wird die abgetragene Fläche.	m²
03.02 01C	Mutterboden (AKL-M) mit Grasnarbe b.30cm Mit Grasnarbe bis zu 30 cm Schichtdicke abtragen oder abschieben und im Baustellenbereich zwischenlagern. Abgerechnet wird die abgetragene Fläche.	m²
03.02 02	Oberboden (AKL-O).	
03.02 02A	Oberboden (AKL-O) Abtragen oder abschieben und im Baustellenbereich zwischenlagern. Abgerechnet wird das abgetragene Raummaß (m³). Schichtdicke: cm	m³
03.02 02B	Oberboden (AKL-O) b.30cm Bis zu 30 cm Schichtdicke abtragen oder abschieben und im Baustellenbereich zwischenlagern. Abgerechnet wird die abgetragene Fläche (m²).	m²
03.02 05	Als Baugrund ungeeigneten Boden abtragen.	
03.02 05A	Schöpfungsboden (AKL-S) abtragen Wasserhaltender oder fließender Boden (Schöpfungsboden AKL-S).	m³
03.02 10	Aushub Lockerboden (AKL) von Gruben. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.	
03.02 10A	Aushub Lockerboden (AKL) Grube 0-1,25m	m³
03.02 10B	Aushub Lockerboden (AKL) Grube 0-3m	m³
03.02 10C	Aushub Lockerboden (AKL) Grube 0-5m	m³
03.02 10X	Aushub Lockerboden (AKL) Grube 0-_____	m³
03.02 12	Aufzahlung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Gruben für Erschwernisse beim Abtragen oder Durchörtern von Einzelhindernissen (Freilegen, Lösen und Laden) mit einem Einzelausmaß über 0,1 bis 10 m³, ohne Sprengmöglichkeit, einschließlich Zerkleinern auf das zum Fördern erforderliche Maß.	
03.02 12A	Az Aushub Grube brüchiger Fels (AKBF) ü.0,1-10m3 Bei brüchigem Fels (AKBF).	m³
03.02 12B	Az Aushub Grube fester Fels (AKF) ü.0,1-10m3 Bei festem Fels (AKF).	m³
03.02 13	Aufzahlung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Gruben für Erschwernisse.	
03.02 13A	Az Aushub Grube klebriger Boden (AKL-K)	m³

Bei klebrigem Boden (AKL-K).

03.02 13B	Az Aushub Grube unter Wasser	m³
	Bei Böden unterhalb des natürlichen oder unterhalb eines durch Wasserhaltung abgesenkten Grundwasserspiegels.	
03.02 14	Aufzahlung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Gruben für Erschwernisse beim Abtragen oder Durchörtern von Einzelhindernissen (Freilegen, Lösen und Laden) mit einem Einzelausmaß über 0,1 bis 10 m³, ohne Sprengmöglichkeit, einschließlich Zerkleinern auf das zum Fördern erforderliche Maß.	
03.02 14A	Az Aushub Grube Steinmwk.ü.0,1-10m³	m³
	Aus Natur- und Mischmauerwerk (Steinmwk.).	
03.02 14B	Az Aushub Grube Ziegelmwk.ü.0,1-10m³	m³
	Aus Ziegelmauerwerk (Ziegelmwk.).	
03.02 14C	Az Aushub Grube Beton ü.0,1-10m³	m³
	Ohne Unterschied ob bewehrter oder unbewehrter Beton.	
03.02 14D	Az Aushub Grube Holzeinlagen ü.0,1-10m³	m³
	Beim Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen mit einem Umfang über 30 cm oder Holzeinbauten (z.B. Pfahlköpfe)).	
	Abgerechnet wird das Raummaß des Holzes (m ³).	
03.02 15	Aufzahlung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Gruben für Erschwernisse bei Leitungsquerungen im Grubenprofil, ohne Unterschied der Höhenlage, einschließlich Sichern und Schützen.	
03.02 15A	Az Aushub Grube Leitungsquerung b.0,5m	m
	Bei Leitungen oder Leitungstrassen bis 0,5 m breit. Höhenlage der Leitung über Baugrubensohle: Leitungsart:	
03.02 15B	Az Aushub Grube Leitungsquerung ü.0,5-1m	m
	Bei Leitungen oder Leitungstrassen über 0,5 bis 1 m breit. Höhenlage der Leitung über Baugrubensohle: Leitungsart:	
03.02 21	Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe herstellen.	
03.02 21A	Feinplanum Baugrube	m²
	Von Baugrubensohlen und sonstigen Flächen.	
03.02 30	Aushub schuttgefüllter Räume im Altbestand.	
	<i>Kommentar:</i> <i>Diese Position gilt nicht für sonstigen Schutt im Aushubmaterial und ist ausschließlich unter der Voraussetzung auszusprechen, dass sogenannte schuttgefüllte Räume nach einem Gebäudeabbruch durch das Einschlagen von Kellerdecken entstanden sind.</i>	
03.02 30A	Aushub schuttgefüllter Räume	m³
03.03	Aushub Fundamente	

1. Aushub von Fundamenten (Streifen-, Einzelfundamente und etwaige Frostschrüzen):

Beim Fundamentaushub (Aushub Fundament) wird der letzte Arbeitsgang unmittelbar vor einer etwaigen Sauberkeitsschicht oder vor dem Fundamentbeton (eigene Positionen) entsprechend den Bodenverhältnissen so durchgeführt, dass die geplante (geforderte) Genauigkeit der Aushubsohle erzielt wird.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Im Folgenden sind Fundamente im Freien beschrieben.

2.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen) bis 30 cm Umfang
- das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)
- Schalungen bei Gründungsarbeiten, die infolge nicht plangemäßen Aushubs erforderlich sind

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Der Aushub wird in lotrechten (vertikalen) Abschnitten ab vorhandener Geländeoberfläche (z.B. nach Abheben des Oberbodens oder nach dem Abbrechen einer gebundenen Tragschicht) oder ab der Grubensohle bis zur Sohle des Aushubes gemessen.

Kommentar:

Das Hinterfüllen von Fundamenten ist frei zu formulieren.

Aushub:

Aushub Fundamente (z.B. auch Köcherfundamente für Fertigteil-Fundamente mit Breiten über 3 m), Aushub Grube und Aushub Gräben für Leitungen und Schächte sind in unterschiedlichen Leistungsgruppen/Unterleistungsgruppen beschrieben.

Blitzschutz:

Blitzschutz ist bei Bedarf frei zu formulieren oder mit Positionen der StLB-HT auszuschreiben.

03.03 10	Aushub Lockerboden (AKL) bei Streifen-, Einzelfundamenten und etwaiger Frostschrägen (Fundament). Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.	
03.03 10A	Aushub Lockerboden (AKL) Fundament 0-1,25m	m³
03.03 10B	Aushub Lockerboden (AKL) Fundament 0-3m	m³
03.03 11	Aushub Lockerboden (AKL) bei Unterfangungen, abschnittsweise, unterhalb von bestehenden Fundamenten. Abgerechnet wird das Raummaß des neuen Unterfangungsfundamentes, gemessen ab Unterkante des bestehenden Fundamentes. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.	
	<i>Kommentar:</i> <i>Unterfangungen bei Gruben oder geböschte Arbeitsräume sind in eigenen Positionen beschrieben (siehe Instandsetzung).</i>	
03.03 11A	Aushub Lockerboden (AKL) Unterfangungen 0-1,25m	m³
03.03 11B	Aushub Lockerboden (AKL) Unterfangungen 0-3m	m³
03.03 12	Aufzahlung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Fundamenten und Unterfangungen (Fund.) für Erschwernisse beim Abtragen oder Durchhörern von Einzelhindernissen (Freilegen, Lösen und Laden) mit einem Einzelausmaß über 0,1 bis 10 m³, ohne Sprengmöglichkeit, einschließlich Zerkleinern auf das zum Fördern erforderliche Maß.	
03.03 12A	Az Aushub Fund.brüchiger Fels (AKBF) ü.0,1-10m³ Bei brüchigem Fels (AKBF).	m³
03.03 12B	Az Aushub Fund.fester Fels (AKF) ü.0,1-10m³ Bei festem Fels (AKF).	m³
03.03 13	Aufzahlung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Fundamenten und Unterfangungen (Fund.) für Erschwernisse.	
03.03 13A	Az Aushub Fund.klebriger Boden (AKL-K) Bei klebrigem Boden (AKL-K).	m³
03.03 13B	Az Aushub Fund.f.unter Wasser Bei Böden unterhalb des natürlichen oder unterhalb eines durch Wasserhaltung abgesenkten Grundwasserspiegels.	m³
03.03 14	Aufzahlung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Fundamenten und Unterfangungen (Fund.) für Erschwernisse beim Abtragen oder Durchhörern von Einzelhindernissen (Freilegen, Lösen und Laden) mit einem Einzelausmaß über 0,1 bis 10 m³, ohne Sprengmöglichkeit, einschließlich Zerkleinern auf das zum Fördern erforderliche Maß.	
03.03 14A	Az Aushub Fund.Steinmwk.ü.0,1-10m³ Aus Natur- und Mischmauerwerk (Steinmwk.).	m³
03.03 14B	Az Aushub Fund.Ziegelmwk.ü.0,1-10m³ Aus Ziegelmauerwerk (Ziegelmwk.).	m³
03.03 14C	Az Aushub Fund.Beton ü.0,1-10m³ Ohne Unterschied ob bewehrt oder unbewehrter Beton.	m³

03.03 14D Az Aushub Fund.f.Holzeinlagen ü.0,1-10m3 **m³**

Beim Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen mit einem Umfang über 30 cm oder Holzeinbauten (z.B. Pfahlköpfe)).

Abgerechnet wird das Raummaß des Holzes (m³).

03.03 15 Aufzählung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Fundamenten und Unterfangungen (Fund.) für Erschwernisse bei Leitungsquerungen (Leitungsquer.), ohne Unterschied der Höhenlage und der Länge, einschließlich Sichern und Schützen.

03.03 15A Az Aushub Fund.Leitungsquerung b.0,5m **Stk**

Bei Leitungen oder Leitungstrassen bis 0,5 m breit.

Höhenlage der Leitung über Baugrubensohle:

Leitungsart:

03.03 15B Az Aushub Fund.Leitungsquerung ü.0,5-1m **Stk**

Bei Leitungen oder Leitungstrassen über 0,5 bis 1 m breit.

Höhenlage der Leitung über Baugrubensohle:

Leitungsart:

03.03 21 Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe herstellen.

03.03 21A Feinplanum Fundamente **m²**

Bei Fundamenten.

03.04 Bodenaustausch

Bei Abweichungen der Lage und Dicke der ungeeigneten Bodenschichten von den Planmaßen wird das Einvernehmen mit dem Auftraggeber hergestellt und vor Leistungserbringung werden etwaige Änderungen festgelegt.

03.04 01 Bodenaustausch mit verdichtungsfähigem Material. In bereits ausgehobene flächige Bereiche wird verdichtungsfähiges korngestuftes Material (Rund- oder Kantkörnungen) in Lagen von höchstens 50 cm Dicke eingebracht, in der Längsneigung planiert und verdichtet. Im Positionsstichwort ist der Wert der zu erreichenden Bodenpressung angegeben.

03.04 01A Bodenaustausch 250kN/m2 **m³**

03.04 01B Bodenaustausch 300kN/m2 **m³**

03.04 01X Bodenaustausch **m³**

03.05 Sichern mit Spritzbeton

Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- eine etwa erforderliche Säuberung des Untergrundes mit Pressluft (nicht mit Wasser)

03.05 01 Spritzbeton C16/20 als Sicherung (z.B. Absicherung von Lockergestein oder brüchigem Fels) beim Aushub von Baugruben ohne Unterschied, ob ein- oder mehrlagig eingebaut, einschließlich aller Erschwernisse für abschnittsweise Ausführung (Bewehrung in eigenen Position). Abgerechnet wird das Flächenmaß. Im Positionsstichwort ist die Schichtdicke angegeben.

03.05 01A Spritzbeton ü.5-7cm **m²**

Ohne statische Anforderung.

03.05 01B Spritzbeton ü.7-9cm **m²**

03.05 01C Spritzbeton ü.9-11cm **m²**

03.05 01D Spritzbeton ü.11-13cm **m²**

03.05 01E Spritzbeton ü.13-15cm **m²**

03.05 01X	Spritzbeton ü.15cm:_____	m²
03.05 02	Baustahlgitter, dem statischen Erfordernis entsprechend, einschließlich etwaiger Befestigungen (z.B. Haken), im Spritzbeton einbauen. Abgerechnet wird das Flächenmaß der abgedeckten Fläche, ohne Zuschlag für Verschnitt und Überdeckungen im Stoßbereich.	
03.05 02A	Bewehrung Spritzbeton M 550	m²
	Mit Bewehrungsmatten der Gruppe M 550.	
03.05 03	Entspannungsrohre für Sicherungen mit Spritzbeton.	
03.05 03A	Spritzbeton Entspannungsrohr	Stk
	Betrifft Position(en): _____ Durchmesser: _____ Material: _____ Einbauart: _____	
03.06	Sicherungsmaßnahmen	
	1. Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - der Einbau, das Vorhalten und der Abbau der Erdsicherungen sowie erforderliche Aussteifungen und Verankerungen	
	2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Ausschreibung und Abrechnung erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten. Leistungen sind von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.	
03.06 01	Sichern von Gruben. Abgerechnet wird das Flächenmaß der gestützten Seitenflächen von Gruben.	
03.06 01A	Sichern Grube Pfosten	m²
	Durch Pölzen mit nicht geschlossener, waagrecht Pfostenlage.	
03.06 01B	Sichern Grube Pfosten geschlossen	m²
	Durch Pölzen mit geschlossener, waagrecht Pfostenlage.	
03.06 01C	Sichern Grube Pfosten Getriebepölzung	m²
	Durch Getriebepölzung mit stehender Pfostenlage.	
03.06 02	Ausführungsbedingt im Baugrund verbleibendes (verlorenes) Pölzungsmaterial. Abgerechnet wird die Ansichtsfläche der Pölzung.	
03.06 02A	Verbleibendes Pölzungsmaterial Grube	m²
03.06 03	Schutz von Baugruben (Gruben)-Böschungen mit einer armierten Baufolie. Die Folie wird mindestens 1 m über die Böschungskrone gezogen und durchgehend verankert, mit Überlappungen von mindestens 25 cm. Der Böschungsfuß ist genagelt. Abgerechnet wird das Flächenmaß der abgedeckten Fläche ohne Überlappungen.	
03.06 03A	Schutz der Gruben-Böschung m.Folie	m²
03.06 11	Sicherung der Erdwände (Pölzen) mit Holzverbau, bei abschnittweisem Aushub für die Unterfangung von Fundamenten. Abgerechnet wird das Flächenmaß der gepölzten Fläche. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.	
03.06 11A	Abschnittsw.Unterfangung pölzen 0-3m	m²
03.06 11X	Abschnittsw.Unterfangung pölzen 0-_____	m²

03.11 Schlitzwände
1. Ansatzebene:

Als Ansatzebene, ab welchem die Baggerung durchgeführt wird, gilt die Oberkante der Leitwände.

2. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren

oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

3.1 Technischer Bericht des Auftragnehmers:

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten einen technischen Bericht über die Technologie der gegenständlichen Maßnahmen vor. Ist dies nicht der Fall, kann der Auftraggeber vom Auftrag zurücktreten. Der technische Bericht umfasst folgende Angaben:

- Art und Technologie
- zeitlicher Abfolge (Reihenfolge) der Arbeiten
- Sicherstellung der Kontrolle von Lage- und Richtungsgenauigkeit
- Maßnahmen zur Verhinderung von Hebungen oder Setzungen (z.B. durch Entlastungsbohrungen)

3.2 Protokoll:

Für jede Schlitzwand legt der Auftragnehmer ein Protokollblatt mit folgenden Angaben an:

- Nummer gemäß Lageplan
- Beginn und Ende des Vorganges
- Länge von durchörterten Materialien (z.B. Mauerwerk)
- besondere Vorkommnisse mit Datum und Uhrzeit

3.3 Leerbaggerung:

Als Leerbaggerung gilt die Strecke von der Ansatzebene bis zur Unterkante jenes Bauteiles, in welchen die Schlitzwand eingebunden wird. Allenfalls erforderliche Leerbaggerungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Das Verfüllen und Befahrbarbarmachen von Leerschlitzen nach Fertigstellung der Schlitzwand ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.4 Überbeton:

Bei Ortbeton wird so hoch betoniert, dass nach Entfernen der obersten verunreinigten und nicht genügend verfestigten Betonschicht in der projektgemäßen Höhenlage der volle Betonquerschnitt in der erforderlichen Güte (projektgemäße Auflager) vorhanden ist.

Die Kosten für das Entfernen von Betonschichten, bevor die volle Härte erreicht ist, und für das Freilegen der Bewehrung zum Einbinden derselben in nachfolgende Bauteile sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.5 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Führen eines Protokolls mit laufenden geologischen Überprüfungen
- ein technischer Bericht
- das Anschütten, Ausbreiten und Einebnen des wiederverwendbaren Aushubmaterials im Bereich der Baustelle
- außerhalb der Toleranzgrenzen liegende, freigelegte Flächen werden im projektgemäß erforderlichen Ausmaß abgestemmt, soweit dies der Auftragnehmer zu vertreten hat
- Schalungen bei Gründungsarbeiten, die infolge nicht plangemäßen Aushubs erforderlich sind
- das Entsorgen von Aushubmaterial und Baurestmassen (z.B. Suspension)

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Ausschreibung und Abrechnung erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten. Leistungen sind von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Erschwernisse beim Durchörtern von Hindernissen bei Schlitzwänden (z.B. Mauerwerk, Holz, Beton)

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

03.11 01 **Besondere Baustelleneinrichtungen (Bes.Baustelleneinr.) für Schlitzwände (z.B. Arbeitspodeste oder Arbeitsbühnen, Einhausungen und Schutzgerüste) entsprechend dem Baustelleneinrichtungsplan des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer übergibt dem Auftraggeber den Baustelleneinrichtungsplan 14 Tage nach Auftragserteilung.**

03.11 01A **Bes.Baustelleneinr. Schlitzwand herstellen**
Herstellen und Instandhalten.

PA

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

03.11 01B **Bes.Baustelleneinr.Schlitzwand räumen**

PA

Räumen und den Zustand vor dem Herstellen des Arbeitsplanums wieder herstellen, einschließlich Entsorgen des überschüssigen Aushub (Schüttungs)-Materials.

03.11 02 **Arbeitsplanum für Schlitzwände.**

03.11 02A	Arbeitsplanum Schlitzwand	PA
	Etwaige Unterschiede zwischen der Höhenlage der Ansatzpunkte und der Arbeitsebene:	
	Untergrundverhältnisse der Arbeitsebene:	
03.11 03	Geräte und Maschinen für Schlitzwände vorbereiten, an- und abtransportieren, auf- und abbauen sowie beistellen (vorhalten) in erforderlicher Anzahl und Art, einschließlich Umstellen im Bereich der Baustelle oder eines Baustellenabschnittes.	
03.11 03A	Gerät u.Maschinen Schlitzwand	PA
	Einschränkung der Geräteauswahl:	
03.11 04	Stillliegezeiten von Geräten und Maschinen für Schlitzwände, die der Auftraggeber zu vertreten hat.	
03.11 04A	Stillliegezeit Gerät Schlitzwand	d
	Ohne Bedienungsmannschaft bei einer ununterbrochenen Stillliegezeitdauer über zwei Arbeitstage. Der Auftragnehmer wird mindestens 1 Woche vor Eintreten der Stillliegezeit darüber in Kenntnis gesetzt. Abgerechnet wird in Arbeitstagen.	
03.11 04B	Stillliegezeit Gerät+Bed.Schlitzwand	h
	Mit Bedienungsmannschaft bei einer ununterbrochenen Stillliegezeitdauer bis zu zwei Arbeitstagen (Montag bis Freitag). Abgerechnet wird in Arbeitsstunden, bei ganzen Tagen der durchschnittliche Arbeitsstundeneinsatz je Tag in der letzten Lohnwoche, höchstens aber 10 Arbeitsstunden.	
03.11 11	Vorschachtungen und Suchschlitze bei Schlitzwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
03.11 11A	Vorschachtungen Schlitzwand	PA
	Angaben (z.B. Anzahl):	
	Abmessungen Vorschachtungen:	
03.11 11B	Suchschlitze Schlitzwand	PA
	Angaben (z.B. Anzahl):	
	Abmessungen Suchschlitze:	
03.11 21	Für die Errichtung von Schlitzwänden erforderliche Leitwände einschließlich Schalung, Beton, Bewehrung und etwaiger Aussteifungen, entsprechend den Bodenverhältnissen, ohne Unterschied der Abmessung, einschließlich Aushub und Entsorgen des Aushubmaterials. Abgerechnet wird das Längenmaß der Schlitzwand, gemessen in der Achse.	
03.11 21A	Leitwand f.Schlitzwand	m
03.11 22	Leitwände einschließlich Schalung, Beton, Bewehrung und etwaiger Aussteifungen, ohne Unterschied der Dimension, abbrechen und entsorgen (etwaige Hinterfüllungen entsorgen in eigener Position). Abgerechnet wird das Längenmaß der Schlitzwand, gemessen in der Achse.	
03.11 22A	Leitwand f.Schlitzwand abbrechen+entsorgen	m
03.11 31	Aushub für Schlitzwände, einschließlich Beistellung oder Ergänzung der thixotropen Stützflüssigkeit (Suspension) und Reinigen der Anschlüsse vor dem Betonieren. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.	
03.11 31A	Schlitzwand 0-10m	m²
	Dicke:	
03.11 31B	Schlitzwand 0-20m	m²
	Dicke:	
03.11 31C	Schlitzwand 0-30m	m²
	Dicke:	
03.11 35	Beton für Schlitzwände einbringen. Im Positionsstichwort sind die Festigkeitsklasse und Eigenschaften des Betons angegeben.	
03.11 35E	Beton Schlitzwand C25/30 B10	m³
03.11 35F	Beton Schlitzwand C25/30 B12	m³

03.11 37 Nachbehandeln von Schlitzwandflächen, ohne Unterschied der Höhe, nach erfolgtem Aushub, Säuberungsart nach Wahl des Auftragnehmers, einschließlich etwaiger Gerüste sowie Entsorgen des anfallenden Materials. Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

03.11 37A Schlitzwandfläche reinigen m²

03.11 37B Schlitzwandfläche abgleichen m²
Abtragen von Betonüberständen aufgrund geänderter Baugrundverhältnisse (z.B. durch Abschremmen oder Fräsen).

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

03.11 38 Bewehrung von Schlitzwänden.

03.11 38A Bewehrung Schlitzwand Stabstahl kg
Betrifft Position(en):
Bewehrung:

03.11 41 Aufzahlung (Az) auf Beton für Schlitzwände (Schlitzw.) für besondere Eigenschaften. Im Positionsstichwort sind die Festigkeitsklasse und Eigenschaften des Betons angegeben.

03.11 41K Az Schlitzw.C25/30 mäßig sulfatbeständig m³

03.11 41L Az Schlitzw.C25/30 erhöht sulfatbeständig m³

03.12 Stahl-Spundwände

1. Stahlspundbohlen

Stahlspundbohlen sind rambbare Walzwerk-Fertigerzeugnisse, die durch Schlösser zu zusammenhängenden Wänden verbunden werden können. Die Schlösser können angewalzt oder für sich hergestellt sein. Eine Spundbohle - beispielsweise Eck-, Abzweig-, Keilbohle oder dergleichen - kann auch durch Schweißen oder andere geeignete Verbindungen aus mehreren Teilen zusammengesetzt sein.

2. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

3.1 Statik:

Die statische Berechnung wird entsprechend den ausschreibungsgemäß vorgegebenen Lastangaben sowie den Boden- und Grundwasserverhältnissen vom Auftragnehmer geprüft. Dementsprechend erfolgt die Wahl des Stahl-Spundwandprofils und der Aussteifungskränze.

Die Aussteifungskränze werden so montiert, dass sowohl bei größtem Lastfall als auch bei gefluteter Baugrube die Standfestigkeit der Baugrubenumschließung gewährleistet ist.

3.2 Verbleibende Stahl-Spundbohlen:

Für Stahl-Spundbohlen, die aus Gründen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, nicht gezogen werden können, erfolgt keine gesonderte Vergütung. Diese werden mindestens 50 cm unter Geländeoberkante geschnitten, ohne Unterschied ob im Trockenen oder unter Wasser.

Im Boden verbleibende Spundbohlen werden lage- und höhenmäßig aufgenommen und in den Bestandsplänen festgehalten.

Beabsichtigt der Auftragnehmer, in Ausnahmefällen, Stahl-Spundbohlen zum Ziehen teilweise freizubaggern, so wird hierfür die Zustimmung des Auftraggebers eingeholt.

3.3 Technischer Bericht des Auftragnehmers:

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten einen technischen Bericht über die Technologie der gegenständlichen Maßnahmen vor. Ist dies nicht der Fall, kann der Auftraggeber vom Auftrag zurücktreten. Der technische Bericht umfasst folgende Angaben:

- Art und Technologie
- Art des Ramm-Verfahrens
- verwendete Stoffe
- Lageplan mit Nummerierung und kotierter Angabe von Richtung, Neigung, Ansatzpunkt und Länge der Rammung
- zeitliche Abfolge (Reihenfolge) der Arbeiten
- Sicherstellung der Kontrolle von Lage- und Richtungsgenauigkeit
- die Maßnahmen zur Verhinderung von Hebungen oder Setzungen (z.B. durch Entlastungsbohrungen)

- die angewendeten Prüfverfahren

3.4 Ramm-Protokoll:

Für jede Rammung legt der Auftragnehmer ein Protokollblatt mit folgenden Angaben an:

- Nummer gemäß Lageplan
- Beginn und Ende des Ramm-Vorganges
- Eindringtiefe/Zeit (z.B. Meter je Stunde)
- Länge von durchörterten Materialien (z.B. Mauerwerk)
- besondere Vorkommnisse mit Datum und Uhrzeit
- laufende geologische Überprüfungen

3.5 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Führen eines Ramm-Protokolls (Schlagdiagramm: bis zu einem Ausmaß von höchstens 20 Prozent der gerammten Bohlen kann der Auftraggeber eine genauere Erfassung des Rammvorganges fordern, einkalkuliert sind etwaige hierbei auftretende Kosten (z.B. durch kurzfristige Verzögerungen und alle erforderlichen Aufnahmen für die Abrechnung wie Nummerierung und Längenaufnahmen der Bohlen)
- ein technischer Bericht
- Auswechslungen von beschädigten oder schlecht gerammten Stahl-Spundbohlen
- das Schweißen von Stahl-Spundbohlen, um die erforderliche Länge zu erreichen, nach Zustimmung des Auftraggebers
- das Entsorgen von Baurestmassen

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Ausschreibung und Abrechnung erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten. Leistungen sind von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamtiefe) beschrieben.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

03.12 01 Besondere Baustelleneinrichtungen (Bes.Baustelleneinr.) für Stahl (St)-Spundwände (z.B. Arbeitspodeste oder Arbeitsbühnen, Einhausungen und Schutzgerüste) entsprechend dem Baustelleneinrichtungsplan des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer übergibt dem Auftraggeber den Baustelleneinrichtungsplan 14 Tage nach Auftragserteilung.

03.12 01A Bes.Baustelleneinr. St-Spundwand herstellen

PA

Herstellen und Instandhalten.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

03.12 01B Bes.Baustelleneinr. St-Spundwand räumen

PA

Räumen und den Zustand vor dem Herstellen des Arbeitsplanums wieder herstellen, einschließlich Entsorgen des überschüssigen Aushub (Schüttungs)-Materials.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

03.12 02 Arbeitsplanum für Stahl (St)-Spundwände.

03.12 02A Arbeitsplanum St-Spundwand

PA

Etwaige Unterschiede zwischen der Höhenlage der Ansatzpunkte und der Arbeitsebene:
Untergrundverhältnisse der Arbeitsebene:

03.12 03 Geräte und Maschinen für Stahl (St)-Spundwände vorbereiten, an- und abtransportieren, auf- und abbauen sowie beistellen (vorhalten) in erforderlicher Anzahl und Art, einschließlich Umstellen im Bereich der Baustelle oder eines Baustellenabschnittes.

03.12 03A Gerät u.Maschinen St-Spundwand

PA

Einschränkung der Geräteauswahl:

03.12 04 Stillliegezeiten von Geräten und Maschinen für Stahl (St)-Spundwände, die der Auftraggeber zu vertreten hat.

03.12 04A Stillliegezeit Gerät St-Spundwand

d

Ohne Bedienungsmannschaft bei einer ununterbrochenen Stillliegezeitdauer über zwei Arbeitstage. Der Auftragnehmer wird mindestens 1 Woche vor Eintreten der Stillliegezeit darüber in Kenntnis gesetzt. Abgerechnet wird in Arbeitstagen.

03.12 04B Stillliegezeit Gerät+Bed.St-Spundwand

h

Mit Bedienungsmannschaft bei einer ununterbrochenen Stillliegezeitdauer bis zu zwei Arbeitstagen (Montag bis Freitag). Abgerechnet wird in Arbeitsstunden, bei ganzen Tagen der durchschnittliche Arbeitsstundeneinsatz je Tag in der letzten Lohnwoche, höchstens aber 10 Arbeitsstunden.

03.12 11 Stahl-Spundbohlen zur Sicherung von Baugruben oder Gräben, nach statischem Erfordernis, ohne Unterschied der Profilart, einschließlich aller Aussteifungen und etwa erforderlicher Abstützungen nach Innen (waagrechte Sicherung). Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.

Kommentar:

Eine Rückverankerung (z.B. mit Erdanker) ist in eigenen Positionen beschrieben.

03.12 11A **Stahl-Spundbohlen rammen 0-3m** **m²**

03.12 11B **Stahl-Spundbohlen rammen 0-6m** **m²**

03.12 11C **Stahl-Spundbohlen rammen 0-9m** **m²**

03.12 11X **Stahl-Spundbohlen rammen 0-_____** **m²**

03.12 12 Gerammte Stahl-Spundbohlen ziehen, einschließlich Entfernen aller Aussteifungen, Sicherungen oder Verankerungen. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.

03.12 12A **Stahl-Spundbohlen ziehen 0-3m** **m²**

03.12 12B **Stahl-Spundbohlen ziehen 0-6m** **m²**

03.12 12C **Stahl-Spundbohlen ziehen 0-9m** **m²**

03.12 12X **Stahl-Spundbohlen ziehen 0-_____** **m²**

03.12 13 Stahl-Spundbohlen auf Anordnung des Auftraggebers belassen. Abgerechnet wird die tatsächlich verbleibende Stahl-Spundwandfläche. Bei einer Restlänge der Bohle bis zu 3 m wird diese als Verschnitt vergütet.

03.12 13A **Stahl-Spundbohlen belassen** **m²**

03.12 13B **Stahl-Spundbohlen Verschnitt** **m²**

03.12 14 Stahl-Spundbohlen auf Anordnung des Auftraggebers schneiden. Abgerechnet wird die Schnittlänge, gemessen in der projizierten Ebene (nicht nach der abgewinkelten Schnittlänge des Bohlenprofiles).

03.12 14A **Stahl-Spundbohle schneiden** **m**

03.12 14B **Eck-Stahl-Spundbohle schneiden** **m**

03.12 41 Aufzählung (Az) auf Stahl-Spundbohlen für ein T-Stück als Eckausbildung (Abzweigbohlen). Die Sonderstücke weisen eine geschlossene Eckausbildung auf. Abgerechnet wird die Rammtiefe.

03.12 41A **Az Eck-Stahl-Spundbohlen rammen** **m**

03.12 41B **Az Eck-Stahl-Spundbohlen ziehen** **m**

03.12 41C **Az Eck-Stahl-Spundbohlen belassen** **m**

03.31 Fertigteil-Rammpfähle

1. Ansatzebene:

Als Ansatzebene gilt das Niveau, ab welchem die Rammung durchgeführt wird.

2. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

3.1 Technischer Bericht des Auftragnehmers:

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten einen technischen Bericht über die Technologie der gegenständlichen Maßnahmen vor. Ist dies nicht der Fall, kann der Auftraggeber vom Auftrag zurücktreten. Der technische Bericht umfasst folgende Angaben:

- Art und Technologie
- Art des Ramm-Verfahrens
- verwendete Stoffe
- Lageplan mit Nummerierung und kodierter Angabe von Richtung, Neigung, Ansatzpunkt und Länge der

Rammung

- zeitlicher Abfolge (Reihenfolge) der Arbeiten
- Sicherstellung der Kontrolle von Lage- und Richtungsgenauigkeit
- Maßnahmen zur Verhinderung von Hebungen oder Setzungen (z.B. durch Entlastungsbohrungen)
- die angewendeten Prüfverfahren

3.2 Ramm-Protokoll:

Für jede Rammung legt der Auftragnehmer ein Protokollblatt mit folgenden Angaben an:

- Nummer gemäß Lageplan
- Beginn und Ende des Rammvorganges
- Eindringtiefe/Zeit (z.B. Meter je Stunde)
- Länge von durchörterten Materialien (z.B. Mauerwerk)
- besondere Vorkommnisse mit Datum und Uhrzeit

3.3 Leerstrecken:

Das Befahrbarmachen und Verfüllen von Leerstrecken nach Fertigstellung der Pfähle ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.4 Überbeton:

Das Abtragen, der Transport, die Behandlung und die Entsorgung des Überbetons an Pfahlköpfen, einschließlich etwaiger Gerüste, bis auf die planmäßige Pfahloberkante, ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.5 Überwachung

Der Auftragnehmer überwacht während der Rammarbeiten den Zustand etwa angrenzender Objekte.

3.6 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Führen eines Rammprotokolls mit laufenden geologischen Überprüfungen
- ein technischer Bericht
- das Anschütten, Ausbreiten und Einebnen des wiederverwendbaren Aushubmaterials im Bereich der Baustelle
- das Herstellen von Bohr- oder Ramm-Schablonen, Leiteinrichtungen und deren Abtragen, Transport und Behandlung
- außerhalb der Toleranzgrenzen liegende, freigelegte Flächen werden im projektgemäß erforderlichen Ausmaß abgestemmt, soweit dies der Auftragnehmer zu vertreten hat
- das Entsorgen von Aushubmaterial und Baurestmassen

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Ausschreibung und Abrechnung erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten. Leistungen sind von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

03.31 01	Besondere Baustelleneinrichtungen (Bes.Baustelleneinr.) für Fertigteil- (Ft.) Rammpfähle (z.B. Arbeitspodeste oder Arbeitsbühnen, Einhausungen und Schutzgerüste) entsprechend dem Baustelleneinrichtungsplan des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer übergibt dem Auftraggeber den Baustelleneinrichtungsplan 14 Tage nach Auftragserteilung.	
03.31 01A	Bes.Baustelleneinr.Ft.-Rammpfahl herstellen Herstellen und instandhalten.	PA
03.31 01B	Bes.Baustelleneinr.Ft.-Rammpfahl räumen Räumen und den Zustand vor dem Herstellen des Arbeitsplanums wieder herstellen, einschließlich Entsorgen des überschüssigen Aushub (Schüttungs)-Materials.	PA
03.31 02	Arbeitsplanum für Fertigteil- (Ft.) Rammpfähle.	
03.31 02A	Arbeitsplanum Ft.-Rammpfahl Etwaige Unterschiede zwischen der Höhenlage der Ansatzpunkte und der Arbeitsebene: Untergrundverhältnisse der Arbeitsebene:	PA
03.31 03	Geräte und Maschinen für Fertigteil- (Ft.) Rammpfähle vorbereiten, an- und abtransportieren, auf- und abbauen sowie beistellen (vorhalten) in erforderlicher Anzahl und Art, einschließlich Umstellen im Bereich der Baustelle oder eines Baustellenabschnittes.	
03.31 03A	Gerät u.Maschinen Ft.-Rammpfahl Einschränkung der Geräteauswahl:	PA
03.31 04	Stillliegezeiten von Geräten und Maschinen für Fertigteil- (Ft.) Rammpfähle, die der Auftraggeber zu vertreten hat.	
03.31 04A	Stillliegezeit Gerät Ft.-Rammpfahl	d

Ohne Bedienungsmannschaft bei einer ununterbrochenen Stillliegezeitdauer über zwei Arbeitstage. Der Auftragnehmer wird mindestens 1 Woche vor Eintreten der Stillliegezeit darüber in Kenntnis gesetzt. Abgerechnet wird in Arbeitstagen.

03.31 04B	Stillliegezeit Gerät+Bed.Ft.-Rammpfahl	h
Mit Bedienungsmannschaft bei einer ununterbrochenen Stillliegezeitdauer bis zu zwei Arbeitstagen (Montag bis Freitag). Abgerechnet wird in Arbeitsstunden, bei ganzen Tagen der durchschnittliche Arbeitsstundeneinsatz je Tag in der letzten Lohnwoche, höchstens aber 10 Arbeitsstunden.		
03.31 10	Vorschachtungen und Suchschlitze bei Ft.-Rammpfählen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
03.31 10A	Vorschachtungen Ft.-Rammpfahl	PA
Angaben (z.B. Anzahl):		
Abmessungen Vorschachtungen:		
03.31 10B	Suchschlitze Ft.-Rammpfahl	PA
Angaben (z.B. Anzahl):		
Abmessungen Suchschlitze:		
03.31 11	Fertigteil- (Ft.) Rammpfahl aus Stahlbeton mit einer Betonfestigkeit von C25/30, einschließlich Bewehrung und etwa erforderlicher Kupplungen und Pfahlsitzen.	
03.31 11A	Ft.-Rammpfahl lotrecht ansetzen+rammen	Stk
Ansetzen und rammen.		
Länge:		
Pfahllast:		
Durchmesser:		
03.31 12	Aufzählung (Az) auf Fertigteil- (Ft.) Rammpfähle, ohne Unterschied der Abmessungen.	
03.31 12A	Az Ft.-Rammpfahl schräg rammen	Stk
Für Erschwernisse bei planmäßig schrägem Rammen.		
03.31 13	Fertigteil- (Ft.) Rammpfahl aus Stahlbeton.	
03.31 13B	Ft.-Rammpfahl Kopf abschrämen	Stk
Kopf abschrämen und Bewehrung zum Einbinden in Bauteile freilegen, ohne Unterschied der Festigkeitsklasse des Betons, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.		
Durchmesser:		
03.31 14	Nachbehandeln von sichtbaren Fertigteil- (Ft) Betonpfahl-Oberflächen nach erfolgtem Aushub, einschließlich etwaiger Gerüste und Entsorgen der Baurestmassen. Abgerechnet wird die behandelte Fläche.	
03.31 14A	Ft.-Rammpfahl Fläche reinigen	m²
Säuberungsart, nach Wahl des Auftragnehmers.		
03.31 41	Aufzählung (Az) auf Fertigteil- (Ft) Rammpfähle für besondere Eigenschaften. Im Positionsstichwort sind die Festigkeitsklasse und Eigenschaften angegeben.	
03.31 41G	Az Ft.-Rammpfahl C25/30 XC3	m³
03.31 41K	Az Ft.-Rammpfahl C25/30 mäßig sulfatb.	m³
03.31 41L	Az Ft.-Rammpfahl C25/30 erhöht sulfatb.	m³
03.31 42	Aufzählung (Az) auf Ft-Rammpfähle für die Erschwernisse beim Durchörtern von Hindernissen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Abgerechnet wird die Summe der Längen mit Hindernissen gemäß Ramm-Protokoll.	
03.31 42A	Az Ft.-Rammpfahl Durchörtern Mauerwerk	m
03.31 42B	Az Ft.-Rammpfahl Durchörtern Holz	m
03.31 42C	Az Ft.-Rammpfahl Durchörtern Beton	m
03.31 42X	Az Ft.-Rammpfahl Durchörtern	m
Art der Hindernisse:		

03.32 Ortbeton-Rammpfähle und Bohrpfähle**1. Ansatzebene:**

Als Ansatzebene gilt das Niveau, ab welchem die Rammung oder Bohrung durchgeführt wird.

2. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

3.1 Technischer Bericht des Auftragnehmers:

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten einen technischen Bericht über die Technologie der gegenständlichen Maßnahmen vor. Ist dies nicht der Fall, kann der Auftraggeber vom Auftrag zurücktreten. Der technische Bericht umfasst folgende Angaben:

- Art und Technologie
- Art des Ramm- oder Bohr-Verfahrens
- verwendete Stoffe
- Lageplan mit Nummerierung und kotierter Angabe von Richtung, Neigung, Ansatzpunkt und Länge der Rammung oder Bohrung
- zeitliche Abfolge (Reihenfolge) der Arbeiten
- Sicherstellung der Kontrolle von Lage- und Richtungsgenauigkeit
- die Maßnahmen zur Verhinderung von Hebungen oder Setzungen (z.B. durch Entlastungsbohrungen)
- die angewendeten Prüfverfahren

3.2 Ramm-/Bohrprotokoll:

Für jede Rammung oder Bohrung legt der Auftragnehmer ein Protokollblatt mit folgenden Angaben an:

- Nummer gemäß Lageplan
- Beginn und Ende des Ramm- oder Bohr-Vorganges
- Eindringtiefe/Zeit (z.B. Meter pro Stunde)
- Länge von durchörterten Materialien (z.B. Mauerwerk)
- besondere Vorkommnisse mit Datum und Uhrzeit

3.3 Leerrammung/Leerbohrung/Leerstrecken:

Als Leerrammung oder Leerbohrung gilt die Strecke von der Ansatzebene bis zur Unterkante jenes Bauteiles, in welchen der Pfahlkopf eingebunden wird. Allenfalls erforderliche Leerrammungen oder Leerbohrungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Das Befahrbarmachen und Verfüllen von Leerstrecken nach Fertigstellung der Pfähle ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.4 Überbeton:

Das Abtragen, der Transport, die Behandlung und die Entsorgung des Überbetons an Pfahlköpfen, einschließlich etwaiger Gerüste, bis auf die planmäßige Pfahloberkante, ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.5 Überwachung

Der Auftragnehmer überwacht während der Ramm- oder Bohrarbeiten den Zustand etwa angrenzender Objekte.

3.6 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Führen eines Ramm- oder Bohrprotokolls mit laufenden geologischen Überprüfungen
- ein technischer Bericht
- das Anschütten, Ausbreiten und Einebnen des wiederverwendbaren Aushubmaterials im Bereich der Baustelle
- das Herstellen von Bohr- oder Ramm-Schablonen, Leiteinrichtungen und deren Abtragen, Transport und Behandlung
- außerhalb der Toleranzgrenzen liegende, freigelegte Flächen werden im projektgemäß erforderlichen Ausmaß abgestimmt, soweit dies der Auftragnehmer zu vertreten hat
- Abnahmeprüfungen gemäß ÖNORM
- das Entsorgen von Aushubmaterial oder Baurestmassen

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Ausschreibung und Abrechnung erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten. Leistungen sind von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

03.32 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

03.32 00A Erschütterungsmessungen (zu 03.32)

Angaben zu Erschütterungsmessungen:

Maßnahmen:

03.32 00B Besondere Schallschutzmaßnahmen (zu 03.32)

Besondere Schallschutzmaßnahmen (z.B. Schallschutzkamine):

03.32 01 Besondere Baustelleneinrichtungen (Bes.Baustelleneinr.) für Ortbeton-Ramm/Bohrpfähle (z.B. Arbeitspodeste oder Arbeitsbühnen, Einhausungen und Schutzgerüste) entsprechend dem Baustelleneinrichtungsplan des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer übergibt dem Auftraggeber den Baustelleneinrichtungsplan 14 Tage nach Auftragserteilung.

03.32 01A **Bes.Baustelleneinr.Ortbeton-Pf.herstellen** **PA**
Herstellen und instandhalten.

03.32 01B **Bes.Baustelleneinr.Ortbeton-Pf.räumen** **PA**
Räumen und den Zustand vor dem Herstellen des Arbeitsplanums wieder herstellen, einschließlich Entsorgen des überschüssigen Aushub (Schüttungs)-Materials.

03.32 02 Arbeitsplanum für Ortbeton-Ramm/Bohrpfähle.

03.32 02A **Arbeitsplanum Ortbeton-Pf.** **PA**
Etwaige Unterschiede zwischen der Höhenlage der Ansatzpunkte und der Arbeitsebene:
Untergrundverhältnisse der Arbeitsebene:

03.32 03 Geräte und Maschinen für Ortbeton-Ramm/Bohrpfähle vorbereiten, an- und abtransportieren, auf- und abbauen sowie beistellen (vorhalten) in erforderlicher Anzahl und Art, einschließlich Umstellen im Bereich der Baustelle oder eines Baustellenabschnittes.

03.32 03A **Gerät u.Maschinen Ortbeton-Pf.** **PA**
Einschränkung der Geräteauswahl:

03.32 04 Stillliegezeiten von Geräten und Maschinen für Ortbeton-Ramm/Bohrpfähle, die der Auftraggeber zu vertreten hat.

03.32 04A **Stillliegezeit Gerät Ortbeton-Pf.** **d**
Ohne Bedienungsmannschaft bei einer ununterbrochenen Stillliegezeitdauer über zwei Arbeitstage. Der Auftragnehmer wird mindestens 1 Woche vor Eintreten der Stillliegezeit darüber in Kenntnis gesetzt. Abgerechnet wird in Arbeitstagen.

03.32 04B **Stillliegezeit Gerät+Bed.Ortbeton-Pf.** **h**
Mit Bedienungsmannschaft bei einer ununterbrochenen Stillliegezeitdauer bis zu zwei Arbeitstagen (Montag bis Freitag). Abgerechnet wird in Arbeitsstunden, bei ganzen Tagen der durchschnittliche Arbeitsstundeneinsatz je Tag in der letzten Lohnwoche, höchstens aber 10 Arbeitsstunden.

03.32 10 Vorschachtungen und Suchschlitze bei Ortbeton-Pfählen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

03.32 10A **Vorschachtungen Ortbeton-Pfählen** **PA**
Angaben (z.B. Anzahl):
Abmessungen Vorschachtungen:

03.32 10B **Suchschlitze Ortbeton-Pfählen** **PA**
Angaben (z.B. Anzahl):
Abmessungen Suchschlitze:

03.32 11 Ortbeton-Rammpfahl lotrecht (lot.), mittels wiedergewonnenen Rammrohres mit oder ohne Hohlbohrschnecke, nach Wahl des Auftragnehmers (Beton in eigenen Positionen). Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben. Abgerechnet wird die Summe der erreichten Rammtiefen je Abschnitt.

Der Boden wird durch Verwendung einer wasserdicht verschlossenen Pfahlspitze möglichst erschütterungsfrei und geräuscharm verdrängt und zum Teil verdichtet. Nach Erreichen der planmäßigen Tiefenstufe wird der Bewehrungskorb in das Rammrohr eingebracht. Anschließend wird der Beton unter gleichzeitigem Ziehen des Rammrohres eingepumpt. Die Pfahlspitze ist verloren und verbleibt als Pfahlfuß im Boden.

03.32 11A **Ortbeton-Rammpfahl lot.ansetzen** **Stk**
Ansetzen, ohne Unterschied der Abmessungen.

03.32 11B **Ortbeton-Rammpfahl lot.0-10m rammen** **m**

Pfahllast:

Durchmesser:

03.32 11C **Ortbeton-Rammpfahl lot.0-20m rammen** **m**

Pfahllast:

Durchmesser:

03.32 11D **Ortbeton-Rammpfahl lot.0-30m rammen** **m**

Pfahllast:

Durchmesser:

03.32 11X **Ortbeton-Rammpfahl lot.rammen 0-_____** **m**

Pfahllast:

Durchmesser:

03.32 12 Eignungsprüfung, gemäß ÖNORM, Ortbeton-Rammpfähle. Eignungsprüfungen werden im Einvernehmen mit dem Auftraggeber terminlich abgestimmt (vor Beginn der Hauptleistung)

03.32 12A **Ortbeton-Rammpfahl Eignungsprüfung** **Stk**

Betrifft Position(en):

03.32 21 Ortbeton-Bohrpfahl lotrecht (lot.), mittels wiedergewonnenen Rohres mit oder ohne Hohlbohrschnecke, nach Wahl des Auftragnehmers (Beton in eigenen Positionen). Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben. Abgerechnet wird die Summe der erreichten Bohrtiefen je Abschnitt.

03.32 21A **Ortbeton-Bohrpfahl lot.ansetzen** **Stk**

Ansetzen, ohne Unterschied der Abmessungen.

03.32 21B **Ortbeton-Bohrpfahl lot.0-10m bohren** **m**

Pfahllast:

Durchmesser:

03.32 21C **Ortbeton-Bohrpfahl lot.0-20m bohren** **m**

Pfahllast:

Durchmesser:

03.32 21D **Ortbeton-Bohrpfahl lot.0-30m bohren** **m**

Pfahllast:

Durchmesser:

03.32 21X **Ortbeton-Bohrpfahl lot.bohren 0-_____** **m**

Pfahllast:

Durchmesser:

03.32 22 Eignungsprüfung, gemäß ÖNORM, Ortbeton-Bohrpfähle. Eignungsprüfungen werden im Einvernehmen mit dem Auftraggeber terminlich abgestimmt (vor Beginn der Hauptleistung)

03.32 22A **Ortbeton-Bohrpfahl Eignungsprüfung** **Stk**

Betrifft Position(en):

03.32 31 Beton für Ortbeton-Pfähle einbringen. Im Positionsstichwort sind die Festigkeitsklasse und Eigenschaften angegeben.

03.32 31A **Beton Ortbeton-Pfahl C25/30** **m³**

03.32 31B **Beton Ortbeton-Pfahl C30/37** **m³**

03.32 31C **Beton Ortbeton-Pfahl C25/30 B8** **m³**

03.32 31D **Beton Ortbeton-Pfahl C25/30 B9** **m³**

03.32 31F **Beton Ortbeton-Pfahl C25/30 B11** **m³**

03.32 32 Bewehrung.

03.32 32A **Bewehrung Ortbeton-Rammpfahl Stabstahl** **kg**

Von Ortbeton-Rammpfählen:

03.32 32B	Bewehrung Ortbeton-Bohrpfahl Stabstahl	kg
	Von Ortbeton-Bohrpfählen:	
03.32 35	Nachbehandeln von sichtbaren Ortbeton-Rammpfahl-Oberflächen nach erfolgtem Aushub, einschließlich etwaiger Gerüste und Entsorgen der Baurestmassen. Abgerechnet wird die behandelte Fläche.	
03.32 35A	Ortbeton-Rammpfahl Fläche reinigen	m²
	Säuberungsart nach Wahl des Auftragnehmers.	
03.32 36	Nachbehandeln von sichtbaren Ortbeton-Bohrpfahl-Oberflächen nach erfolgtem Aushub, einschließlich etwaiger Gerüste und Entsorgen der Baurestmassen. Abgerechnet wird die behandelte Fläche.	
03.32 36A	Ortbeton-Bohrpfahl Fläche reinigen	m²
	Säuberungsart nach Wahl des Auftragnehmers.	
03.32 41	Aufzahlung (Az) auf Beton für Ortbeton-Pfähle (Bohr oder Rammpfähle) für besondere Eigenschaften. Im Positionsstichwort sind die Festigkeitsklasse und Eigenschaften angegeben.	
03.32 41G	Az Ortbeton-Pfahl C25/30 XC3	m³
03.32 41H	Az Ortbeton-Pfahl C25/30 XC4	m³
03.32 41K	Az Ortbeton-Pfahl C25/30 mäßig sulfatb.	m³
	Mäßig sulfatbeständig (sulfatb.).	
03.32 41L	Az Ortbeton-Pfahl C25/30 erhöht sulfatb	m³
	Erhöht sulfatbeständig.	
03.32 42	Aufzahlung (Az) auf Ortbeton-Pfähle (Bohr oder Rammpfähle) lotrecht (lot.), ohne Unterschied der Abmessungen und Tiefenstufe.	
03.32 42A	Az Ortbeton-Pfahl schräg rammen	m
	Für Erschwernisse bei planmäßig schrägem Rammen.	
03.32 43	Aufzahlung (Az) auf Ortbeton-Pfähle (Bohr oder Rammpfähle) für die Erschwernisse beim Durchörtern von Hindernissen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Abgerechnet wird die Summe der Längen mit Hindernissen gemäß Protokoll.	
03.32 43A	Az Ortbeton-Pfahl Durchörtern Mauerwerk	m
03.32 43B	Az Ortbeton-Pfahl Durchörtern Holz	m
03.32 43C	Az Ortbeton-Pfahl Durchörtern Beton	m
03.32 43X	Az Ortbeton-Pfahl Durchörtern	m
	Art der Hindernisse:	
03.32 44	Aufzahlung (Az) auf Ortbeton-Bohrpfähle für das projektgemäße Einschneiden eines Pfahles in zwei unbewehrte Pfähle (Überschnitt.). Abgerechnet wird die erreichte Tiefe pro Querschnitt. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben	
03.32 44B	Az Ortbeton-Bohrpfahl überschnitt.0-10m	m
03.32 44C	Az Ortbeton-Bohrpfahl überschnitt.0-20m	m
03.32 44D	Az Ortbeton-Bohrpfahl überschnitt.0-30m	m
03.32 44X	Az Ortbeton-Bohrpfahl überschnitt.0-_____	m
03.32 45	Aufzahlung (Az) auf Ortbeton-Bohrpfähle für das Bohren mit Wasser- oder Suspensionsauflast in auftriebsgefährdeten Böden (z.B. unter Grundwasser)	
03.32 45A	Az Ortbeton-Bohrpfahl m.Suspensionsauflast	m
03.32 71	Spritzbetonschale zwischen Ortbeton-Pfählen, einschließlich Anschluss der Spritzbetonschale an den Pfahl. Im Positionsstichwort sind die Betonfestigkeit und die Dicke der Schale angegeben.	

03.32 71A	Spritzbetonschale 10cm C25/30	m²
03.32 71B	Spritzbetonschale 15cm C25/30	m²
03.32 71C	Spritzbetonschale 20cm C25/30	m²
03.32 72	Aufzählung (Az) auf Spritzbetonschale zwischen Ortbeton-Pfählen.	
03.32 72A	Az Bewehrung f.Spritzbetonschalen	kg

Für eine Bewehrung:

03.33 Duktile Guss-Pfähle

1. Ansatzebene:

Als Ansatzebene gilt das Niveau, ab welchem die Rammung durchgeführt wird.

2. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Im Folgenden sind duktile Guss-Pfähle, das sind rohrförmige Elemente oder Pfähle aus duktilem Gusseisen, die mittels Hydraulik-Hammer (z.B. auf einem 15 bis 20 t Bagger) eingerammt werden, beschrieben (Liefen und Rammen).

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

3.1 Technischer Bericht des Auftragnehmers:

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten einen technischen Bericht über die Technologie der gegenständlichen Maßnahmen vor. Ist dies nicht der Fall, kann der Auftraggeber vom Auftrag zurücktreten. Der technische Bericht umfasst folgende Angaben:

- Art und Technologie
- Art des Ramm-Verfahrens
- verwendete Stoffe
- Lageplan mit Nummerierung und kodierter Angabe von Richtung, Neigung, Ansatzpunkt und Länge der Rammung
- zeitliche Abfolge (Reihenfolge) der Arbeiten
- Sicherstellung der Kontrolle von Lage- und Richtungsgenauigkeit
- Maßnahmen zur Verhinderung von Hebungen oder Setzungen (z.B. durch Entlastungsbohrungen)

3.2 Ramm-Protokoll:

Für jede Rammung legt der Auftragnehmer ein Protokollblatt mit folgenden Angaben an:

- Nummer gemäß Lageplan
- Beginn und Ende des Rammvorganges
- Eindringtiefe/Zeit (z.B. Meter pro Stunde)
- Länge von durchörterten Materialien (z.B. Mauerwerk)
- besondere Vorkommnisse mit Datum und Uhrzeit
- laufende geologische Überprüfungen

3.3 Leerstrecken:

Das Befahrbarbarmachen und Verfüllen von Leerstrecken nach Fertigstellung der Pfähle ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.4 Überwachung

Der Auftragnehmer überwacht während der Rammarbeiten den Zustand etwa angrenzender Objekte.

3.5 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Führen eines Ramm-Protokolls mit laufenden geologischen Überprüfungen
- ein technischer Bericht
- das Anschütten, Ausbreiten und Einebnen des wiederverwendbaren Aushubmaterials im Bereich der Baustelle
- das Herstellen von Ramm-Schablonen, Leiteinrichtungen und deren Abtragen, Transport und Behandlung
- Abnahmeprüfungen gemäß ÖNORM
- das Entsorgen von Aushubmaterial und Baurestmassen

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Ausschreibung und Abrechnung erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten. Leistungen sind von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

03.33 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

03.33 00A Erschütterungsmessungen (zu 03.33)

Angaben zu Erschütterungsmessungen:
Maßnahmen:

03.33 00B Besondere Schallschutzmaßnahmen (zu 03.33)

Besondere Schallschutzmaßnahmen (z.B. Schallschutzkamine):

03.33 01 Besondere Baustelleneinrichtungen (Bes.Baustelleneinr.) für duktile (dukt.) Guss-(Pf.) Pfähle (z.B. Arbeitspodeste oder Arbeitsbühnen, Einhausungen und Schutzgerüste) entsprechend dem Baustelleneinrichtungsplan des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer übergibt dem Auftraggeber den Baustelleneinrichtungsplan 14 Tage nach Auftragserteilung.

03.33 01A Bes.Baustelleneinr. dukt.Guss-Pf.herstellen

PA

Herstellen und Instandhalten.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

03.33 01B Bes.Baustelleneinr. dukt.Guss-Pf.räumen

PA

Räumen und den Zustand vor dem Herstellen des Arbeitsplanums wieder herstellen, einschließlich Entsorgen des überschüssigen Aushub (Schüttungs)-Materials.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

03.33 02 Arbeitsplanum für duktile (dukt.) Guss-(Pf.) Pfähle.

03.33 02A Arbeitsplanum dukt.Guss-Pf.

PA

Etwaige Unterschiede zwischen der Höhenlage der Ansatzpunkte und der Arbeitsebene:
Untergrundverhältnisse der Arbeitsebene:

03.33 03 Geräte und Maschinen für duktile (dukt.) Guss-(Pf.) Pfähle vorbereiten, an- und abtransportieren, auf- und abbauen sowie beistellen (vorhalten) in erforderlicher Anzahl und Art, einschließlich Umstellen im Bereich der Baustelle oder eines Baustellenabschnittes.

03.33 03A Gerät u.Maschinen dukt.Guss-Pf.

PA

Einschränkung der Geräteauswahl:

03.33 04 Stillliegezeiten von Geräten und Maschinen für duktile (dukt.) Guss-(Pf.) Pfähle, die der Auftraggeber zu vertreten hat.

03.33 04A Stillliegezeit Gerät dukt.Guss-Pf.

d

Ohne Bedienungsmannschaft bei einer ununterbrochenen Stillliegezeitdauer über zwei Arbeitstage. Der Auftragnehmer wird mindestens 1 Woche vor Eintreten der Stillliegezeit darüber in Kenntnis gesetzt. Abgerechnet wird in Arbeitstagen.

03.33 04B Stillliegezeit Gerät+Bed. dukt.Guss-Pf.

h

Mit Bedienungsmannschaft bei einer ununterbrochenen Stillliegezeitdauer bis zu zwei Arbeitstagen (Montag bis Freitag). Abgerechnet wird in Arbeitsstunden, bei ganzen Tagen der durchschnittliche Arbeitsstundeneinsatz je Tag in der letzten Lohnwoche, höchstens aber 10 Arbeitsstunden.

03.33 11 Duktiler (Dukt.) Guss-Pfahl, mantelverpresst (mvp). Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes (Rammtiefe) und die Nennlast angegeben.

03.33 11A Dukt.Guss-Pfahl mvp 0-15m ansetzen 300kN

Stk

Ansetzen.

03.33 11B Dukt.Guss-Pfahl mvp 0-15m rammen 300kN

m

Rammen.
Abgerechnet wird die Summe der Längen der Durchmesser.

03.33 11C Dukt.Guss-Pfahl mvp 0-15m ansetzen 500kN

Stk

Ansetzen.

03.33 11D Dukt.Guss-Pfahl mvp 0-15m rammen 500kN

m

Rammen.
Abgerechnet wird die Summe der Längen der Durchmesser.

03.33 11X Dukt.Guss-Pfahl mvp 0-15m ansetzen _____ Stk
Ansetzen.

03.33 11Y Dukt.Guss-Pfahl mvp 0-15m rammen _____ m
Rammen.
Abgerechnet wird die Summe der Längen der Durchmesser.

03.33 13 Duktiler (Dukt.) Guss-Pfahl, mantelverpresst (mvp). Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes (Rammtiefe) und die Nennlast angegeben.

03.33 13A Dukt.Guss-Pfahl mvp 0-30m ansetzen 300kN Stk
Ansetzen.

03.33 13B Dukt.Guss-Pfahl mvp 0-30m rammen 300kN m
Rammen.
Abgerechnet wird die Summe der Längen der Durchmesser.

03.33 13C Dukt.Guss-Pfahl mvp 0-30m ansetzen 500kN Stk
Ansetzen.

03.33 13D Dukt.Guss-Pfahl mvp 0-30m rammen 500kN m
Rammen.
Abgerechnet wird die Summe der Längen der Durchmesser.

03.33 13X Dukt.Guss-Pfahl mvp 0-30m ansetzen _____ Stk
Ansetzen.

03.33 13Y Dukt.Guss-Pfahl mvp 0-30m rammen _____ m
Rammen.
Abgerechnet wird die Summe der Längen der Durchmesser.

03.33 21 Duktiler (Dukt.) Guss-Pfahl (nicht mantelverpresst). Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes (Rammtiefe) und die Nennlast angegeben.

03.33 21A Dukt.Guss-Pfahl 0-15m ansetzen 300kN Stk
Ansetzen.

03.33 21B Dukt.Guss-Pfahl 0-15m rammen 300kN m
Rammen.
Abgerechnet wird die Summe der Längen der Durchmesser.

03.33 21C Dukt.Guss-Pfahl 0-15m ansetzen 500kN Stk
Ansetzen.

03.33 21D Dukt.Guss-Pfahl 0-15m rammen 500kN m
Rammen.
Abgerechnet wird die Summe der Längen der Durchmesser.

03.33 21X Dukt.Guss-Pfahl 0-15m ansetzen _____ Stk
Ansetzen.

03.33 21Y Dukt.Guss-Pfahl 0-15m rammen _____ m
Rammen.
Abgerechnet wird die Summe der Längen der Durchmesser.

03.33 23 Duktiler (Dukt.) Guss-Pfahl (nicht mantelverpresst). Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes (Rammtiefe) und die Nennlast angegeben.

03.33 23A Dukt.Guss-Pfahl 0-30m ansetzen 300kN Stk
Ansetzen.

03.33 23B	Dukt.Guss-Pfahl 0-30m rammen 300kN	m
	Rammen. Abgerechnet wird die Summe der Längen der Durchmesser.	
03.33 23C	Dukt.Guss-Pfahl 0-30m ansetzen 500kN	Stk
	Ansetzen.	
03.33 23D	Dukt.Guss-Pfahl 0-30m rammen 500kN	m
	Rammen. Abgerechnet wird die Summe der Längen der Durchmesser.	
03.33 23X	Dukt.Guss-Pfahl 0-30m ansetzen _____	Stk
	Ansetzen.	
03.33 23Y	Dukt.Guss-Pfahl 0-30m rammen _____	m
	Rammen. Abgerechnet wird die Summe der Längen der Durchmesser.	
03.33 41	Aufzahlung (Az) auf duktile (dukt.) Gusspfähle ohne Unterschied der Art, der Rammtiefe und der Nennlast.	
03.33 41A	Az dukt.Guss-Pfahl schräg	m
	Für Erschwernisse bei einer Neigung zur Lotrechten:	
03.33 42	Aufzahlung (Az) auf duktile (dukt.) Gusspfähle ohne Unterschied der Art, der Rammtiefe und der Nennlast für die Erschwernisse beim Durchörtern von Hindernissen. Abgerechnet wird die Summe der Längen mit Hindernissen gemäß Protokoll.	
03.33 42A	Az dukt.Guss-Pfahl Durchörtern Mauerwerk	m
03.33 42B	Az dukt.Guss-Pfahl Durchörtern Holz	m
03.33 42C	Az dukt.Guss-Pfahl Durchörtern Beton	m
03.33 42X	Az dukt.Guss-Pfahl Durchörtern	m
	Art der Hindernisse:	

03.36 Erdanker

1. Ansetzen:

Im Folgenden ist das Liefern, Bohren und Verpressen von vorgespannten Erdankern (Zuganker) beschrieben.

2. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

3.1 Technischer Bericht des Auftragnehmers:

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten einen technischen Bericht über die Technologie der gegenständlichen Maßnahmen vor. Ist dies nicht der Fall, kann der Auftraggeber vom Auftrag zurücktreten. Der technische Bericht umfasst folgende Angaben:

- Art und Technologie
- Art des Bohrverfahrens
- verwendete Stoffe
- Lageplan mit Nummerierung und kodierter Angabe von Richtung, Neigung, Ansatzpunkt und Länge der Bohrung
- zeitlichen Abfolge (Reihenfolge) der Arbeiten
- Sicherstellung der Kontrolle von Lage- und Richtungsgenauigkeit
- die angewendeten Prüfverfahren

3.2 Bohrprotokoll:

Für jede Bohrung legt der Auftragnehmer ein Protokollblatt mit folgenden Angaben an:

- Nummer gemäß Lageplan
- Beginn und Ende des Bohrvorganges

- Eindringtiefe/Zeit (z.B. Meter pro Stunde)
- Länge von durchörterten Materialien (z.B. Mauerwerk)
- besondere Vorkommnisse mit Datum und Uhrzeit

3.5 Überwachung

Der Auftragnehmer überwacht während der Bohrarbeiten den Zustand etwa angrenzender Objekte.

3.4 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Führen eines Bohrprotokolls mit laufenden geologischen Überprüfungen
- ein technischer Bericht
- das Anschütten, Ausbreiten und Einebnen des wiederverwendbaren Aushubmaterials im Bereich der Baustelle
- das Herstellen von Bohr-Schablonen, Leiteinrichtungen und deren Abtragen, Transport und Behandlung
- Ausbauen, Transport und Behandlung von Ankern
- Abnahmeprüfungen gemäß ÖNORM
- das Entsorgen von Aushubmaterial und Baurestmassen

Kommentar:

Die Nennlast bei Erdankern gibt die Zuglast inkl. der Sicherheitsbeiwerte (sog. Designlast) an.

03.36 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

03.36 00A Erschütterungsmessungen

Angaben zu Erschütterungsmessungen:
Maßnahmen:

03.36 00B Besondere Schallschutzmaßnahmen

Besondere Schallschutzmaßnahmen (z.B. Schallschutzkamine):

03.36 01 Besondere Baustelleneinrichtungen (Bes.Baustelleneinr.) für Erdanker (z.B. Arbeitspodeste oder Arbeitsbühnen, Einhausungen und Schutzgerüste) entsprechend dem Baustelleneinrichtungsplan des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer übergibt dem Auftraggeber den Baustelleneinrichtungsplan 14 Tage nach Auftragserteilung.

03.36 01A Bes.Baustelleneinr.Erdanker herstellen

PA

Herstellen und instandhalten.

03.36 01B Bes.Baustelleneinr.Erdanker räumen

PA

Räumen und den Zustand vor dem Herstellen des Arbeitsplanums wieder herstellen, einschließlich Entsorgen des überschüssigen Aushub (Schüttungs)-Materials.

03.36 02 Arbeitsplanum für Erdanker.

03.36 02A Arbeitsplanum Erdanker

PA

Etwaige Unterschiede zwischen der Höhenlage der Ansatzpunkte und der Arbeitsebene:
Untergrundverhältnisse der Arbeitsebene:

03.36 03 Geräte und Maschinen für Erdanker vorbereiten, an- und abtransportieren, auf- und abbauen sowie beistellen (vorhalten) in erforderlicher Anzahl und Art, einschließlich Umstellen im Bereich der Baustelle oder eines Baustellenabschnittes.
Erschütterungsmessungen und Schallschutzmaßnahmen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

03.36 03A Gerät u.Maschinen Erdanker

PA

Einschränkung der Geräteauswahl:
Erschütterungsempfindlichkeit/Maßnahmen:

03.36 04 Stillliegezeiten von Geräten und Maschinen für Erdanker, die der Auftraggeber zu vertreten hat.

03.36 04A Stillliegezeit Gerät Erdanker

d

Ohne Bedienungsmannschaft bei einer ununterbrochenen Stillliegezeitdauer über zwei Arbeitstage. Der Auftragnehmer wird mindestens 1 Woche vor Eintreten der Stillliegezeit darüber in Kenntnis gesetzt. Abgerechnet wird in Arbeitstagen.

03.36 04B Stillliegezeit Gerät+Bed.Erdanker

h

Einschließlich Bedienungsmannschaft bei einer ununterbrochenen Stillliegezeitdauer bis zu zwei Arbeitstagen (Montag bis Freitag). Abgerechnet wird in Arbeitsstunden, bei ganzen Tagen der durchschnittliche Arbeitsstundeneinsatz je Tag in der letzten Lohnwoche, höchstens aber 10 Arbeitsstunden.

03.36 11 Erdanker, mittels Kraftmessgerät vorgespannt, einschließlich Hüllrohr, in allen Böden, außer Fels. Im Positionsstichwort ist die Nennlast angegeben.

03.36 11A Erdanker ansetzen 300kN **Stk**
Ansetzen.

03.36 11B Erdanker ansetzen 500kN **Stk**
Ansetzen.

03.36 11X Erdanker ansetzen _____ **Stk**
Ansetzen.

03.36 12 Erdanker, mittels Kraftmessgerät vorgespannt, einschließlich Hüllrohr, in allen Böden, außer Fels. Im Positionsstichwort ist die Nennlast angegeben.

03.36 12A Erdanker bohren 300kN **m**
Bohren (Erdankerkopf in eigener Position).
Abgerechnet wird die tatsächliche Länge.

03.36 12B Erdanker bohren 500kN **m**
Bohren (Erdankerkopf in eigener Position).
Abgerechnet wird die tatsächliche Länge.

03.36 12X Erdanker bohren _____ **m**
Bohren (Erdankerkopf in eigener Position).
Abgerechnet wird die tatsächliche Länge.

03.36 15 Eignungsprüfung, gemäß NORM, für Erdanker. Eignungsprüfungen werden im Einvernehmen mit dem Auftraggeber terminlich abgestimmt (vor Beginn der Hauptleistung)

03.36 15A Erdanker Eignungsprüfung **Stk**
Betrifft Position(en):

03.36 53 Aufzählung (Az) auf Erdanker für die Erschwernisse beim Durchbohren von Hindernissen. Abgerechnet wird die Summe der Längen mit Hindernissen gemäß Ramm- oder Bohrprotokoll.

03.36 53A Az Erdanker Durchbohren Mauerwerk **m**

03.36 53B Az Erdanker Durchbohren Holz **m**

03.36 53C Az Erdanker Durchbohren Beton **m**

03.36 53D Az Erdanker Durchbohren Stahlbeton **m**

03.36 53E Az Erdanker Durchbohren Fels **m**

03.36 53X Az Erdanker Durchbohren **m**
Art der Hindernisse:

03.36 59 Ausbilden des Erdankerkopfes.

03.36 59A Erdankerkopf ausbilden **Stk**
Angaben/Skizze:

03.41 Wasserhaltung

1. Begriffe:

Die Positionen dieser Unterleistungsgruppe beschreiben Leistungen im Zusammenhang mit Tagwasser.

2. Pumpen:

Bei Ausfall von Pumpen und Förderleitungen sorgt der Auftragnehmer unverzüglich für kostenlosen Austausch.

03.41 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

03.41 00A Ableitungsbewilligung AG

Bewilligungen für die Ableitung des Wassers in den Vorfluter (z.B. Gerinne, Kanal, Grundwasserfeld) werden vom Auftraggeber eingeholt.

Betrifft Position(en): _____

03.41 00B Ableitungsbewilligung AN

Bewilligungen für die Ableitung des Wassers in den Vorfluter (z.B. Gerinne, Kanal, Grundwasserfeld) werden vom Auftragnehmer eingeholt.

Betrifft Position(en): _____

03.41 00C Sonstige Vereinbarungen Wasserhaltung

Betrifft Position(en): _____

Sonstige Vereinbarungen: _____

03.41 01 Pumpen, Leitungen, Entwässerungsgraben und Pumpensumpf für die Entwässerung der Baugrube. Anzahl nach Wahl des Auftragnehmers. Abgerechnet wird das Flächenmaß der entwässerten Baugrubensohle.

03.41 01A Entwässerung Baugrube
m²

03.41 02 Betreiben und Warten von Schmutzwasserpumpen auf die Dauer des Erfordernisses, einschließlich Stromverbrauch. Anzahl der Pumpen, nach Wahl des Auftragnehmers. Abgerechnet wird in ganzen Kalenderwochen.

03.41 02A Pumpe Baugrube betreiben u.warten
Wo

Mit einem Wasseranfall/m² entwässerter Baugrubensohle, höchstens (l/h): _____

03.51 Einbau (flächig) von Schüttungen in Gruben
1. Gesteinskörnungen:

Einbau (flächig) von Gesteinskörnungen (z.B. natürliches, recycliertes oder industriell hergestelltes Material) als Schüttmaterial in Gruben (z.B. unter Fundamentplatten, Unterbauplanum). Abgerechnet wird nach Planmaß.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Feinplanieren der Oberfläche

03.51 01 Einbau/flächig (fl.) von Gesteinskörnungen als Schüttmaterial in der offenen Baugrube, einschließlich Ausbreiten, wenn vorgeschrieben im Gefälle. Im Positionsstichwort ist die Schichtdicke angegeben.

03.51 01A Einbau fl.Schüttung Rundkies b.50cm
m³

Körnung 16/32 mm oder 32/63 mm (z.B. gewaschener Rundkies)

03.51 01B Einbau fl.Schüttung Dränmaterial b.50cm
m³

Körnung bis 32 mm (Dränmaterial).

Kommentar:

Die obige Position ist nicht für Bodenaustausch und Wegebau anzuwenden, siehe auch LG 13 Außenarbeiten oder RVS.

03.51 02 Einbau/flächig (fl.), in der offenen Baugrube, einschließlich Ausbreiten, wenn vorgeschrieben im Gefälle. In Lagen einbringen und der projektgemäßen Nutzung entsprechend verdichten.

03.51 02A Einbau fl.Schüttung Frostschutz+verdichten
m³

Von Gesteinskörnungen als Schüttmaterial.

Aus nicht korngestuftem Frostschutzmaterial, Schichtdicke bis 30 cm.

03.51 02D Einbau fl.Schüttung Glasschaumschotter
m³

Aus Glasschaumschotter, Schichtdicke bis 50 cm.

03.61 Hinterfüllen von Gruben
1. Hinterfüllen (seitliches Einschütten von Bauwerken):

Hinterfüllungen erfolgen mit vorhandenem, zwischengelagertem (Massenausgleich) oder mit angeliefertem

Aushubmaterial.

Hinterfüllungen mit Gesteinskörnungen oder Grädermaterial (z.B. natürliches, recycliertes oder industriell hergestelltes Material) oder selbstverdichtendes Material als Schüttmaterial erfolgen auf ausdrückliche Anordnung oder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Feinplanieren der Oberfläche der verfüllten Gruben

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Hinterfüllen wird im Ausmaß der Aushubkörper abgerechnet.

Änderung: **LB-Version: 23** **Geändert**
 Änderung der Vliese auf Filtergeotextil.
 Statt dem Flächengewicht, wurden neue Mindestvoraussetzungen definiert. Das Flächengewicht allein ist nicht aussagekräftig genug, welches "Geotextil" hier einzusetzen ist.

03.61 01 Hinterfüllen von Baukörpern außerhalb von Gebäuden, einschließlich etwaigem Laden und Abladen. Abgerechnet wird nach Planmaß.

03.61 01A **Hinterfüllen Grube Aushub+verdichten** **m³**
 Mit zwischengelagertem Aushubmaterial, in Lagen einbringen und der projektgemäßen Nutzung entsprechend verdichten (für nicht befestigte Flächen).

03.61 02 Hinterfüllen mit Gesteinskörnungen als Schüttmaterial bei Baukörpern außerhalb von Gebäuden. Abgerechnet wird nach Planmaß.

03.61 02A **Schüttmaterial Grube gebrochenes Material** **m³**
 Aus gebrochenem Material (Grädermaterial). In Lagen einbringen und der projektgemäßen Nutzung entsprechend verdichten.

03.61 02B **Schüttmaterial Grube Rollschotter** **m³**
 Aus Rollschotter.

03.61 03 Einbau (Hinterfüllen) von stabilisiertem (selbstverdichtendem) Verfüllmaterial (SVM), für das ein Prüfbericht einer zugelassenen Prüfanstalt vorliegt, bei Baukörpern außerhalb von Gebäuden. Stabilisierte Verfüllmaterialien (SVM) entsprechen den Anforderungen des Kriterienkataloges des Auftraggebers in Abhängigkeit vom Einsatzbereich und werden nach den Angaben des Herstellers eingebaut. Der Nachweis der Tragfähigkeit, der SVM-Verfüllung an der Baustelle, erfolgt durch den Auftragnehmer im Einvernehmen mit dem Auftraggeber. Abgerechnet wird nach Planmaßen.

Kommentar:

Stabilisierte Verfüllmaterialien (SVM) sind entsprechend konditionierte Verfüllmaterialien auf Basis von natürlichen Gesteinskörnungen oder Recycling-Materialien, die in fließfähigem Zustand eingebracht werden und in einem anschließenden Abbinde- oder Verfestigungsprozess, ohne Einsatz von Verdichtungsenergie, eine dem geforderten Einsatzzweck entsprechende Festigkeit und Tragfähigkeit erreichen, dabei aber über die gesamte Nutzungsdauer händisch wieder aufgrabbar bleiben.

03.61 03A **Schüttmaterial Grube SVM** **m³**
 Wert der Bodenpressung:

03.61 11 Filterschutz als Oberflächenschutz von Einbauten beim Einbau von stabilisierten, selbstverdichtendem Verfüllmaterial, einschließlich einer 20cm Überlappung je Bahn. Abgerechnet wird die ummantelte oder abgedeckte Fläche (ohne Überlappungen).

03.61 11A **Ummanteln Filtergeotextil Grube** **m²**
 Durch Ummanteln der Filterschicht mit Filtergeotextil.
 Mindestvoraussetzungen:

- Charakteristische Öffnungsweite > 80 µm
- Zugfestigkeit (Längs und Quer) > 8,5 kN/m

Änderung: **LB-Version: 23** **Geändert**
 Statt dem Flächengewicht, wurden neue Mindestvoraussetzungen definiert. Das Flächengewicht alleine ist nicht aussagekräftig genug, welches "Geotextil" hier einzusetzen ist.

03.61 11B **Ummanteln Filtergeotextil erh. Anford. Grube** **m²**

Durch Ummanteln der Filterschicht mit Filtergeotextil erhöhter Anforderung (erh. Anford.).

Mindestvoraussetzungen:

- Charakteristische Öffnungsweite > 80 µm
- Zugfestigkeit (Längs und Quer) > 11 kN/m

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Statt dem Flächengewicht, wurden neue Mindestvoraussetzungen definiert. Das Flächengewicht allein ist nicht aussagekräftig genug, welches "Geotextil" hier einzusetzen ist.

03.61 11C

Abdecken Matten Grube

m²

Durch Abdecken der Filterschicht mit flexiblen, schlagzähen, filterstabilen, verrottungssicheren Filtermatten.

LB-Version: 23

03.81

Instandsetzen Baugrube u.Fundamente

1. Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Transport:

Der Transport beinhaltet das Laden und Abladen.

3. Aushub von Fundamenten (Streifen- und Einzelfundamente und etwaige Frostschrüben):

Beim Fundamentaushub wird der letzte Arbeitssgang unmittelbar vor einer etwaigen Sauberkeitsschicht oder vor dem Fundamentbeton (eigene Positionen) entsprechend den Bodenverhältnissen so durchgeführt, dass die geplante (geforderte) Genauigkeit der Aushubsohle erzielt wird.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

4.1 Zwischenlagern:

Der Platz für das Zwischenlagern des zum Wiederverwenden bestimmten Aushubmaterials wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

Die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Aushub- oder Abtragungsmaterial bereitgestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

4.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Zwischenlagern zur Wiederverwendung einschließlich Laden und Fördern im Baustellenbereich (Förderart, Förderweg und die Organisation der Leistung bleiben dem Auftragnehmer überlassen)
- das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)
- Schalungen bei Gründungsarbeiten, die infolge nicht plangemäßen Aushubs erforderlich sind

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Ausschreibung und Abrechnung erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten. Leistungen sind von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

03.81 01

Aushub Lockerboden (AKL), abschnittsweise, in Gruben (z.B. Berme für ein zu unterfangendes Fundament). Abgerechnet wird das Raummaß, welches durch Bodengutachten, Statik und Skizze festgelegt ist.

03.81 01A

Aushub Lockerboden (AKL) Grube abschnittsweise

m³

03.81 02

Aushub Lockerboden (AKL) für Streifen- und Einzelfundamente (Fundament) in geschlossenen Räumen (Gebäude-Altbestand). Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.

03.81 02A

Aushub Lockerboden (AKL) Fundament 0-1,25m+fördern Erdg.

m³

Im Erdgeschoß, einschließlich des Transportes.

03.81 02B

Aushub Lockerboden (AKL) 0-3m+fördern Erdg.

m³

Im Erdgeschoß, einschließlich des Transportes.

03.81 02C

Aushub Lockerboden (AKL) 0-1,25m+fördern Keller

m³

Im Keller, einschließlich des Transportes auf Hof- oder Straßenniveau.

03.81 02D	Aushub Lockerboden (AKL) 0-3m+fördern Keller Im Keller, einschließlich des Transportes auf Hof- oder Straßenniveau.	m³
03.81 03	Abgraben des gestampften Bodens in geschlossenen Räumen im bestehenden Gebäude. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.	
03.81 03A	Abgraben Erdgeschoß 0-0,2m+fördern Im Erdgeschoß, einschließlich des Transportes.	m³
03.81 03B	Abgraben Keller 0-0,2m+fördern Im Keller, einschließlich des Transportes auf Hof- oder Straßenniveau.	m³
03.81 04	Aushub Lockerboden (AKL) für Unterfangungen in geschlossenen Räumen, abschnittsweise, unterhalb bestehender Fundamente. Abgerechnet wird das Raummaß des neuen Unterfangungsfundamentes, gemessen ab Unterkante des bestehenden Fundamentes. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.	
03.81 04D	Aushub Lockerboden (AKL) Unterfangung Erdg.0-1,25m+fördern Im Erdgeschoß, einschließlich des Transportes.	m³
03.81 04E	Aushub Lockerboden (AKL) Unterfangung Erdg.0-3m+fördern Im Erdgeschoß, einschließlich des Transportes	m³
03.81 04G	Aushub Lockerboden (AKL) Unterfangung Ke.0-1,25m+fördern Im Keller (Ke.), einschließlich des Transportes auf Hof- oder Straßenniveau.	m³
03.81 04H	Aushub Lockerboden (AKL) Unterfangung Ke.0-3m+fördern Im Keller (Ke.), einschließlich des Transportes auf Hof- oder Straßenniveau.	m³
03.81 11	Aushub Lockerboden (AKL) für Arbeitsräume entlang von Bestandswänden. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.	
03.81 11A	Aushub Lockerboden (AKL) Arbeitsraum 0-1,25m <i>LB-Version: 23</i>	m³
03.81 11B	Aushub Lockerboden (AKL) Arbeitsraum 0-3m <i>LB-Version: 23</i>	m³
03.81 11C	Aushub Lockerboden (AKL) Arbeitsraum 0-5m <i>LB-Version: 23</i>	m³
03.81 11X	Aushub Lockerboden (AKL) Arbeitsraum 0-_____ <i>LB-Version: 23</i>	m³
03.91	Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial	
03.91 05	Geladenes Aushubmaterial (Grube) transportieren, verwerten oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des Auftragnehmers.	
03.91 05A	Transp./Verw./Dep.Aushub Grube rein Für reines Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung die Anforderungen der Bodenaushubdeponien einhält. Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32)	m³
03.91 05B	Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Inertabfall b.30% / b.3% Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Inertabfalldeponien (Inertabfall.) einhält. Bodenaushub Inertabfallqualität (SNR 31411-33): • bis 30% mineralische bodenfremde Bestandteile • bis 3% organische bodenfremde Bestandteile	m³
03.91 05C	Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Inertabfall ü.30% / ü.3%	m³

Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Inertabfalldeponien (Inertabfall.) einhält.

Bodenaushub Inertabfallqualität (SNR 31411-33):

- über 30% mineralische bodenfremde Bestandteile
- über 3% organische bodenfremde Bestandteile

03.91 05D Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Baurestmassen b.30% / b.3% **m³**

Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushub- oder Inertabfalldeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Baurestmassendeponien (Baurestm.) einhält.

Bodenaushub Baurestmassenqualität (SNR 31423-36 bzw. 31424-37):

- bis 30% mineralische bodenfremde Bestandteile
- bis 3% organische bodenfremde Bestandteile

03.91 05E Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Baurestmassen ü.30% / ü.3% **m³**

Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushub- oder Inertabfalldeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Baurestmassendeponien (Baurestm.) einhält.

Bodenaushub Baurestmassenqualität (SNR 31423-36 bzw. 31424-37):

- über 30% mineralische bodenfremde Bestandteile
- über 3% organische bodenfremde Bestandteile

03.91 05F Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Reststoff **m³**

Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushub-, Inertabfall- oder Baurestmassendeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Reststoffdeponien (Reststoff.) einhält.

Bodenaushub Reststoffqualität (SNR 31423-36 bzw. 31424-37)

03.91 05G Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Massenabfall **m³**

Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushub-, Inertabfall-, Baurestmassen- und Reststoffdeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Massenabfalldeponien (Massenabf.) einhält.

Bodenaushub Massenabfallqualität (SNR 31423-36 bzw. 31424-37)

03.91 06 Geladenes Aushubmaterial (Grube) transportieren, verwerten oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des Auftragnehmers.

03.91 06A Transp./Verw./Dep.Aushub Grube (nicht deponierbar) **m³**

Für nicht gefährliches verunreinigtes Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung keine Deponieklasse einhält.

Schlüsselnummer (SNR) gemäß Gutachten:

03.91 10 Geladener, auf der Baustelle gewonnenen und überschüssigen Mutterboden (AKL-M).

03.91 10A Transport Mutterboden (AKL-M) **m³**

Transportieren (Transport).

Örtlichkeit:

03.91 10B Verwerten Mutterboden (AKL-M) **m³**

Verwerten.

03.91 10C Transportieren u.Verwerten Mutterboden (AKL-M) **m³**

Transportieren und verwerten.

03.91 11 Geladener, auf der Baustelle gewonnenen und überschüssigen Oberboden (AKL-O).

03.91 11A Transport Oberboden (AKL-O) **m³**

Transportieren (Transport).

Örtlichkeit:

03.91 11B Verwerten Oberboden (AKL-O) **m³**

Verwerten.

03.91 11C Transportieren u.Verwerten Oberboden (AKL-O) **m³**

Leistungsbeschreibung Hochbau

LGPosNr. Positionsstichwort

gedruckt am 24.11.2025

EH

Transportieren und verwerten.