

Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsgruppe (LG) 04 - Gerüste

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

ULG 0418 System-Gerüste

04

Gerüste

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Herstellen:

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren.

Die Teilleistung des Aufbaus eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbaus mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

2. Auf- und Abbauen (Herstellen):

Das Herstellen umfasst auch das Schließen der Verankerungsstellen gemäß ÖNORM (wenn der Auftraggeber den Verbleib der Verankerungsstellen nicht ausdrücklich anordnet).

3. Einkalkulierte Leistungen:

3.1 Aufstellflächen, Zugänge, Lagerung:

Etwaige Kosten für die vereinbarte Benutzung von Teilen des öffentlichen Gutes sind für die angegebene Dauer in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Beistellen statischer Nachweise (z.B. Typenstatik) und Typenbezeichnungen für die verwendeten Gerüste
- die Überprüfung des Gerüsts nach Fertigstellung
- Brust-, Fuß- und Mittelwehren an der Außenseite des Gerüsts
- alle seitlichen und dachseitigen Sicherungen (Wehren) bei Giebelwänden
- wiederkehrende Prüfungen und Instandhaltungskosten bei einer Gebrauchsüberlassung

4. Gebrauchsüberlassung:

Die Gebrauchsüberlassung (Gebrauchsüberl.) wird für jene Tage vergütet, die zwischen dem Tag der positiven Aufstellüberprüfung des Gerüsts nach Fertigstellung und dem ersten Tag des Abbaus liegen, unabhängig ob das Gerüst für die eigene Leistung (dem eigenen Bedarf) oder dem Gebrauch Dritter (anderer Auftragnehmer des Auftraggebers) hergestellt ist.

Das Ende der Gebrauchsüberlassung wird vom jeweiligen Vertragspartner eine Woche vorher angekündigt. Erfolgt der Abbau später als dies unter Einhaltung der Verständigungsfrist festgelegt wurde, gilt der festgelegte Tag.

Die Gebrauchsüberlassung wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß mal der Anzahl der Wochen, abgerechnet. Wochen sind teilbar, wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.

Kommentar:

Sonstige Gerüste sind in der LG 01 (Baustellengemeinkosten) beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

- Ausschussgerüst als Arbeitsgerüst

- Konsolgerüst als Arbeitsgerüst

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 2252 Gerüstarbeiten - Werkvertragsnorm

- ÖNORM B 4007 Gerüste Allgemeines, Verwendung, Bauart und Belastung

- ÖNORM EN 12810 Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen

- ÖNORM EN 12811-1 Temporäre Konstruktionen für Bauwerke - Arbeitsgerüste - Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

04.18

System-Gerüste

1. System-Gerüste:

Im Folgenden werden Fassadengerüste (stehende Arbeitsgerüste) aus vorgefertigten Bauteilen, nach Wahl des Auftragnehmers, gemäß ÖNORM als System-Gerüste (System-G.) in Standardausführung bezeichnet.

2. Einfach gegliederte Fassaden:

System-Gerüste in Standardausführung werden für nicht oder einfach gegliederte Fassaden ausgeführt.

Unter einfach gegliederten Fassaden werden solche verstanden, deren Gliederungselemente bis 25 cm, bezogen auf die Fassadenfläche, vor- oder zurückspringen (z.B. Kordon- oder Fenstergesimse).

3. Einkalkulierte Leistungen:

3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Leiteraufstiege in der Arbeitsgerüstebene
- die An- und Abfahrt bei einem vom Auftraggeber angeordneten Teilauf- oder Teilabbau über 400 m² Gerüstfläche
- die An- und Abfahrt beim Umsetzen von Gerüsten

4. Umsetzen:

Ein etwaiges Umsetzen von Gerüsten im Ganzen oder in Teilen, das heißt das Abbauen an einem Ort der Baustelle und das Aufbauen an einem anderen Ort der Baustelle (darunter ist kein Teilauf- und Teilabbau zu verstehen) wird mit den Positionen System-Gerüst (Addition der Abrechnungseinheiten) verrechnet.

5. Ausmaß und Abrechnungsregeln:

System-Gerüste bei Giebelwänden (z.B. mit Dachvorsprüngen oder auskragenden Hauptgesimsen) werden mit dem Flächenmaß, ermittelt durch das größte umschriebene Rechteck (Aufstandsfläche (m) x Höhe (m) des obersten Punktes der Giebelwand) abgerechnet.

Kommentar:

Systemgerüste:

Mit dieser Unterleistungsgruppe können Gerüste ausgeschrieben werden, die nicht gemäß ÖNORM als Nebenleistung mit der Hauptleistung abgegolten werden.

Frei zu formulieren (z.B.):

- System-Gerüste der Lastklasse 5 und höher (z.B. für schwere Beanspruchungen über 3 kN/m², wie befahrbare Gerüste oder solche zur Aufstellung und den Betrieb von schweren Geräten)
- Plateaugerüste
- System-Gerüste sowohl mit Wehren als auch mit Konsolen
- doppelt-gestellte System-Gerüste
- System-Gerüste und einzelne Gerüstfelder für eine Gerüsthöhe über 20 m
- die An- und Abreise bei einem vom Auftraggeber angeordneter Teilaufbau oder -Teilabbau von Gerüstflächen oder Gerüstteilen bis 400 m²
- Erschwernisse durch das Angleichen an gekrümmte Wände
- Verstärkungen bei Gerüstdurchfahrten über 5 m Breite
- Schutzabdeckungen und etwaige Unterstellungen bei Dächern und Terrassen
- frei stehende Passagengerüste (nicht in Verbindung mit einem System-Gerüst)
- staubdichte Ausführungen (z.B. mit Folie) bei Schutzdächern
- freistehende Außentreppen einschließlich Absturzsicherung und Handlauf
- Maßnahmen für blinde, sehbehinderte und mobilitätsbehinderte Menschen, ausgenommen bei Passagen
- Umhängen von Verankerungen des fertig gestellten Gerüsts
- das lagenweise, rückschreitende Entfernen von Gerüstteilen (z.B. bei LG44/WDVS)
- Ösen- und Rahmenverstärkungen für das Befestigen bei WDVS

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

04.18 00 Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert:

04.18 00A Fassaden-/Wandaufbau

Betrifft Position(en):

Fassaden-/Wandaufbau:

Wärmedämmdicke (cm):

Kommentar:

In der Ausschreiberlücke können besondere Umstände (z.B. längere Verankerungsösen aufgrund von Wärmedämmverbundsystemen) angegeben werden.

04.18 00B Benutzung öffentliches Gut

Betrifft Position(en):

Benutzung von öffentlichem Gut ist erforderlich (z.B. Gehsteig):

Dauer (z.B. Wochen):

04.18 00C Auskragende Bauteile

Betrifft Position(en):

Für die Eingerüstung auskragender Bauteile (z.B. Balkon, Erker, Loggia) werden die Anzahl der Bauteile und die Abmessungen (Länge/Breite/Höhe/Tiefe) angegeben.

Art des Bauteils:

Anzahl der Bauteile:

Abmessungen:

04.18 00E System-G.Lastklasse 3

System-Gerüst der Lastklasse 3 als Arbeitsgerüst in Standardausführung (System-G.) bis 20 m Höhe.

Kommentar:

Lastklasse 3: für Verputz-, Beschichtungs- und Bekleidungsarbeiten (vgl. ÖN B 4007)

04.18 00F System-G.Lastklasse 4

System-Gerüst der Lastklasse 4 als Arbeitsgerüst in Standardausführung (System-G.) bis 20 m Höhe.

Kommentar:

Lastklasse 4: für Mauer-, Beton-, Steinmetz-, Versetz- und Montagearbeiten (vgl. ÖN B 4007)

04.18 01 System-Gerüst (System-G.) als Arbeitsgerüst in Standardausführung bis 20 m Höhe.

04.18 01A System-G.

m²

04.18 01B System-G.Gebrauchsüberl.

VE

Gebrauchsüberlassung.

04.18 02 System-Gerüst (System-G.) als Arbeitsgerüst in Standardausführung bis 20 m Höhe mit objektseitigen Wehren, einschließlich Entfernen derselben im Zuge des Abbaus des Gerüsts, bei Bedarf wöchentlich.

04.18 02A System-G.m.Wehren

m²

04.18 02B System-G.m.Wehren Gebrauchsüberl.

VE

Gebrauchsüberlassung.

04.18 03 System-Gerüst (System-G.) als Arbeitsgerüst in Standardausführung bis 20 m Höhe mit Konsolen bis 35 cm breit, einschließlich Entfernen derselben im Zuge des Abbaus des Gerüsts, bei Bedarf wöchentlich.

04.18 03A System-G.m.Konsolen b.35cm

m²

04.18 03B System-G.m.Konsolen b.35cm Gebrauchsüberl.

VE

Gebrauchsüberlassung.

04.18 04 System-Gerüst (System-G.) als Arbeitsgerüst in Standardausführung bis 20 m Höhe mit Konsolen über 35 bis 70 cm breit, einschließlich Entfernen derselben im Zuge des Abbaus des Gerüsts, bei Bedarf wöchentlich.

04.18 04A System-G.m.Konsolen ü.35-70cm

m²

04.18 04B System-G.m.Konsolen ü.35-70cm Gebrauchsüberl.

VE

Gebrauchsüberlassung.

04.18 05 System-Gerüst (System-G.) als Systemleer-Gerüst:

Tragkonstruktion für ein Dachfanggerüst (Leergerüst nicht als Arbeitsgerüst verwendbar, ohne Wehren) mit bis zu zwei Arbeitslagen im Bereich der Traufe, nach Wahl des Auftragnehmers.

Aufzählungspositionen von System-Gerüsten als Arbeitsgerüst gelten ebenso für ein System-Gerüst als Leergerüst.

Kommentar:

In dieser Position sind Dachfanggerüste als Schutz- und Arbeitsgerüste für Arbeiten am Dach beschrieben, wobei das System-Gerüst als Leergerüst (Tragkonstruktion) fungiert. Dachfanggerüste sind mit den bestehenden Aufzählungspositionen des System-Gerüsts als Arbeitsgerüst zu beschreiben (z.B. Aufzählung für Verbreiterungen, für Dachfang-Netz und -Gitter b.2m, für Transport/Hof, für Fußgänger-Passagen).

Frei zu formulieren (z.B.):

- Dachfanggerüst als eigenständiges Konsolgerüst
- sonstige Fanggerüste

04.18 05A System-G.als Systemleer-Gerüst f.Dachfanggerüst

m²

Höhe in Bezug zur Traufe:

04.18 05B System-G.als Systemleer-Gerüst f.Dachfangger Gebrauchsüberl.

VE

Gebrauchsüberlassung.

04.18 10 Einzelnes Gerüstfeld als Systemgerüste (System-G.) in Standardausführung, ohne Unterschied der Lastklasse. Abgerechnet nach der Gerüsthöhe.

Kommentar:

Gerüstfelder über 3 m sind frei zu formulieren.

04.18 10A	Gerüstfeld/System-G.b.3m Bis 3 m breit.	m
04.18 10B	Gerüstfeld/System-G.b.3m Gebrauchsüberl. Gebrauchsüberlassung.	VE
04.18 11	Aufzahlung (Az) auf System-Gerüst (System-G.) in Standardausführung, ohne Unterschied der Lastklasse. Die Gebrauchsüberlassung gilt mit jener des System-Gerüsts abgegolten.	
04.18 11A	Az System-G.f.Eckausbildungen Für Eckausbildungen bei Außenecken von Gebäuden. Abgerechnet wird die Gerüsthöhe.	m
04.18 11C	Az System-G.f.Verst.b.Durchfahrt ü.3-5m Für Verstärkungen (Verst.) bei Gerüstdurchfahrten (Durchfahrt) über 3 bis 5 m Breite.	Stk
04.18 12	Aufzahlung (Az) auf System-Gerüst (System-G.) in Standardausführung, ohne Unterschied der Lastklasse, einschließlich Transport der Gerüsteile auf das Dach über ein angrenzendes Gerüst oder Gerüstfeld. Abgerechnet wird die eingerüstete Wandfläche über der Basis (Aufstandsfläche). Die Gebrauchsüberlassung gilt mit jener des System-Gerüsts abgegolten. Kommentar: Etwaige erforderliche System-Gerüste oder Gerüstfelder für den Transport werden, soweit nicht vorhanden, mit den Positionen System-Gerüst oder System-Gerüst Gerüstfeld ausgeschrieben.	
04.18 12A	Az System-G.f.Dächer b.15°,Terrasse Für das Aufstellen auf Dächern bis 15° (Grad) oder Terrassen.	m ²
04.18 12B	Az System-G.f.Dächer ü.15° Für das Aufstellen auf Dächern über 15° (Grad).	m ²
04.18 13	Aufzahlung (Az) auf System-Gerüst (System-G.) in Standardausführung. Die Gebrauchsüberlassung gilt mit jener des System-Gerüsts abgegolten. Kommentar: Lichthöfe, Höfe mit unterschiedlichen Voraussetzungen werden getrennt beschrieben.	
04.18 13A	Az System-G.f.Hof Für Erschwernisse bei schwierigem Transport in einen Hof, wenn eine befahrbare Durchfahrt (Zufahrt) weniger als 4 m hoch und weniger als 2,5 m breit ist. Grundriss/Abmessungen:	m ²
04.18 13B	Az System-G.f.Lichthof Für Erschwernisse bei Arbeiten in Lichthöfen (z.B. beim Transport und Herstellen des System-G.). Grundriss/Abmessungen: Örtlichkeit/Zugang/Erreichbarkeit:	m ²
04.18 21	Aufzahlung (Az) auf System-Gerüst (System-G.) in Standardausführung, für die Ausführung von Gerüstverbreiterungen (Verbr.) für Auskragung (z.B. von Gesimsen) über 25 bis 90 cm.	
04.18 21A	Az System-G.f.Verbr.	m
04.18 21B	Az System-G.f.Verbr.Gebrauchsüberl. Gebrauchsüberlassung.	VE
04.18 22	Aufzahlung (Az) auf System-Gerüst (System-G.) in Standardausführung, für ein auskragendes Schutzdach bis 4,5 m über dem Aufstandsniveau, mindestens 1,5 m über der äußersten Absturzkante des System-Gerüsts hinausragend, ohne Unterschied, ob mit lotrechter oder schräger Blende, Höhe mindestens 50 cm, einschließlich Tragkonstruktion.	
04.18 22A	Az System-G.f.Schutzdach	m

04.18 22B	Az System-G.f.Schutzdach Gebrauchsüberl. Gebrauchsüberlassung.	VE
04.18 23	Aufzählung (Az) auf System-Gerüst (System-G.) in Standardausführung, für eine Fußgänger-Passage (Pass.) bis 4,5 m hoch und bis 3 m breit, einschließlich Konstruktion und Maßnahmen für blinde, sehbehinderte und mobilitätsbehinderte Menschen, ausgenommen Beleuchtung. <i>Kommentar:</i> Die Beleuchtung kann mit den Baustellengemeinkosten ausgeschrieben werden.	
04.18 23A	Az System-G.f.Fußgänger-Pass.	m
04.18 23B	Az System-G.f.Fußgänger-Pass.Gebrauchsüberl. Gebrauchsüberlassung.	VE
04.18 24	Aufzählung (Az) auf System-Gerüst (System-G.) in Standardausführung, für ein Dachfang (Df) -Netz oder Fanggitter zur Sicherung der Absturzkante. Abgerechnet wird das Längenmaß des Dachfangnetzes oder Fanggitters.	
04.18 24A	Az System-G.f.Df-Netz,-Gitter b.2m Bis 2 m hoch.	m
04.18 24B	Az System-G.f.Df-Netz,-Gitter Gebrauchsüberl. Gebrauchsüberlassung.	VE
04.18 31	Schutzbekleidung (z.B. Netz/Vorhang, Plane) für System-Gerüst (System-G.) in Standardausführung, einschließlich windsicherer Verhängung am Gerüst und windsicherem Verschluss der Stöße zwischen den Bahnen, geeignet für Windgeschwindigkeiten bis 60 km/h. <i>Kommentar:</i> Schutznetze oder Schutzplanen sind für Windgeschwindigkeiten bis 60 km/h vorgesehen. Die Behebung von Schäden nach Windgeschwindigkeiten über 60 km/h wird nach Aufwand verrechnet.	
04.18 31A	Schutznetz System-G. Als Schutznetz oder Schutzvorhang.	m²
04.18 31B	Schutznetz System-G.Gebrauchsüberl. Gebrauchsüberlassung.	VE
04.18 31C	Schutzplane System-G. Als Schutzplane aus armiertem Kunststoff.	m²
04.18 31D	Schutzplane System-G.Gebrauchsüberl. Gebrauchsüberlassung.	VE
04.18 32	Durchgehender, außenliegender Aufstieg mit Einstiegsplattform in der Höhe jeder Gerüstlage, einschließlich Absturzsicherungen und Handlauf (Geländer). Abgerechnet nach der angrenzenden Gerüsthöhe. <i>Kommentar:</i> Treppenaufstiege sind Aufstiege für Bauarbeiter, nicht jedoch als Außentreppe (z.B. als Treppenersatz) geeignet.	
04.18 32A	Treppenaufstieg b.60cm Treppenaufstieg. Laufbreite 60 cm.	m
04.18 32B	Treppenaufstieg b.60cm Gebrauchsüberl. Treppenaufstieg. Laufbreite 60 cm. Gebrauchsüberlassung.	VE
04.18 32C	Leiteraufstieg Leiteraufstieg (vor der Arbeitsgerüstebene).	m
04.18 32D	Leiteraufstieg Gebrauchsüberl.	VE

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Leiteraufstieg (vor der Arbeitsgerüstebene).
Gebrauchsüberlassung.

04.18 41 Fangkopfgerüst für die Instandsetzung von (Rauch-) Fangköpfen auf Dächern. Im Positionsstichwort ist die Dachneigung angegeben.

04.18 41A Fangkopfgerüst Dach ü.15-45° Stk

Abgerechnet wird nach Stück.

Umfang:

größte Höhe über Dach:

04.18 41B Fangkopfgerüst Dach ü.15-45°Gebrauchsüberl. VE

Gebrauchsüberlassung.

04.18 41C Fangkopfgerüst Dach ü.45-60° Stk

Abgerechnet wird nach Stück.

Umfang:

größte Höhe über Dach:

04.18 41D Fangkopfgerüst Dach ü.45-60°Gebrauchsüberl. VE

Gebrauchsüberlassung.

04.18 51 System-Gerüst (System-G.) für Schächte als Gerüsturm.
Grundriss/Abmessungen bis 3 x 3 m.

04.18 51A System-G.f.Schacht m

Geometrie (z.B. Skizze, Plan):

Lastklasse:

Abgerechnet wird die Höhe, 2 m über dem letzten Belag.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

04.18 51B System-G.f.Schacht Gebrauchsüberl. VE

Gebrauchsüberlassung.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

04.18 52 System-Gerüst (System-G.) für Spindlräume als Gerüsturm.
Grundriss/Abmessungen bis 3 x 3 m.

04.18 52A System-G.f.Spindel m

Geometrie (z.B. Skizze, Plan):

Lastklasse:

Abgerechnet wird die Höhe, 2 m über dem letzten Belag.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

04.18 52B System-G.f.Spindel Gebrauchsüberl. VE

Gebrauchsüberlassung.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert