

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 06 - Aufschließung, Infrastruktur

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 0600 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 0601 Gräben für Leitungen und Schächte**
- ULG 0612 Dränrohrleitungen**
- ULG 0614 Kunststoffrohre**
- ULG 0616 Abläufe und Abscheider**
- ULG 0617 Putz- und Sickerschächte**
- ULG 0618 Sonstige Leistungen Aufschließung**
- ULG 0631 Leitungsschutz**
- ULG 0661 Schüttmaterial für Gräben**
- ULG 0681 Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagen**
- ULG 0691 Transportieren, Verwerten, Deponieren von Aushubmaterial**

06 Aufschließung, Infrastruktur

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Bodenklassen, Neigung:

Leistungen sind bis 20 Prozent Geländeneigung beschrieben. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss.

Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlüsse, Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene Baugrundsichten (Bodenverhältnisse) und die im Plan festgehaltenen Geländeformen).

Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.

2. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

2.1 Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und Abbruchmaterials nicht unzulässigerweise nachteilig verändert werden.

Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass das Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird.

Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.

2.2 Nachweise:

Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechnigte Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben.

2.3 Trennung:

Die Trennung von Aushubmaterial und Baurestmassen erfolgt gemäß Recycling-Baustoffverordnung.

2.4 Eigentumsübergang:

Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer Vergütung für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.

3. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

4. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.

5. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Beseitigen von Einzelhindernissen mit einem Einzelausmaß bis 0,1 m³
- das Laden des Aushub- oder Abbruchmaterials
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind

6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

6.1 Tiefenstufen:

Ausschreibung und Abrechnung für das Aushubmaterial, Sicherungen und Gründungen erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.

Leistungen werden von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

Kommentar:

Arbeiten im Inneren von Gebäuden sind in eigenen Positionen beschrieben oder frei zu formulieren.

Ein Mutter- und Oberbodenabtrag ist in der LG03 (Roden, Baugrube...) und der LG13 (Außenanlagen) beschrieben.

Oberboden ist die oberste Bodenschicht mit organischen Bestandteilen (> 2 M.-% Glühverlust cgl gemäß ÖNORM B 4424) des angereicherten, oberen Mineralbodenbereichs. Im Landschaftsbau wird der Begriff Mutterboden dem Begriff Oberboden gleichgesetzt.

Frei zu formulieren (z.B.):

- das Instandsetzen von Grünflächen
- Drängräben- Dränschlitze für den Sportstättenbau
- grabenlose Vortriebe
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Geänderte Positionen:

06.61 21A Ummanteln Filtergeotextil Graben

06.61 21B Ummanteln Filtergeotextil erh. Anford. Graben

06.00 Wählbare Vorbemerkungen

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

06.00 01 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

06.00 01A Bewilligung AG

Bewilligungen für Kanalleitungen werden vom Auftraggeber eingeholt.

06.00 01B Bewilligung AN

Bewilligungen für Kanalleitungen werden vom Auftragnehmer eingeholt.

06.00 01C Befunde AG

Befunde für Kanalleitungen werden vom Auftraggeber eingeholt.

06.00 01D Befunde AN

Befunde für Kanalleitungen werden vom Auftragnehmer eingeholt.

06.00 11 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise Positionen einkalkuliert:

06.00 11A Grundlegende Charakterisierung AG

Der Auftraggeber (AG) stellt dem Auftragnehmer die erforderlichen grundlegenden Charakterisierungen und die Abfallinformation (z.B. Abbruch, Aushubmaterial, Abfall) im Sinne der Deponieverordnung einschließlich der Zuordnung zu einer Deponieklasse auf Grund chemischer Analysen zur Verfügung,

06.00 11B Zuordnung Aushubmaterial AG

Der Auftraggeber (AG) stellt dem Auftragnehmer Prüfberichte einschließlich der chemischen Analyse für das Aushubmaterial, sowie der Zuordnung zu den Einbauklassen zur Verfügung.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

06.01 Gräben für Leitungen und Schächte

1. Begriffe:

In dieser Unterleistungsgruppe sind folgende Gräben und Schächte beschrieben:

- für Abwasseranlagen
- für Drainageleitungen
- für Wasserversorgungsanlagen
- für Gasversorgungsanlagen
- für Fernwärmeversorgungsanlagen
- für Stromversorgungsanlagen
- für Telekommunikationsversorgungsanlagen

2. Einkalkulierte Leistungen:

Im Folgenden sind Gräben und Schächte im Freien beschrieben.

2.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Ausbilden eines etwaigen Graben- oder Schachtgefälles
- das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)
- das Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen) bis 30 cm Umfang

3. Breiten von Gräben:

Arbeitsräume (Böschungswinkel) und Grabenbreiten werden spätestens vor Beginn der Arbeiten, unter Einhaltung der Bauarbeiterschutzverordnung, mit dem Auftraggeber einvernehmlich festgelegt.

Gültig sind die in der Bauarbeiterschutzverordnung angeführten Mindestbreiten der Arbeitsräume. Ein etwaiger zusätzlicher Raumbedarf für Sicherungen wird hinzugerechnet.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Ausschreibung und Abrechnung für den Aushub, Sicherungen und Gründungen erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.

Leistungen sind von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

Kommentar:

Aushub Gräben für Leitungen und Schächte, Aushub Grube und Aushub Fundament sind in unterschiedlichen Leistungsgruppen/Unterleistungsgruppen beschrieben.

Ausschreibung und Abrechnung für den Aushub erfolgt nach lotrechten Abschnitten (mit einer Gesamttiefe) und nicht nach einzelnen Schichten nach Tiefenstufen.

Hinweise des Bundesdenkmalamtes:

Bei Aushubarbeiten ist auf archäologische Hinterlassenschaften zu achten: dunkle Verfärbungen im Boden, die auf ehemalige Siedlungsobjekte hinweisen, Gräber (Skelette, Brandgräber), Mauerzüge oder Fundamente wie auch Böden von Vorgängerbauten, Bodenfunde wie Steinwerkzeuge, Tongefäße, Scherben, Glas, Metall und Architekturteile. Gemäß Denkmalschutzgesetz stehen derartige Funde und Befunde unter Schutz, solange das Bundesdenkmalamt nicht auf Antrag des Eigentümers das Gegenteil festgestellt hat. Solche Funde sind sofort, spätestens aber an dem der Auffindung folgenden Tag der Bezirksverwaltungsbehörde, dem Bürgermeister oder der nächsten Dienststelle der Polizei zu melden.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Ausführungen über 20 Prozent Gelände-Neigung
- das Abtragen oder Durchörten von Einzelhindernissen (Freilegen, Lösen und Laden) mit einem Einzelausmaß über 10 m³, mit oder ohne Sprengarbeiten
- ein Grabenaushub in schuttgefüllten Bereichen
- ein Grabenaushub bei gestuften Querschnitten
- Sicherung von Gräben mit Kanaldielen

LB-Version: 23

06.01 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
06.01 00A	Abwasserleitungen Gräben für Abwasserleitungen.
06.01 00B	Dränageleitungen Gräben für Dränageleitungen.
06.01 00C	Wasserversorgung Gräben für die Wasserversorgung.
06.01 00D	Gasleitungen Gräben für Gasleitungen.
06.01 00E	Fernwärmeleitungen Gräben für Fernwärmeleitungen.
06.01 00F	Stromleitungen Gräben für Stromleitungen.
06.01 00G	Telekommunikationsleitungen Gräben für Telekommunikationsleitungen.

06.01 01	Aushub Lockerboden (AKL) von Gräben für Leitungen und Schächte. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.	
06.01 01A	Aushub Lockerboden (AKL) Graben 0-1,25m	m³
06.01 01B	Aushub Lockerboden (AKL) Graben 0-3m	m³
06.01 01C	Aushub Lockerboden (AKL) Graben 0-5m	m³
06.01 01X	Aushub Lockerboden (AKL) Graben 0-_____	m³
06.01 02	Aufzählung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Gräben für Leitungen und Schächte für Erschwernisse beim Abtragen oder Durchhörern von Einzelhindernissen (Freilegen, Lösen und Laden) mit einem Einzelausmaß über 0,1 bis 10 m³, ohne Sprengmöglichkeit, einschließlich Zerkleinern auf das zum Fördern erforderliche Maß.	
06.01 02A	Az Aushub Graben brüchiger Fels (AKBF) ü.0,1-10m³ Bei brüchigem Fels (AKBF).	m³
06.01 02B	Az Aushub Graben fester Fels (AKF) ü.0,1-10m³ Bei festem Fels (AKF).	m³
06.01 03	Aufzählung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Gräben für Leitungen und Schächte für Erschwernisse.	
06.01 03A	Az Aushub Graben klebriger Boden (AKL-K) Bei klebrigem Boden (AKL-K).	m³
06.01 03B	Az Aushub Graben unter Wasser Bei Böden unterhalb des natürlichen oder unterhalb eines durch Wasserhaltung abgesenkten Grundwasserspiegels.	m³
06.01 04	Aufzählung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Gräben für Leitungen und Schächte für Erschwernisse beim Abtragen oder Durchhörern von Einzelhindernissen (Freilegen, Lösen und Laden) mit einem Einzelausmaß über 0,1 bis 10 m³, ohne Sprengmöglichkeit, einschließlich Zerkleinern auf das zum Fördern erforderliche Maß.	
06.01 04A	Az Aushub Graben Steinmwk.ü.0,1-10m³ Aus Natur- und Mischmauerwerk (Steinmwk.).	m³
06.01 04B	Az Aushub Graben Ziegelmwk.ü.0,1-10m³ Aus Ziegelmauerwerk (Ziegelmwk.).	m³
06.01 04C	Az Aushub Graben Beton ü.0,1-10m³ Ohne Unterschied ob bewehrter oder unbewehrter Beton.	m³
06.01 04D	Az Aushub Graben Holzeinlagen ü.0,1-10m³ Beim Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen mit einem Umfang über 30 cm oder Holzeinbauten (z.B. Pfahlköpfe)). Abgerechnet wird das Raummaß des Holzes (m³).	m³
06.01 05	Aufzählung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Gräben für Leitungen und Schächte für Erschwernisse bei Leitungen (Leitung) im Grabenprofil, ohne Unterschied der Höhenlage und der Grabenbreite, einschließlich Sichern und Schützen.	
06.01 05A	Az Aushub Graben f.Leitung/quer b.0,5m Leitungen oder Leitungstrassen quer zum Grabenprofil bis 0,5 m breit. Höhenlage der Leitung über Grabensohle: _____ Leitungsart: _____	Stk
06.01 05B	Az Aushub Graben f.Leitung/quer ü.0,5-1m Leitungen oder Leitungstrassen quer zum Grabenprofil liegend über 0,5 bis 1 m breit. Höhenlage der Leitung über Grabensohle: _____ Leitungsart: _____	Stk
06.01 05C	Az Aushub Graben f.Leitung/längs	m

Bei entlang (längs) zum Graben (Längsleitung) verlaufenden Leitungen oder Leitungstrassen. Gemessen wird die Länge der Leitung oder Leitungstrasse im Bereich des Aushubs.

Höhenlage der Leitung über Grabensohle:

Leistungsart:

06.01 06	Minierungen mit einer Länge bis 2 m, ohne Unterschied der Tiefe, einschließlich Sicherung. Im Positionsstichwort ist der Querschnitt angegeben.	
06.01 06A	Minierungen b.2m,ü.1-2m2	m³
06.01 06B	Minierungen b.2m,ü.2-3m2	m³
06.01 06X	Minierungen b.2m,Querschnitt:_____	m³
06.01 07	Sichern von Gräben für Leitungen und Schächte. Abgerechnet wird das Flächenmaß der gestützten Seitenflächen von Gräben und Schächten.	
06.01 07A	Sichern Graben Pfosten nicht geschlossen Durch Pöhlen mit nicht geschlossener, waagrechter Pfostenlage.	m²
06.01 07B	Sichern Graben Pfosten geschlossen Durch Pöhlen mit geschlossener, waagrechter Pfostenlage.	m²
06.01 07C	Sichern Graben Pfosten dicht Durch dichtes Pöhlen mit Spandlung (z.B. Hinterstopfen mit Holzwolle) und gedichteten Fugen.	m²
06.01 07D	Sichern Graben Pfosten Getriebepöhlung Durch Getriebepöhlung mit stehender Pfostenlage.	m²
06.01 07X	Sichern Graben Pfosten Pöhlung nach Wahl des Auftragnehmers.	m²
06.01 08	Ausführungsbedingt im Baugrund verbleibendes (verlorenes) Pöhlungsmaterial. Abgerechnet wird die Ansichtsfläche.	
06.01 08A	Verbleibendes Pöhlungsmaterial Graben	m²
06.01 11	Provisorische Abdeckung von Gräben herstellen, instandhalten und abtragen, einschließlich aller erforderlichen Anschlüsse, Anrampungen, Wehren, Verkehrs- und Warntafeln sowie Beleuchtung gemäß ÖNORM.	
06.01 11A	Provisorische Brücke f.KFZ b.1,5m Brücke bis 1,5 m Grabenbreite, befahrbar für alle Fahrzeuge, die auf der angrenzenden Fahrbahn zugelassen sind.	Stk
06.01 12	Provisorische Abdeckung von Gräben herstellen, instandhalten und abtragen, einschließlich aller erforderlichen Anschlüsse, Anrampungen, Wehren, Verkehrs- und Warntafeln sowie Beleuchtung gemäß ÖNORM. Im Positionsstichwort ist die Abdeckfläche angegeben.	
06.01 12A	Provisorische Brücke Fußgänger b.2m2	Stk
06.01 12C	Provisorische Brücke Fußgänger ü.2-4m2	Stk
06.01 12X	Provisorische Abdeckung Gräben ü.4m2:_____	m²
06.01 21	Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigtem Grobplanum ohne Materialbeigabe herstellen.	
06.01 21A	Feinplanum Gräben In Gräben.	m²

06.12 Dränrohrleitungen

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Verlegen, ohne Unterschied der Verlegungsart oder Grabentiefe
- Zuschnitte

- Einebnen und Verdichten der Auflagersohle (Feinplanum und Unterlagsbeton in eigenen Positionen)

2. Befund:

Änderungen gegenüber der Planung trägt der Auftragnehmer in die vorhandenen Projektpläne ein und legt, wenn behördlich vorgeschrieben, einen amtlichen Befund über die ordnungsgemäße Beschaffenheit der Anlage vor.

3. Abkürzungen:

Anstelle der Abkürzung NW (Nennweite) wird gemäß ÖNORM die Abkürzung DN (Nenndurchmesser) verwendet.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

06.12 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

06.12 00C Material zu 06.12 Kunststoff halogenfrei

Alle Kunststoffteile sind halogenfrei. Halogenfrei bedeutet, dass Halogene (chemische Elemente wie Fluor, Chlor, Brom und Jod) weder im Kunststoff noch als Zusatzstoff, etwa als Flammschutzmittel, im Produkt enthalten sind.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung: Entfall der Angabe der Unterleistungsgruppe im Folgetext und Verschiebung des Textes "Betrifft Position(en): "

06.12 01 Sickerrohre aus Kunststoff mit Steckmuffe, ohne Dichtringe. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

06.12 01A Sickerrohr Kunststoff+Steckmuffe DN100 m

06.12 01B Sickerrohr Kunststoff+Steckmuffe DN150 m

06.12 01C Sickerrohr Kunststoff+Steckmuffe DN200 m

06.12 01D Sickerrohr Kunststoff+Steckmuffe DN250 m

06.12 01X Sickerrohr Kunststoff+Steckmuffe DN m

06.12 03 Aufzahlung (Az) auf Sickerrohre aus Kunststoff (ohne Dichtring) mit Steckmuffe für Verbindungsmuffen (Verb.-muffen). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

06.12 03A Az Sickerrohr.f. Verb.-muffe DN100 Stk

06.12 03B Az Sickerrohr.f. Verb.-muffe DN150 Stk

06.12 03C Az Sickerrohr.f. Verb.-muffe DN200 Stk

06.12 03D Az Sickerrohr.f. Verb.-muffe DN250 Stk

06.12 03X Az Sickerrohr.f. Verb.-muffe DN Stk

06.12 05 Aufzahlung (Az) auf Sickerrohre aus Kunststoff (ohne Dichtring) mit Steckmuffe für T-Stücke. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

06.12 05A Az Sickerrohr.f. T-Stück DN100 Stk

06.12 05B Az Sickerrohr.f. T-Stück DN150 Stk

06.12 05C Az Sickerrohr.f. T-Stück DN200 Stk

06.12 05D Az Sickerrohr.f. T-Stück DN250 Stk

06.12 05X Az Sickerrohr.f. T-Stück DN Stk

06.12 07 Aufzahlung (Az) auf Sickerrohre aus Kunststoff (ohne Dichtring) mit Steckmuffe für Winkelstücke (Winkelst.) mit 90 Grad. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

06.12 07A Az Sickerrohr.f. Winkelst. 90Grad DN100 Stk

06.12 07B Az Sickerrohr.f. Winkelst. 90Grad DN150 Stk

06.12 07C	Az Sickerrohr.f.Winkelst.90Grad DN200	Stk
06.12 07D	Az Sickerrohr.f.Winkelst.90Grad DN250	Stk
06.12 07X	Az Sickerrohr.f.Winkelst.90Grad DN_____	Stk
06.12 09	Aufzahlung (Az) auf Sickerrohre aus Kunststoff (ohne Dichtring) mit Steckmuffe für Winkelstücke (Winkelst.) mit 45 Grad. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.	
06.12 09A	Az Sickerrohr.f.Winkelst.45Grad DN100	Stk
06.12 09B	Az Sickerrohr.f.Winkelst.45Grad DN150	Stk
06.12 09C	Az Sickerrohr.f.Winkelst.45Grad DN200	Stk
06.12 09D	Az Sickerrohr.f.Winkelst.45Grad DN250	Stk
06.12 09X	Az Sickerrohr.f.Winkelst.45Grad DN_____	Stk
06.12 11	Aufzahlung (Az) auf Sickerrohre aus Kunststoff (ohne Dichtring) mit Steckmuffe für Verschlussstopfen (Verschlussst.). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.	
06.12 11A	Az Sickerrohr.f.Verschlussst.DN100	Stk
06.12 11B	Az Sickerrohr.f.Verschlussst.DN150	Stk
06.12 11C	Az Sickerrohr.f.Verschlussst.DN200	Stk
06.12 11D	Az Sickerrohr.f.Verschlussst.DN250	Stk
06.12 11X	Az Sickerrohr.f.Verschlussst.DN_____	Stk
06.12 13	Aufzahlung (Az) auf Sickerrohre aus Kunststoff (ohne Dichtring) mit Steckmuffe für Übergänge auf Kanalmuffen. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.	
06.12 13A	Az Sickerrohr.f.Übergang/Kanal DN100	Stk
06.12 13B	Az Sickerrohr.f.Übergang/Kanal DN150	Stk
06.12 13C	Az Sickerrohr.f.Übergang/Kanal DN200	Stk
06.12 13D	Az Sickerrohr.f.Übergang/Kanal DN250	Stk
06.12 13X	Az Sickerrohr.f.Übergang/Kanal DN_____	Stk
06.12 31	Dränrohre aus Kunststoff einschließlich Dichtring. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.	
06.12 31A	Dränrohr Kunststoff DN200	m
06.12 31B	Dränrohr Kunststoff DN250	m
06.12 31C	Dränrohr Kunststoff DN300	m
06.12 31D	Dränrohr Kunststoff DN400	m
06.12 31X	Dränrohr Kunststoff DN_____	m
06.12 33	Aufzahlung (Az) auf Dränrohre aus Kunststoff (einschließlich Dichtring) für Doppelsteck- und Überschiebmuffen (Muffen). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.	
06.12 33A	Az Dränrohr.f.Muffen DN200	Stk
06.12 33B	Az Dränrohr.f.Muffen DN250	Stk
06.12 33C	Az Dränrohr.f.Muffen DN300	Stk
06.12 33D	Az Dränrohr.f.Muffen DN400	Stk

06.12 33X	Az Dränrohr.f.Muffen_____	Stk
06.12 35	Aufzählung (Az) auf Dränrohre aus Kunststoff (einschließlich Dichtring) für T-Stücke. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.	
06.12 35A	Az Dränrohr.f.T-Stück DN200	Stk
06.12 35B	Az Dränrohr.f.T-Stück DN250	Stk
06.12 35C	Az Dränrohr.f.T-Stück DN300	Stk
06.12 35D	Az Dränrohr.f.T-Stück DN400	Stk
06.12 35X	Az Dränrohr.f.T-Stück_____	Stk
06.12 37	Aufzählung (Az) auf Dränrohre aus Kunststoff (einschließlich Dichtring) für 90 Grad Bögen mit 3 Segmenten (3S-Bogen). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.	
06.12 37A	Az Dränrohr.f.3S-Bogen 90Grad DN200	Stk
06.12 37B	Az Dränrohr.f.3S-Bogen 90Grad DN250	Stk
06.12 37C	Az Dränrohr.f.3S-Bogen 90Grad DN300	Stk
06.12 37D	Az Dränrohr.f.3S-Bogen 90Grad DN400	Stk
06.12 37X	Az Dränrohr.f.3S-Bogen 90Grad_____	Stk
06.12 39	Aufzählung (Az) auf Dränrohre aus Kunststoff (einschließlich Dichtring) für 45 Grad Bögen mit 3 Segmenten (3S-Bogen). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.	
06.12 39A	Az Dränrohr.f.3S-Bogen 45Grad DN200	Stk
06.12 39B	Az Dränrohr.f.3S-Bogen 45Grad DN250	Stk
06.12 39C	Az Dränrohr.f.3S-Bogen 45Grad DN300	Stk
06.12 39D	Az Dränrohr.f.3S-Bogen 45Grad DN400	Stk
06.12 39X	Az Dränrohr.f.3S-Bogen 45Grad_____	Stk
06.12 41	Aufzählung (Az) auf Dränrohre aus Kunststoff (einschließlich Dichtring) für 30 Grad Bögen mit 2 Segmenten (2S-Bogen). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.	
06.12 41A	Az Dränrohr.f.2S-Bogen 30Grad DN200	Stk
06.12 41B	Az Dränrohr.f.2S-Bogen 30Grad DN250	Stk
06.12 41C	Az Dränrohr.f.2S-Bogen 30Grad DN300	Stk
06.12 41D	Az Dränrohr.f.2S-Bogen 30Grad DN400	Stk
06.12 41X	Az Dränrohr.f.2S-Bogen 30Grad_____	Stk
06.12 43	Aufzählung (Az) auf Dränrohre aus Kunststoff (einschließlich Dichtring) für 15 Grad Bögen mit 2 Segmenten (2S-Bogen). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.	
06.12 43A	Az Dränrohr.f.2S-Bogen 15Grad DN200	Stk
06.12 43B	Az Dränrohr.f.2S-Bogen 15Grad DN250	Stk
06.12 43C	Az Dränrohr.f.2S-Bogen 15Grad DN300	Stk
06.12 43D	Az Dränrohr.f.2S-Bogen 15Grad DN400	Stk
06.12 43X	Az Dränrohr.f.2S-Bogen 15Grad_____	Stk
06.12 45	Aufzählung (Az) auf Dränrohre aus Kunststoff (einschließlich Dichtring) für Einfachabzweiger (Einfachabzw.) 45 Grad. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.	

06.12 45A	Az Dränrohr.f.Einfachabzw.45Grad DN200	Stk
06.12 45B	Az Dränrohr.f.Einfachabzw.45Grad DN250	Stk
06.12 45C	Az Dränrohr.f.Einfachabzw.45Grad DN300	Stk
06.12 45D	Az Dränrohr.f.Einfachabzw.45Grad DN400	Stk
06.12 45X	Az Dränrohr.f.Einfachabzw.45Grad_____	Stk
06.12 47	Aufzahlung (Az) auf Dränrohre aus Kunststoff (einschließlich Dichtring) für Einfachabzweiger (Einfachabzw.) 45 Grad, Abgang (Abg.) DN 150 mit Muffe. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.	
06.12 47A	Az Dränrohr.f.Einfachabzw.+Abg.45Grad DN200	Stk
06.12 47B	Az Dränrohr.f.Einfachabzw.+Abg.45Grad DN250	Stk
06.12 47C	Az Dränrohr.f.Einfachabzw.+Abg.45Grad DN300	Stk
06.12 47D	Az Dränrohr.f.Einfachabzw.+Abg.45Grad DN400	Stk
06.12 47X	Az Dränrohr.f.Einfachabzw.+Abg.45Grad_____	Stk
06.12 67	Aufzahlung (Az) auf Rohre für Sicker- und Dränleitungen (Rohrverlegung).	
06.12 67A	Az f.Rohrverlegung im Wasser	m
	Für die Erschwernisse beim Verlegen im Wasser.	
06.12 71	Anschluss von Sicker- und Dränleitungen (Anschluss) an vorhandene Schächte (Altbestand), ohne Unterschied des Schachtes, des Materials oder der Nennweite der Rohre und der Anschlusstiefe, einschließlich der Stemmarbeiten sowie der Abdichtungs- und Nachputzarbeiten. Im Positionsstichwort ist die Wanddicke des Schachtes angegeben.	
06.12 71A	Anschluss Schacht Wanddicke b.12cm	Stk
06.12 71B	Anschluss Schacht Wanddicke ü.12-25cm	Stk
06.14	Kunststoffrohre	
	1. Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - das Verlegen, ohne Unterschied der Verlegungsart oder Grabentiefe - Rohrringdichtungen - Zuschnitte 2. Druckproben: Falls eine Prüfung der Betriebsdichtheit von neu errichteten Leitungen verlangt wird, wird diese gesondert verrechnet, wenn die Dichtheit nachgewiesen wird. 3. Befund: Änderungen gegenüber der Planung trägt der Auftragnehmer in die vorhandenen Projektpläne ein und legt, wenn behördlich vorgeschrieben, einen amtlichen Befund über die ordnungsgemäße Beschaffenheit der Anlage vor. 4. Abkürzungen: Anstelle der Abkürzung NW (Nennweite) wird gemäß ÖNORM die Abkürzung DN (Nenndurchmesser innen) verwendet. Die Abkürzung D (Durchmesser) steht allgemein für lichte Weite.	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
06.14 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
06.14 00C	Material zu 06.14 Kunststoff halogenfrei	

Alle Kunststoffteile sind halogenfrei. Halogenfrei bedeutet, dass Halogene (chemische Elemente wie Fluor, Chlor, Brom und Jod) weder im Kunststoff noch als Zusatzstoff, etwa als Flammschutzmittel, im Produkt enthalten sind.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Entfall der Angabe der Unterleistungsgruppe im Folgetext und Verschiebung des Textes "Betrifft Position(en): ____"

06.14 01	Gerade Kanalrohre aus Kunststoff mit Steckkupplung und Dichtring. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.	
06.14 01A	Kunststoffkanalrohr DN100mm	m
06.14 01B	Kunststoffkanalrohr DN125mm	m
06.14 01C	Kunststoffkanalrohr DN150mm	m
06.14 01D	Kunststoffkanalrohr DN200mm	m
06.14 01E	Kunststoffkanalrohr DN250mm	m
06.14 01F	Kunststoffkanalrohr DN300mm	m
06.14 01X	Kunststoffkanalrohr DN_____	m
06.14 02	Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Putzstücke mit Kunststoffdeckel einschließlich Dichtung. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.	
06.14 02A	Az Kunstst.R.f.Putzstück DN100mm	Stk
06.14 02B	Az Kunstst.R.f.Putzstück DN125mm	Stk
06.14 02C	Az Kunstst.R.f.Putzstück DN150mm	Stk
06.14 02D	Az Kunstst.R.f.Putzstück DN200mm	Stk
06.14 02E	Az Kunstst.R.f.Putzstück DN250mm	Stk
06.14 02F	Az Kunstst.R.f.Putzstück DN300mm	Stk
06.14 02X	Az Kunstst.R.f.Putzstück DN_____	Stk
06.14 03	Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Bögen bis 45 Grad einschließlich Dichtung. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.	
06.14 03A	Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN100mm	Stk
06.14 03B	Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN125mm	Stk
06.14 03C	Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN150mm	Stk
06.14 03D	Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN200mm	Stk
06.14 03E	Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN250mm	Stk
06.14 03F	Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN300mm	Stk
06.14 03X	Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad_____	Stk
06.14 04	Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Bögen über 45 bis 90 Grad einschließlich Dichtung. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.	
06.14 04A	Az Kunstst.R.f.Bogen ü.45-90Grad DN100mm	Stk
06.14 04B	Az Kunstst.R.f.Bogen ü.45-90Grad DN125mm	Stk
06.14 04C	Az Kunstst.R.f.Bogen ü.45-90Grad DN150mm	Stk
06.14 04D	Az Kunstst.R.f.Bogen ü.45-90Grad DN200mm	Stk

06.14 04E	Az Kunstst.R.f.Bogen ü.45-90Grad DN250mm	Stk
06.14 04F	Az Kunstst.R.f.Bogen ü.45-90Grad DN300mm	Stk
06.14 04X	Az Kunstst.R.f.Bogen ü.45-90Grad_____	Stk
06.14 05	Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Einfachabzweiger (Abzweiger) mit 45 Grad einschließlich Dichtring. Im Positionsstichwort sind der Nenndurchmesser (DN) des geraden Kanalrohres und der Nenndurchmesser (DN) des Abzweigers angegeben.	
06.14 05A	Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN100/b.100mm	Stk
06.14 05B	Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN125/b.125mm	Stk
06.14 05C	Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN150/b.150mm	Stk
06.14 05D	Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN200/b.200mm	Stk
06.14 05E	Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN300/150mm	Stk
06.14 05F	Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN300/200mm	Stk
06.14 05G	Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN300/250mm	Stk
06.14 05H	Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN300/300mm	Stk
06.14 05J	Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN250/250mm	Stk
06.14 05K	Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN250/150mm	Stk
06.14 05L	Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN250/200mm	Stk
06.14 06	Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Übergangsrohre (Reduktion) einschließlich Dichtung. Im Positionsstichwort sind die Nenndurchmesser (DN) angegeben.	
06.14 06A	Az Kunstst.R.f.Übergang DN125/100mm	Stk
06.14 06B	Az Kunstst.R.f.Übergang DN150/b.100mm	Stk
06.14 06C	Az Kunstst.R.f.Übergang DN200/b.125mm	Stk
06.14 06D	Az Kunstst.R.f.Übergang DN250/200mm	Stk
06.14 06E	Az Kunstst.R.f.Übergang DN300/b.200mm	Stk
06.14 07	Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Schachtfutter (Schachtkupplungen) mit Rundschnurring. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.	
06.14 07A	Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN100mm	Stk
06.14 07B	Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN125mm	Stk
06.14 07C	Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN150mm	Stk
06.14 07D	Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN200mm	Stk
06.14 07E	Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN250mm	Stk
06.14 07F	Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN300mm	Stk
06.14 07X	Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN_____	Stk
06.14 08	Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Anschlussstücke an Rohre aus Steinzeug, Beton oder Faserzement. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.	
06.14 08A	Az Kunstst.R.f.Anschluss DN100mm	Stk
06.14 08B	Az Kunstst.R.f.Anschluss DN125mm	Stk

06.14 08C	Az Kunstst.R.f.Anschluss DN150mm	Stk
06.14 08D	Az Kunstst.R.f.Anschluss DN200mm	Stk
06.14 08E	Az Kunstst.R.f.Anschluss DN250mm	Stk
06.14 08F	Az Kunstst.R.f.Anschluss DN300mm	Stk
06.14 08X	Az Kunstst.R.f.Anschluss DN_____	Stk

06.14 09 Aufzählung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Muffenendverschlüsse (Muffenstopfen). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

06.14 09A	Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN100mm	Stk
06.14 09B	Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN125mm	Stk
06.14 09C	Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN150mm	Stk
06.14 09D	Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN200mm	Stk
06.14 09E	Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN250mm	Stk
06.14 09F	Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN300mm	Stk
06.14 09X	Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN_____	Stk

06.16 Abläufe und Abscheider

Kommentar:

Die angegebene Prüfkraft bei Deckeln bezieht sich auf die ÖNORM B 5110 + ON EN 124. Die zulässige Belastung ist ungefähr mit einem Fünftel der Prüfkraft anzunehmen.

Klasse A, Prüfkraft 15 kN,

Klasse B, Prüfkraft 125 kN,

Klasse C, Prüfkraft 250 kN,

Klasse D, Prüfkraft 400 kN.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

06.16 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

06.16 00C Material zu 06.16 Kunststoff halogenfrei

Alle Kunststoffteile sind halogenfrei. Halogenfrei bedeutet, dass Halogene (chemische Elemente wie Fluor, Chlor, Brom und Jod) weder im Kunststoff noch als Zusatzstoff, etwa als Flammschutzmittel, im Produkt enthalten sind.

Betrifft Position(en): _____

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung: Entfall der Angabe der Unterleistungsgruppe im Folgetext und Verschiebung des Textes "Betrifft Position(en): _____"

06.16 01 Regensinkkasten aus Kunststoffteilen, ohne Geruchsverschluss, mit Eimer aus Kunststoff und Deckel aus Gusseisen, mit senkrechtem Abgang, einschließlich des erforderlichen Fundamentes (Betonbettung). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) des Ein- und Abflusses angegeben.

06.16 01A	Regensinkkasten Kunststoff DN100mm	Stk
06.16 01B	Regensinkkasten Kunststoff DN125mm	Stk
06.16 01C	Regensinkkasten Kunststoff DN150mm	Stk

06.16 02 Aufzählung (Az) auf Regensinkkasten aus Kunststoffteilen.

06.16 02A Az Regensinkkasten Kunststoff+GV Stk
Für eine Ausführung mit Geruchsverschluss (GV).

06.16 05 Hofablauf mit Aufsatzrahmen und Einlaufgitter aus Guss, ohne Geruchsverschluss, Belastungsklasse A. Im Positionsstichwort ist die lichte Weite und der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

06.16 05A Hofablauf 400/400mm Guss DN100 Klasse A Stk

06.16 05B	Hofablauf 400/400mm Guss DN150 Klasse A	Stk
06.16 07	Aufzählung (Az) auf Hofablauf aus Guss, Belastungsklasse A	
06.16 07A	Az Hofablauf 400/400mm Guss Klasse B	Stk
	Für Belastungsklasse B.	
06.16 07B	Az Hofablauf 400/400mm Guss Klasse C	Stk
	Für Belastungsklasse C.	
06.16 11	Aufzählung (Az) auf Hofablauf aus Guss.	
06.16 11B	Az Hofablauf 400/400mm Eimer lang PE	Stk
	Für einen Eimer, lang aus Polyethylen (PE).	
06.16 11C	Az Hofablauf 400/400mm Eimer kurz PE	Stk
	Für einen Eimer, kurz aus Polyethylen (PE).	
06.16 11D	Az Hofablauf 400/400mm Eimer lang verzinkt	Stk
	Für einen Eimer, lang, aus Blech verzinkt.	
06.16 11E	Az Hofablauf 400/400mm Eimer kurz verzinkt	Stk
	Für einen Eimer, kurz, aus Blech verzinkt.	
06.16 13	Aufzählung (Az) auf Hofablauf aus Guss.	
06.16 13A	Az Hofablauf 400/400mm Guss GV	Stk
	Für einen Geruchsverschluss (GV).	
06.16 15	Automatische Rückstauklappe, mechanisch wirkend. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.	
06.16 15A	Rückstauklappe DN100	Stk
06.16 15B	Rückstauklappe DN125	Stk
06.16 15C	Rückstauklappe DN150	Stk
06.16 15D	Rückstauklappe DN200	Stk
06.16 16	Schlammfang aus Betonfertigteilen (Ft.Bet.) mit integrierter Bodenplatte, Prallplatte, Einstieg mit Abdeckung, mit Zu- und Ablauf, ohne Fundamentplatte (in eigener Position), Abdeckung Belastungsklasse B.	
	<i>Kommentar:</i> Bedingt durch die Vielfalt an Ausführungsmöglichkeiten ist vorweg eine genaue Planung zu erstellen.	
06.16 16A	Schlammfang-Ft.Bet.Klasse B	Stk
	Nenngröße: Schlammfanggröße: Nutzinhalt: Einbautiefe:	
06.16 16B	Az Schlammfang-Ft.Bet.Klasse C	Stk
	Aufzählung (Az) für eine Belastungsklasse C.	
06.16 16C	Az Schlammfang-Ft.Bet.Klasse D	Stk
	Aufzählung (Az) für eine Belastungsklasse D statt B.	
06.16 17	Fettabscheider (Fettabsch.) mit integriertem Schlammfang in Kompaktbauweise aus Stahlbetonfertigteilen (Stb-FT.), bestehend aus einem Unterteil mit allen Einbauten und Trennwand, Aufstockringen, Abdeckplatte, Einstiegdeckel, Kunststoff Zu- und Abflussrohr, Innenanstrich, einschließlich einer Dichtheitsprobe und der Entleerung danach. Ohne Fundamentplatte (in eigener Position), jedoch mit einer 2 bis 3 cm dicken Sandbettung, einschließlich Einstiegdeckel Belastungsklasse B.	
	<i>Kommentar:</i> Bedingt durch die Vielfalt an Ausführungsmöglichkeiten ist vorweg eine genaue Planung zu erstellen.	

06.16 17A	Stb-FT Fettabsch.+Schlammf.Klasse B	Stk
	Nenngroße:	
	Schlammfanggröße:	
	Nennleistung:	
	Auslauttiefe:	
	Einbautiefe:	
06.16 17B	Az Stb-FT Fettabsch.+Schlammf.Klasse C	Stk
	Aufzahlung (Az) für Belastungsklasse C.	
06.16 17C	Az Stb-FT Fettabsch.+Schlammf.Klasse D	Stk
	Aufzahlung (Az) für Belastungsklasse D statt B.	
06.16 27	Mineralölabscheideranlage, bestehend aus einem Mineralölabscheider und einem Schlammfang, Beton der Festigkeitsklasse C25/30, mit Flachabdeckungen und Einstiegdeckeln Belastungsklasse B, mit allen Einbauten und Innenanstrich. Einschließlich des dichten Anschließens der Zu-, Ab- und Verbindungseinrichtungen (Kunststoff-Rohre), der Dichtheitsprobe und der Entleerung danach. Ohne Fundamentplatten (in eigener Position) jedoch mit einer 2 bis 3 cm dicken Sandbettung.	
	<i>Kommentar:</i> Bedingt durch die Vielfalt an Ausführungsmöglichkeiten ist vorweg eine genaue Planung zu erstellen.	
06.16 27A	Mineralölabscheideranlage Klasse B	Stk
	Nenngroße:	
	Mindestinhalt:	
	Nennleistung:	
06.16 27B	Az Mineralölabscheideranlage Klasse C	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Belastungsklasse C.	
06.16 27C	Az Mineralölabscheideranlage Klasse D	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Belastungsklasse D statt B.	
06.16 29	Entwässerungsrinnen aus Polymerbeton einschließlich Roste mit schraubloser Arretierung und Zargen, mit oder ohne Eigengefälle nach Wahl des Auftraggebers. Einschließlich Stirnwände mit oder ohne Rohranschluss, Fertigteile mit Ablauf und Anschluss für vorhandene Abwassersysteme.	
	<i>Kommentar:</i> Bedingt durch die Vielfalt an Ausführungsmöglichkeiten ist vorweg eine genaue Planung zu erstellen.	
06.16 29A	Polymerbeton-Rinne+Rost/Zarge Klasse C	m
	Hydraulische Bemessung:	
06.16 29B	Az Polymerbeton-Rinne+Rost/Zarge Klasse D	m
	Aufzahlung (Az) für eine Belastungsklasse D.	
06.16 29C	Az Polymerbeton-Rinne+Rost/Zarge schraub	m
	Aufzahlung (Az) für eine schraubbare Ausführung, ohne Unterschied der Klasse.	
06.16 31	Senkgrube aus Stahlbeton in Kompaktbauweise ohne Schlammfang und ohne Steigeisen. Beton der Festigkeitsklasse C25/30, mit Konusabdeckung mittig und Einstiegdeckel, Belastungsklasse A, mit einbetonierter Zulauf-Muffe und Innenanstrich. Einschließlich des dichten Anschließens der Zulaufleitung aus Kunststoff DN 150, der Dichtheitsprobe und der Entleerung danach. Ohne Fundamentplatte (in eigener Position), jedoch mit einer 2 bis 3 cm dicken Sandbettung.	
06.16 31A	Stb-Senkgrube o.Steigeisen D2000/4m3	Stk
	Durchmesser (D): 2000 mm	
	Nutzinhalt: 4 m3	
	Einbautiefe: ca. 2,8 m	
06.16 31X	Stb-Senkgrube o.Steigeisen	Stk
	Durchmesser (D):	
	Nutzinhalt: ca.	
	Einbautiefe: ca.	
06.16 32	Aufzahlung (Az) auf Senkgrube aus Stahlbeton in Kompaktbauweise.	

06.16 32A Az Stb-Senkgrube m.Steigeisen **Stk**
Für eine Ausführung mit Steigeisen.

06.16 35 Aufzählung (Az) auf Senkgrube aus Stahlbeton in Kompaktbauweise für einen Deckel.

06.16 35A Az Stb-Senkgrube geruchsdicht **Stk**
In geruchsdichter Ausführung.

06.16 35B Az Stb-Senkgrube tagwasserdicht **Stk**
In tagwasserdichter Ausführung.

06.16 35C Az Stb-Senkgrube geruch+tagw.dicht **Stk**
In geruchs- und tagwasserdichter Ausführung.

06.16 35D Az Stb-Senkgrube verschraubbar **Stk**
In verschraubbarer Ausführung.

06.16 35E Az Stb-Senkgrube versperrbar **Stk**
In versperrbarer Ausführung.

06.16 42 Zubehör und Sonderteile für Rinnen und Roste.

06.16 42A Rinnen-Einlaufkasten **m**
Einlaufkasten für Rinnen einschließlich aller Anschlüsse.

06.17 Putz- und Sickerschächte

Die Tiefe wird ab Oberkante Rohr gemessen, bei offenem Gerinne ab Oberkante Gerinnesohle bis Oberkante Schachtdeckel, sonstige Schächte ab Unterkante der aufsteigenden Wände bis Oberkante Schachtdeckel.

Kommentar:

Putzschächte und Putzkammern für Innen und Außen sowie für Sickerschächte sind in Kompakt-Positionen beschrieben.

Die angegebene Prüfkraft bei Deckeln bezieht sich auf die ÖNORM B 5110+ON EN 124. Die zulässige Belastung ist ungefähr mit einem Fünftel der Prüfkraft anzunehmen.

Klasse A, Prüfkraft 15 kN,

Klasse B, Prüfkraft 125 kN,

Klasse C, Prüfkraft 250 kN,

Klasse D, Prüfkraft 400 kN.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Schmutzfangkörbe unter Deckeln

- Absturzpfeifen

- Probe-Entnahme-Schächte

- Spül- und Kontrollschächte

- Spül-, Kontroll- und Überlaufschächte

- Spül-, Kontroll-, Überlauf- und Sammel-schächte

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

06.17 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

06.17 00C Material zu 06.17 Kunststoff halogenfrei

Alle Kunststoffteile sind halogenfrei. Halogenfrei bedeutet, dass Halogene (chemische Elemente wie Fluor, Chlor, Brom und Jod) weder im Kunststoff noch als Zusatzstoff, etwa als Flammschutzmittel, im Produkt enthalten sind.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung: Entfall der Angabe der Unterleistungsgruppe im Folgetext und Verschiebung des Textes "Betrifft Position(en): ____"

06.17 01 Putzschächte und Putzkammern (Putzsch.) innen (z.B. Ortbeton oder Fertigteile), einschließlich Deckel zum Schacht passend (rund oder eckig), einschließlich Fundamentplatte, dichten Einmündungen und Rohrdurchführungen, Schachtsohle (Schachtunterteil), etwa erforderlichen Konusteilen und Abstiegshilfen, Hals und Auflagerahmen für Deckel der Belastungsklasse A. Im Positionsstichwort ist die größte Tiefe angegeben.

06.17 01A Putzsch.innen+Deckel Tiefe b.60cm **Stk**

06.17 01B	Putzsch.innen+Deckel Tiefe b.80cm	Stk
06.17 01C	Putzsch.innen+Deckel Tiefe b.120cm	Stk
06.17 01X	Putzsch.innen+Deckel Tiefe ü.120cm: _____	Stk
06.17 02	Aufzahlung (Az) auf Putzschächte und Putzkammern innen mit Deckel der Belastungsklasse A.	
06.17 02A	Az Putzschacht innen+Deckel Klasse B	Stk
	Für Belastungsklasse B.	
06.17 02B	Az Putzschacht innen+Deckel Klasse C	Stk
	Für Belastungsklasse C.	
06.17 02C	Az Putzschacht innen+Deckel Klasse D	Stk
	Für Belastungsklasse D.	
06.17 03	Putzschächte und Putzkammern (Putzsch.) außen (z.B. Ortbeton oder Fertigteile), einschließlich Deckel zum Schacht passend (rund oder eckig), einschließlich Fundamentplatte, dichten Einmündungen oder Rohrdurchführungen, ohne Unterschied der Anzahl, Schachtsohle (Schachtunterteil), etwa erforderlichen Konusteilen und Abstiegshilfen, Hals, Schmutzfangkorb und Auflagerrahmen für Deckel der Belastungsklasse A. Im Positionsstichwort ist die größte Tiefe angegeben.	
06.17 03A	Putzsch.außen+Deckel Tiefe b.60cm	Stk
	Anzahl der Einmündungen: _____	
	Anzahl der Rohrdurchführungen: _____	
06.17 03B	Putzsch.außen+Deckel Tiefe b.80cm	Stk
	Anzahl der Einmündungen: _____	
	Anzahl der Rohrdurchführungen: _____	
06.17 03C	Putzsch.außen+Deckel Tiefe b.120cm	Stk
	Anzahl der Einmündungen: _____	
	Anzahl der Rohrdurchführungen: _____	
06.17 03X	Putzsch.außen+Deckel Tiefe ü.120cm: _____	Stk
	Anzahl der Einmündungen: _____	
	Anzahl der Rohrdurchführungen: _____	
06.17 04	Aufzahlung (Az) auf Putzschächte und Putzkammern außen mit Deckel der Belastungsklasse A.	
06.17 04A	Az Putzschacht außen+Deckel B	Stk
	Für Belastungsklasse B.	
06.17 04B	Az Putzschacht außen+Deckel C	Stk
	Für Belastungsklasse C.	
06.17 04C	Az Putzschacht außen+Deckel D	Stk
	Für Belastungsklasse D.	
06.17 04D	Az Putzschacht außen Schmutzfangkorb	Stk
	Für Schmutzfangkörbe bei Deckeln im Freien.	
06.17 05	Sickerschächte aus Fertigteilen, Einbautiefe bis 2 m, einschließlich Deckel zum Schacht passend (rund oder eckig), einschließlich Ringfundament, dichten Einmündungen, Filterschichten (Kies oder Schotter) und Vlies, etwa erforderlichen Konusteilen und Abstiegshilfen, Hals, Schmutzfangkorb und Auflagerrahmen für Deckel der Belastungsklasse A. Im Positionsstichwort ist der größte Durchmesser (D) angegeben.	
06.17 05A	Sickerschacht 2m+Deckel D b.100cm	Stk
	Anzahl der Einmündungen: _____	
06.17 05B	Sickerschacht 2m+Deckel D b.150cm	Stk
	Anzahl der Einmündungen: _____	

06.17 05C	Sickerschacht 2m+Deckel D b.200cm	Stk
	Anzahl der Einmündungen:	
06.17 05X	Sickerschacht 2m+Deckel D ü.200cm: _____	Stk
	Anzahl der Einmündungen:	
06.17 06	Aufzahlung (Az) auf Sickerschächte aus Fertigteilen mit Deckel der Belastungsklasse A.	
06.17 06A	Az Sickerschacht+Deckel B	Stk
	Für Belastungsklasse B.	
06.17 06B	Az Sickerschacht+Deckel C	Stk
	Für Belastungsklasse C.	
06.17 06C	Az Sickerschacht+Deckel D	Stk
	Für Belastungsklasse D.	
06.17 07	Aufzahlung (Az) auf Sickerschächte aus Fertigteilen, Einbautiefe bis 2 m, ohne Unterschied des Durchmessers. Im Positionsstichwort ist die Einbautiefe über 2 m angegeben.	
06.17 07A	Az Sickerschacht+Deckel f.ü.2-3m	Stk
06.17 07B	Az Sickerschacht+Deckel f.ü.2-4m	Stk
06.17 07C	Az Sickerschacht+Deckel f.ü.2-5m	Stk
06.17 07X	Az Sickerschacht+Deckel f.ü.2- _____	Stk
06.17 12	Aufzahlung (Az) auf Schächte einschließlich Deckel zum Schacht passend.	
06.17 12A	Az Schacht+Deckel geruchsdicht	Stk
	Für eine geruchsdichte (und rückstausichere) Ausführung.	
06.17 12B	Az Schacht+Deckel tagwasserdicht	Stk
	Für eine tagwasserdichte (und rückstausichere) Ausführung.	
06.17 12C	Az Schacht+Deckel geruch+tagw.dicht	Stk
	Für eine geruchs- und tagwasserdichte (tagw.dicht) (und rückstausichere) Ausführung.	
06.17 12D	Az Schacht+Deckel verschraubbar	Stk
	Für eine verschraubbare Ausführung.	
06.17 12E	Az Schacht+Deckel versperrbar	Stk
	Für eine versperrbare Ausführung.	
06.17 18	Ausbilden eines offenen, geraden oder bis 45 Grad gebogenen Gerinnes, ohne Unterschied bis D250 (mm) aus Beton der Festigkeitsklasse C25/30 WU (wasserundurchlässig) in runden Schächten, einschließlich Bernenausbildung. Im Positionsstichwort ist der Schachtdurchmesser (D) angegeben.	
06.17 18A	Gerinne C25/30 D600mm	Stk
06.17 18B	Gerinne C25/30 D800mm	Stk
06.17 18C	Gerinne C25/30 D1000mm	Stk
06.17 18D	Gerinne C25/30 D1500mm	Stk
06.17 18E	Gerinne C25/30 D2000mm	Stk
06.17 32	Ausbilden eines offenen, geraden oder bis 45 Grad gebogenen Gerinnes, ohne Unterschied bis D250 (mm) aus Beton der Festigkeitsklasse C25/30 WU (wasserundurchlässig) in runden Schächten, einschließlich Bernenausbildung und etwaiger Abzweiger. Im Positionsstichwort ist der Schachtdurchmesser (D) angegeben.	
06.17 32A	Gerinne+Abzweiger C25/30 D600mm	Stk

06.17 32B	Gerinne+Abzweiger C25/30 D800mm	Stk
06.17 32C	Gerinne+Abzweiger C25/30 D1000mm	Stk
06.17 32D	Gerinne+Abzweiger C25/30 D1500mm	Stk
06.17 32E	Gerinne+Abzweiger C25/30 D2000mm	Stk
06.17 41	Einlaufgitter (E-Gitter) aus Gusseisen mit Rahmen, lichte Weite 500 x 500 mm. Im Positionsstichwort ist die Belastungsklasse angegeben.	
06.17 41A	E-Gitter Guss/pult 500/500mm Klasse C In Pultform (pult).	Stk
06.17 41B	E-Gitter Guss/pult 500/500mm Klasse D In Pultform (pult).	Stk
06.17 41C	E-Gitter Guss/rinne 500/500mm Klasse C In Rinnenform (rinne).	Stk
06.17 41D	E-Gitter Guss/rinne 500/500mm Klasse D In Rinnenform (rinne).	Stk
06.17 42	Einlaufgitter (E-Gitter) aus Gusseisen mit Rahmen, lichte Weite 300 x 500 mm. Im Positionsstichwort ist die Belastungsklasse angegeben.	
06.17 42A	E-Gitter Guss/pult 300/500mm Klasse C In Pultform (pult).	Stk
06.17 42B	E-Gitter Guss/pult 300/500mm Klasse D In Pultform (pult).	Stk
06.17 42C	E-Gitter Guss/rinne 300/500mm Klasse C In Rinnenform (rinne).	Stk
06.17 42D	E-Gitter Guss/rinne 300/500mm Klasse D In Rinnenform (rinne).	Stk
06.17 44	Einlaufgitter (E-gitter) aus Gusseisen mit Rahmen, lichte Weite D 610 mm. Im Positionsstichwort ist die Belastungsklasse angegeben.	
06.17 44A	E-Gitter Guss/ mulde D610mm Klasse C In Muldenform (mulde).	Stk
06.17 44B	E-Gitter Guss/mulde D610mm Klasse D In Muldenform (mulde).	Stk
06.17 51	Wassermesserschächte in Kompaktbauweise, Beton der Festigkeitsklasse C25/30, mit Öffnungen für die Durchführung der Leitung, Steigeisen, Abdeckplatte und Einstiegdeckel der Belastungsklasse A. Sohle mit einer 2 bis 3 cm dicken Sandbettung zur Versickerung.	
06.17 51A	Wassermesserschacht Abmessungen nach Vorgabe der Behörde (z.B. Gemeinde):	Stk
06.17 52	Aufzählung (Az) auf Wassermesserschächte in Kompaktbauweise mit Deckel der Belastungsklasse A.	
06.17 52A	Az Wassermesserschacht+Deckel Klasse B Für einen Deckel der Belastungsklasse B.	Stk
06.17 52B	Az Wassermesserschacht+Deckel regendicht Für einen regendichten Deckel mit verzinktem Riffelblech.	Stk
06.17 53	Garagensammelschacht aus Kunststoff, mit Einlaufgitter Belastungsklasse B, einschließlich Aushubarbeiten und Betonbettung. Im Positionsstichwort ist der Inhalt angegeben.	

06.17 53A	Garagensammelschacht Kunststoff 60 Liter	Stk
06.17 54	Kontroll-, Spül und Sammelshacht (Dränageschacht) aus Polyethylen (PE-HD) einschließlich Aufsatzrohr, PE-Abdeckung begebar, sowie Blindstopfen DN200. Unterteil mit 3 Anschlüssen für DX200, Höhe 800 mm.	
06.17 54A	Dränageschacht PE-HD	Stk
	Einbautiefe:	
06.17 54B	Az Dränageschacht PE-HD Reduzierung	Stk
	Aufzahlung (Az) für eine Reduzierung. Rohr: Nennndurchmesser (DN):	
06.18	Sonstige Leistungen Aufschließung	
	<i>Kommentar:</i> <i>Frei zu formulieren (z.B.):</i> <i>- das Abhängen von Rohrleitungen</i> <i>- das Ummanteln von Rohren mit Beton</i>	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
06.18 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
06.18 00C	Material zu 06.18 Kunststoff halogenfrei	
	Alle Kunststoffteile sind halogenfrei. Halogenfrei bedeutet, dass Halogene (chemische Elemente wie Fluor, Chlor, Brom und Jod) weder im Kunststoff noch als Zusatzstoff, etwa als Flammschutzmittel, im Produkt enthalten sind.	
	Betrifft Position(en):	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Entfall der Angabe der Unterleistungsgruppe im Folgetext und Verschiebung des Textes "Betrifft Position(en): ____"	
06.18 02	Einmündung in einen bestehenden, in Betrieb befindlichen (nicht schließbaren) Rohrkanal ohne Unterschied des Durchmessers, durch Einbauen eines Abzweigers, einschließlich des vorsichtigen Freistemmens der Anschlussmuffe, und dem Auswechseln anschließender Teile durch Zuschnitte. Einmündungsrohr bis DN300.	
06.18 02A	Einmünd.Rohrkanal Kunststoff DN b.300	Stk
06.18 02B	Einmünd.Rohrkanal Beton DN b.300	Stk
06.18 02C	Einmünd.Rohrkanal Guss DN b.300	Stk
06.18 02D	Einmünd.Rohrkanal Steinzeug DN b.300	Stk
06.18 02E	Einmünd.Rohrkanal Faserzement DN b.300	Stk
06.18 03	Sohle (Betonbett) aus Beton mit der Festigkeitsklasse C12/15, für Rohrleitungen. Im Positionsstichwort ist die Dicke und die Breite der Betonsohle angegeben.	
06.18 03A	Sohle f.Rohrleitungen Beton 10/50cm	m²
06.18 03B	Sohle f.Rohrleitungen Beton 10/80cm	m²
06.18 03X	Sohle f.Rohrleitungen Beton: 	m²
06.18 10	Prüfen der Dichtheit von Kanalrohrleitungen gemäß ÖNORM, Prüfmedium Wasser, einschließlich Ausfertigen der Prüfungsprotokolle. Abgerechnet werden die vom Auftraggeber angeordneten Prüfrecken bei positivem Ergebnis. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen (Rohrverschließen in eigener Position). Im Positionsstichwort ist der Nennndurchmesser (DN) angegeben.	
06.18 10A	Dichtheitsprüfung Wasser DN b.200	m
06.18 10B	Dichtheitsprüfung Wasser DN ü.200-300	m
06.18 12	Verschließen von Rohren zwecks Dichtheitsprüfung, einschließlich Beistellen der Verschlussgeräte. Im Positionsstichwort ist der Nennndurchmesser (DN) angegeben.	
06.18 12A	Verschließen Rohre DN b.300	Stk

06.18 20	Prüfen der Dichtheit von Kanalrohrleitungen gemäß ÖNORM, Prüfmedium Luft, einschließlich Ausfertigen der Prüfungsprotokolle. Abgerechnet werden die vom Auftraggeber angeordneten Prüfstrecken bei positivem Ergebnis. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen (Rohrverschließen in eigener Position). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.	
06.18 20A	Dichtheitsprüfung Luft DN b.200	m
06.18 20B	Dichtheitsprüfung Luft DN ü.200-300	m
06.18 25	Prüfung der Dichtheit von Schächten, Prüfmedium Wasser, einschließlich Ausfertigen der Prüfungsprotokolle. Abgerechnet werden die vom Auftraggeber zur Prüfung angeordneten Schächte bei positivem Ergebnis (Rohrverschließen in eigener Position).	
06.18 25A	Dichtheitsprüfung Schacht D1000/3m	Stk
	Schächte bis zu einem Innendurchmesser D1000 mm und bis 3 m tief mit offenem Gerinne.	
06.31	Leitungsschutz	
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
06.31 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
06.31 00C	Material zu 06.31 Kunststoff halogenfrei	
	Alle Kunststoffteile sind halogenfrei. Halogenfrei bedeutet, dass Halogene (chemische Elemente wie Fluor, Chlor, Brom und Jod) weder im Kunststoff noch als Zusatzstoff, etwa als Flammschutzmittel, im Produkt enthalten sind.	
	Betrifft Position(en):	
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	Entfall der Angabe der Unterleistungsgruppe im Folgetext und Verschiebung des Textes "Betrifft Position(en): ____"	
06.31 01	Leitungsschutz liefern und in vorhandenem Sandbett verlegen.	
06.31 01A	Leitungsschutz Mauerziegel	m²
	Mit Mauerziegeln, einlagig.	
06.31 01B	Leitungsschutz Betonplatten	m²
	Mit Betonplatten.	
06.31 02	Leistungs- oder Kabel-Warnband, vom Auftraggeber beige stellt, nur verlegen.	
06.31 02A	Leistungs/Kabel-Warnband verlegen	m
	Leistungs/Kabel-Warnband:	
06.31 02B	Leistungs/Kabel-Ortungsband verlegen	m
	Leistungs/Kabel-Ortungsband:	
06.31 05	Leitungsschutz liefern und gegen Aufschwimmen einbauen.	
06.31 05A	Leitungsschutz	m

06.61 Schüttmaterial für Gräben
1. Verfüllungen (Einschütten von Leitungen):

Verfüllungen erfolgen mit vorhandenem, zwischengelagertem (Massenausgleich) oder mit angeliefertem Material.

Verfüllungen mit Gesteinskörnungen oder Gräbermaterial (z.B. natürliches, recykliertes oder industriell hergestelltes Material) oder selbstverdichtendes Material als Schüttmaterial erfolgen auf ausdrückliche Anordnung oder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber.

2. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise

einkalkuliert:

- das Feinplanieren der Oberfläche der verfüllten Gräben unter Berücksichtigung etwaiger projektgemäßer Deckschichten

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Verfüllen wird im Ausmaß der Aushubkörper abgerechnet.

LB-Version: 23

Geändert

06.61 02	Einbau von Gesteinskörnungen als Schüttungsmaterial als Bettung, wenn vorgeschrieben im Gefälle. Abgerechnet wird nach Planmaß. Im Positionsstichwort ist die Schichtdicke angegeben.	
06.61 02A	Bettung Graben Feinsand_____	m ²
06.61 02B	Bettung Graben Splitt_____	m ²
06.61 02C	Bettung Graben Rollschotter_____	m ²
06.61 02X	Bettung Graben_____	m ²
06.61 11	Verfüllen von Gräben mit zwischengelagertem (Boden-) Aushubmaterial (Aushubm.), einschließlich Ausbreiten, wenn vorgeschrieben im Gefälle. In Lagen einbringen und der projektgemäßen Nutzung entsprechend verdichten (für nicht befestigte Flächen). Abgerechnet wird nach Planmaß.	
06.61 11A	Verfüllen Graben Aushubm.+verdichten	m ³
06.61 12	Verfüllen von Gräben mit (Gräderm.) Grädermaterial, einschließlich Ausbreiten, wenn vorgeschrieben im Gefälle. Abgerechnet wird nach Planmaß. In Lagen einbringen und gemäß der projektgemäßen Nutzung verdichten. Im Positionsstichwort ist der Wert der Bodenpressung angegeben.	
06.61 12B	Verfüllen Graben Gräderm.150kN/m2	m ³
06.61 12C	Verfüllen Graben Gräderm.300kN/m2	m ³
06.61 12X	Verfüllen Graben Gräderm._____	m ³
06.61 13	Verfüllen mit Gesteinskörnungen als Sickerschüttung (z.B. gewaschenem Rundkies, Splitt) als Filterschicht in Gräben oder über Rohre für Dränleitungen. Im Positionsstichwort ist die Körnung angegeben.	
06.61 13A	Verfüllen Graben Kies/Splitt 4/8mm	m ³
06.61 13C	Verfüllen Graben Kies/Splitt 8/16mm	m ³
06.61 13E	Verfüllen Graben Kies/Splitt 16/32mm	m ³
06.61 13G	Verfüllen Graben Dränschotter	m ³
06.61 14	Verfüllen mit stabilisiertem (selbstverdichtendem) Verfüllmaterial (SVM), für das ein Prüfbericht einer zugelassenen Prüfanstalt vorliegt, bei Leitungszonen, Minierungen und kavernenartigen Hohlräumen in Gräben. Stabilisierte Verfüllmaterialien (SVM) werden nach den Angaben des Herstellers eingebaut. Der Nachweis der Tragfähigkeit, der SVM-Verfüllung an der Baustelle, erfolgt durch den Auftragnehmer im Einvernehmen mit dem Auftraggeber. Abgerechnet wird nach Planmaßen. Im Positionsstichwort ist die Korngröße angegeben.	
	<i>Kommentar:</i> Stabilisierte Verfüllmaterialien (SVM) sind entsprechend konditionierte Verfüllmaterialien auf Basis von natürlichen Gesteinskörnungen oder Recycling-Materialien, die in fließfähigem Zustand eingebracht werden und in einem anschließenden Abbinde- oder Verfestigungsprozess, ohne Einsatz von Verdichtungsenergie, eine dem geforderten Einsatzzweck entsprechende Festigkeit und Tragfähigkeit erreichen, dabei aber über die gesamte Nutzungsdauer händisch wieder aufgrabbar bleiben.	
06.61 14E	Verfüllen Graben SVM 0/16mm Wert der Bodenpressung: _____	m ³
06.61 14F	Verfüllen Graben SVM 0/32mm Wert der Bodenpressung: _____	m ³
06.61 21	Filterschutz als Oberflächenschutz von Einbauten beim Einbau von stabilisierten, selbstverdichtendem Verfüllmaterial, einschließlich einer 20cm Überlappung je Bahn. Abgerechnet wird die ummantelte oder abgedeckte Fläche (ohne Überlappungen).	
06.61 21A	Ummanteln Filtergeotextil Graben	m ²

Durch Ummanteln der Filterschicht mit Filtergeotextil.

Mindestvoraussetzungen:

- Charakteristische Öffnungsweite > 80 µm
- Zugfestigkeit (Längs und Quer) > 8,5 kN/m

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Statt dem Flächengewicht, wurden neue Mindestvoraussetzungen definiert. Das Flächengewicht allein ist nicht aussagekräftig genug, welches "Geotextil" hier einzusetzen ist.

06.61 21B Ummanteln Filtergeotextil erh. Anford. Graben

m²

Durch Ummanteln der Filterschicht mit Filtergeotextil erhöhter Anforderung (erh. Anford.).

Mindestvoraussetzungen:

- Charakteristische Öffnungsweite > 80 µm
- Zugfestigkeit (Längs und Quer) > 11 kN/m

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Statt dem Flächengewicht, wurden neue Mindestvoraussetzungen definiert. Das Flächengewicht allein ist nicht aussagekräftig genug, welches "Geotextil" hier einzusetzen ist.

06.61 21C Abdecken Matten Graben

m²

Durch Abdecken der Filterschicht mit flexiblen, schlagzähen, filterstabilen, verrottungssicheren Filtermatten.

06.61 22 Äußerer Oberflächenschutz für Einbauten beim Einbau von stabilisierten, selbstverdichtendem Verfüllmaterial (SVM) in Gräben.

06.61 22A Oberflächenschutz SVM

m²

06.61 23 Schutz gegen Aufschwimmen für Einbauten beim Einbau von selbstverdichtendem Verfüllmaterial (SVM) in Gräben.

06.61 23A Schutz gegen Aufschwimmen bei SVM

PA

Angabe zu den Leitungen oder Einbauten:

06.61 31 Materialuntersuchung an der Baustelle für einen späteren Zeitpunkt. Die Rückstellprobe umfasst 20 l selbstverdichtendes Verfüllmaterial (SVM) in einem dicht verschließbaren Gefäß, wird direkt an der Baustelle dem Fahrmischer, nach Wahl des Auftraggebers, entnommen und in einer Prüfanstalt geprüft, einschließlich Entsorgen der freigegebenen Rückstellproben. Bei Nichtentsprechen trägt der Auftragnehmer die Kosten.

06.61 31A Rückstellprobe SVM Graben

Stk

06.81 Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagen

1. Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzung- oder Adaptierungsarbeit resultieren, ausgenommen Schadstoffe gemäß ÖNORM, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Ausschreibung und Abrechnung erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten. Leistungen sind von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

4. Begriffe:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

Kommentar:

Abbruch Kanal:

Der Abbruch von Kanalrohrleitungen kann im Zuge von Abbrucharbeiten auch mit der LG 02 ausgeschrieben werden.

Frei zu formulieren (z.B.):

- die Umleitung des Kanalabflusses mit Hilfe von Pumpensumpf, Pumpe und provisorischer Rohrleitung
- das Auslösen und wieder Versetzen von Schachtdeckeln aus Guss- oder Schmiedeeisen

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung von NIRO auf Edelstahl

06.81 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

06.81 00A Rohrleitungen aus Steinzeug

Betrifft Position(en):

Erschwernisse bei der Sanierung von Rohrleitungen aus Steinzeug, ohne Unterschied des Durchmessers:

06.81 00B Rohrleitungen aus Faserzement

Betrifft Position(en):

Erschwernisse bei der Sanierung von Rohrleitungen aus Faserzement, ohne Unterschied des Durchmessers:

06.81 00C Rohrleitungen aus Guss

Betrifft Position(en):

Erschwernisse bei der Sanierung von Rohrleitungen aus Guss, ohne Unterschied des Durchmessers:

06.81 00D Rohrleitungen aus Kunststoff

Betrifft Position(en):

Erschwernisse bei der Sanierung von Rohrleitungen aus Kunststoff, ohne Unterschied des Durchmessers:

 06.81 01 Auslösen, einschließlich Freistemmen der Muffe, ohne Unterschied des Rohrdurchmessers bis DN300, einschließlich Entsorgen.

06.81 01A Muffe freistemmen
Stk

 06.81 03 Instandsetzen Putzschaft, Wände und Sohle reinigen und mit kunststoffvergütetem Mörtel einschließlich Haftbrücke ausbessern, Rohrputzdeckel und Kanalschaftdeckel gangbar machen, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen und die Tiefe (T) angegeben.

06.81 03A Instands.Putzschaft 600x400mm T0,6m
Stk
06.81 03B Instands.Putzschaft 600x600mm T0,8m
Stk
06.81 03C Instands.Putzschaft 600x1000mm T1,5m
Stk

 06.81 04 Instandsetzen Putzkammern einschließlich Einstieghals, Wände und Sohle reinigen und mit kunststoffvergütetem Mörtel, einschließlich Haftbrücke ausbessern, Rohrputzdeckel und Kanalschaftdeckel gangbar machen, einschließlich Entsorgen.

06.81 04A Instands.Putzkammer ü.1,5-2m
Stk

Über 1,5 bis 2 m tief.

06.81 04B Instands.Putzkammer ü.2-3m
Stk

Über 2 bis 3 m tief.

 06.81 05 Neue Rohrputzdeckel in vorhandene Putzstücke versetzen, einschließlich Einpassarbeiten.

06.81 05A Neuer Kanal-Normputzdeckel
Stk
06.81 05B Kanalputzdeckel m.Spannbalken
Stk

Aus feuerverzinktem Stahlblech 3 mm dick, mit umlaufender Dichtung, Format je nach Putzöffnung 200 bis 390/95 bis 175 mm, Befestigung mit Spannbalken und Gewindestück aus Edelstahl, Gewindelänge 100 bis 140 mm, mit Messingflügelmutter (DIN 315 M10).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Änderung von NIRO auf Edelstahl

06.81 05C Kanalputzdeckel m.2 Knaggen
Stk

Aus feuerverzinktem Stahlblech 3 mm dick, mit umlaufender Dichtung, Format je nach Putzöffnung 285 bis 390/95 bis 175 mm. Befestigung mit 2 Stück Knaggen aus feuerverzinktem Rundstahl mindestens 8 mm dick.

 06.81 07 Aufgelassenen Kanal in Abschnitten aufbrechen und mit Magerbeton füllen. Abgerechnet wird das ausgefüllte Profil.

06.81 07A Aufgelassenen Kanal m.Beton füllen
m³

06.81 09	Winkleisenaufleger für das Verlegen des Kanals auf Pfeilern instandsetzen, bestehend aus 2 Stück Winkleisen 40 x 40 x 5 mm und den erforderlichen Querstangen, rostgeschützt, einschließlich aller Befestigungen, ohne Verlegen der Rohre.	
06.81 09A	Instands.Winkleisenaufleger	m
06.81 10	Erneuern von Steigeisen. Alte Steigeisen ausbrechen und Entsorgen, neue Steigeisen versetzen.	
06.81 10A	Erneuern Steigeisen Rostgeschützte Steigeisen.	Stk
06.81 10B	Erneuern Steigeisen Kst-ummantelt Kunststoff (Kst)-ummantelte Steigeisen.	Stk
06.81 11	Provisorisches Schließen eines in Betrieb befindlichen Kanalrohres, um Umbau- oder Sanierungsarbeiten durchführen zu können.	
06.81 11A	Prov.Schließen Kanal DN b.300 Ohne Unterschied des Rohres bis DN300. Abgerechnet wird die Anzahl der Verschlussvorgänge.	Stk
06.81 12	Auseinandernehmen und wieder Schließen einer bestehenden Rohrleitung, um beschädigte Rohre auszuwechseln oder Formstücke einzubauen, einschließlich Freistemmen der Anschlussmuffen, einschließlich Entsorgen (Abschließen des Abflusses in eigener Position). Abgerechnet wird die Maßnahme einer Auswechslung, ohne Unterschied der Länge und des Rohrdurchmessers bis Nenndurchmesser (DN) 300.	
06.81 12A	Auswechseln Kanalrohre DN b.300	PA
06.81 20	Mechanisches oder elektromechanisches (mech.) Reinigen von Abflussrohren und Schächten aus unterschiedlichen Materialien (z.B. Faserzement, Steinzeug, Kunststoff, Beton, Guss), mit wechselbaren Bohrköpfen und koppelbarer Spirale, einschließlich Entsorgen. Einschließlich Zu- und Abtransport der Geräte.	
06.81 20A	Mech.Reinigen Rohr DN b.200 Abflussrohre bis DN200. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.	m
06.81 20B	Mech.Reinigen Rohr DN ü.200-300 Abflussrohre über DN200 bis DN300. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.	m
06.81 20C	Mech.Reinigen Schacht D b.1000/3m Schächte bis D1000 mm und bis 3 m Tiefe.	Stk
06.81 21	Hochdruckspülen mit Wasser der bestehenden Kanalrohre, ohne Unterschied des Rohrdurchmessers, um Ablagerungen zu beseitigen. Aus den Putzstücken wird das anfallende Schuttmaterial ausgeräumt und entsorgt. Das Hochdruckspülen erfolgt mit jenem zulässigen Wasserdruck, welcher für die zu spülende Kanalrohranlage auf Grund ihres technischen Bauzustandes zu vertreten und erforderlich ist. Einschließlich Zu- und Abtransport der Geräte.	
06.81 21A	Hochdruckspülen Rohr DN b.200 Abflussrohre bis DN200. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.	m
06.81 21B	Hochdruckspülen Rohr DN ü.200-300 Abflussrohre über DN200 bis DN300. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.	m
06.81 21C	Hochdruckspülen Schacht D b.1000/3m Schächte bis D1000 mm und bis 3 m Tiefe.	Stk
06.81 22	Kanalbefund mit Videoaufnahmen zur Kontrolle von Kanalrohren und Abflussleitungen, DN150 bis DN300, mit Monitorbetrachtung einschließlich Bedienungspersonal.	
06.81 22A	Kanalvideo Rohrkontrolle DN ü.150-300 Pauschalbetrag für einen Einsatzort und bis 30 m Hauskanal mit bis 4 Einbringungen, einschließlich einer Schemaskizze mit schriftlichem Bericht und bis 8 Monitoraufnahmen oder Videoprints.	PA
06.81 22B	Kanalvideo Rohrkontrolle Länge DN ü.150-300 Abgerechnet wird die Länge der Achse des untersuchten Hauskanales, Beilage einer Schemaskizze mit schriftlichem Bericht und der für den Befund erforderlichen Bilddokumentation.	m

06.81 31	Übergänge (Reduktionen) für Gusseisenrohre. Im Positionsstichwort ist der größere Nenndurchmesser (DN) angegeben.	
06.81 31A	Übergang Gussrohre DN125mm	Stk
06.81 31B	Übergang Gussrohre DN150mm	Stk
06.81 31C	Übergang Gussrohre DN200mm	Stk
06.81 31D	Übergang Gussrohre DN250mm	Stk
06.81 31E	Übergang Gussrohre DN300mm	Stk
06.81 32	Übergänge (Reduktionen) für Steinzeugrohre. Im Positionsstichwort ist der größere Nenndurchmesser (DN) angegeben.	
06.81 32A	Übergang Steinzeugrohr DN125mm	Stk
06.81 32B	Übergang Steinzeugrohr DN150mm	Stk
06.81 32C	Übergang Steinzeugrohr DN200mm	Stk
06.81 32D	Übergang Steinzeugrohr DN250mm	Stk
06.81 32E	Übergang Steinzeugrohr DN300mm	Stk
06.81 33	Übergänge (Reduktionen) für Betonrohre. Im Positionsstichwort ist der größere Nenndurchmesser (DN) angegeben.	
06.81 33A	Übergang Betonrohr DN125mm	Stk
06.81 33B	Übergang Betonrohr DN150mm	Stk
06.81 33C	Übergang Betonrohr DN200mm	Stk
06.81 33D	Übergang Betonrohr DN250mm	Stk
06.81 33E	Übergang Betonrohr DN300mm	Stk
06.81 34	Übergänge (Reduktionen) für Faserzementrohre. Im Positionsstichwort ist der größere Nenndurchmesser (DN) angegeben.	
06.81 34A	Übergang Faserzementrohr DN125mm	Stk
06.81 34B	Übergang Faserzementrohr DN150mm	Stk
06.81 34C	Übergang Faserzementrohr DN200mm	Stk
06.81 34D	Übergang Faserzementrohr DN250mm	Stk
06.81 34E	Übergang Faserzementrohr DN300mm	Stk
06.81 41	Inliner-Kanalsanierung (z.B. für Haus- und Grundleitungen, Garagen- und Entwässerungsleitung, Garten- und Vorplatzentwässerung) für Nenndurchmesser (DN) über 100 mm, Bögen bis 90° und Längen bis 100 m, ohne Unterschied der Rohrleitung, einschließlich Bestandsaufnahme (z.B. TV-Inspektion, Klärung von Durchmesser und Länge) und etwaigen erforderlichen Umleitungen von Schmutz- oder Brauchwasser.	
06.81 41A	Inliner-Kanalsanierung Beschreibung/Angaben: 	m
06.81 61	Aushub von Lockerboden (AKL) für Gräben für Leitungen und Schächte in geschlossenen Räumen (Gebäude-Altbestand). Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnitts angegeben.	
06.81 61A	Aushub Lockerboden (AKL) Graben 0-1,25m+fördern Erdg. Im Erdgeschoß, einschließlich des Transportes.	m³
06.81 61B	Aushub Lockerboden (AKL) Graben 0-3m+fördern Erdg. Im Erdgeschoß, einschließlich des Transportes.	m³

06.81 61C	Aushub Lockerboden (AKL) Graben 0-1,25m+fördern Keller Im Keller, einschließlich des Transportes auf Hof- oder Straßenniveau.	m³
06.81 61D	Aushub Lockerboden (AKL) Graben 0-3m+fördern Keller Im Keller, einschließlich des Transportes auf Hof- oder Straßenniveau.	m³
06.81 63	Durchbrüche für Rohrleitungen in Fundamenten, Nenndurchmesser bis 300 mm, einschließlich entsorgen der Baurestmassen. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
06.81 63A	Durchbruch Fundament Ziegel b.80cm In Fundamenten aus Ziegelmauerwerk.	Stk
06.81 63B	Durchbruch Fundament Ziegel ü.80-120cm In Fundamenten aus Ziegelmauerwerk.	Stk
06.81 63C	Durchbruch Fundament Beton b.80cm In Fundamenten aus Beton oder Stahlbeton, Festigkeit bis C25/30.	Stk
06.91	Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial	
06.91 05	Geladenes Aushubmaterial (Graben) transportieren, verwerten oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des Auftragnehmers.	
06.91 05A	Transp./Verw./Dep.Aushub Graben rein Für reines Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung die Anforderungen der Bodenaushubdeponien einhält. Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32)	m³
06.91 05B	Transp./Verw./Dep.Aushub Graben Inertabfall b.30% / b.3% Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Inertabfalldeponien (Inertabfall.) einhält. Bodenaushub Inertabfallqualität (SNR 31411-33): • bis 30% mineralische bodenfremde Bestandteile • bis 3% organische bodenfremde Bestandteile	m³
06.91 05C	Transp./Verw./Dep.Aushub Graben Inertabfall ü.30% / ü.3% Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Inertabfalldeponien (Inertabfall.) einhält. Bodenaushub Inertabfallqualität (SNR 31411-33): • über 30% mineralische bodenfremde Bestandteile • über 3% organische bodenfremde Bestandteile	m³
06.91 05D	Transp./Verw./Dep.Aushub Graben Baurestmassen b.30% / b.3% Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushub- oder Inertabfalldeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Baurestmassendeponien (Baurestm.) einhält. Bodenaushub Baurestmassenqualität (SNR 31423-36 bzw. 31424-37). • bis 30% mineralische bodenfremde Bestandteile • bis 3% organische bodenfremde Bestandteile	m³
06.91 05E	Transp./Verw./Dep.Aushub Graben Baurestmassen ü.30% / ü.3% Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushub- oder Inertabfalldeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Baurestmassendeponien (Baurestm.) einhält. Bodenaushub Baurestmassenqualität (SNR 31423-36 bzw. 31424-37). • über 30% mineralische bodenfremde Bestandteile • über 3% organische bodenfremde Bestandteile	m³
06.91 05F	Transp./Verw./Dep.Aushub Graben Reststoff. Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushub-, Inertabfall- oder Baurestmassendeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Reststoffdeponien (Reststoff.) einhält. Bodenaushub Reststoffqualität (SNR 31423-36 bzw. 31424-37)	m³

- 06.91 05G Transp./Verw./Dep.Aushub Graben Massenabfall m³**
Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushub-, Inertabfall-, Baurestmassen- und Reststoffdeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Massenabfalldeponien (Massenabf.) einhält.
Bodenaushub Massenabfallqualität (SNR 31423-36 bzw. 31424-37)
-
- 06.91 06 Geladenes Aushubmaterial (Graben) transportieren, verwerten oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des Auftragnehmers.**
- 06.91 06A Transp./Verw./Dep.Aushub Graben (nicht deponierbar) m³**
Für nicht gefährliches verunreinigtes Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung keine Deponieklasse einhält.
Schlüsselnummer (SNR) gemäß Gutachten: