

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 09 - Versetzarbeiten

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 0900 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 0901 Brandschutz-Türelemente liefern+versetzen**
- ULG 0902 Stahlzargen liefern+versetzen**
- ULG 0911 Brandschutz-Zargen nur versetzen**
- ULG 0912 Stahlzargen nur versetzen**
- ULG 0921 Sonstiges liefern+versetzen**
- ULG 0922 Sonstiges nur versetzen**
- ULG 0931 Trennschichten**

09 Versetzarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Wandkonstruktion:

Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.

Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeitsgerüste für die angegebene Arbeitshöhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken mit Zementmörtel untermauern
- Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dämmstreifen zwischen Türstöcken, Zargen oder Türrahmen und der Rohdecke

3. Arbeitshöhen:

Sind keine Arbeitshöhen angegeben, gilt eine Arbeitshöhe bis 3,2 m.

Kommentar:

Das Ausbilden von Bauanschluss-, Acryl- oder Silikonfugen ist in der Leistungsgruppe des jeweiligen Gewerkes beschrieben (z.B. Maler, Fliesenleger, Fenster).

Unterfangungs- und sonstige Instandsetzungsarbeiten sind in der LG14 (Besondere Instandsetzungsarbeiten) beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Befestigen von Konsolen oder sonstigen Bauteilen an Wänden
- Entfernen der Untermauerung der Zargendistanzhalter
- Arbeitshöhen über 3,2 m (einschließlich aller Erschwernisse und Gerüste)

Literaturhinweis (z.B.):

ÖNORM B 2206 Mauer- und Versetzarbeiten Werkvertragsnorm

ÖNORM B 5330 ff. Türen

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Änderung:

Geänderte Position(en):

09.22 02A Winkelrahmen versetzen Änderung von Vorbemerkung auf Positons mit Einheit Stück.

09.00 Wählbare Vorbemerkungen

09.00 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

09.00 00V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von z.B. Plänen (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

09.01 Brandschutz-Türelemente liefern+versetzen

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen von Brandschutz-Türelementen beschrieben.

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

Das Versetzen von Türelementen mit Feuerschutz erfolgt nach den vom Hersteller beigegebenen Einbauanleitungen oder Verarbeitungsrichtlinien.

Es werden nur dem System zugehörige Bauteile und Materialien verwendet, geprüft gemäß NORM im Element mit Stahlzarge.

2. Standardausführung:

Ein Brandschutz-Türelement/Luke (die Feuerwiderstandsklasse ist in den Positionen beschrieben) ist

selbstschließend (-C) mittels Federband und besteht aus:

- einer Z-Profilzarge aus 2 mm sendzimirverzinktem Stahlblech, 4-seitig umlaufend mit entfernbarer Wechselschwelle, einbrenngrundiert
- einem Türblatt, zweischalig, aus sendzimirverzinktem Stahlblech, Füllung aus geprüfter Mineralwolle, mit 2-seitigem Dünnfalz, links/rechts Ausführung, einbrenngrundiert
- Dichtungsnut oder Dichtungseinlage
- Wechselschloss für Profilzylinder
- feuerhemmende (FH) U-Form Drückergarnitur aus Stahl mit Kurzschild
- 2 Bänder (1 Feder- und 1 höhenverstellbares Konstruktionsband)

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

09.01 01 Brandschutz-Luke der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

09.01 01A Brandschutz-Luke EI2 30-C 700x800mm Stk

09.01 03 Brandschutztürelement (Schlüpftür) der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

09.01 03A Brandschutztürelement EI2 30-C 800x1200mm Stk

09.01 05 Brandschutztürelement der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

09.01 05A Brandschutztürelement EI2 30-C b.900x2000mm Stk

Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 800 x 1850 mm bis 900 x 2000 mm.

09.01 05B Brandschutztürelement EI2 30-C b.1200x2000mm Stk

Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 1000 bis 1200 x 2000 mm.

09.01 11 Brandschutz-Luke der Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

09.01 11A Brandschutz-Luke EI2 90-C 700x800mm Stk

09.01 13 Brandschutztürelement (Schlüpftür) der Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

09.01 13A Brandschutztürelement EI2 90-C 800x1200mm Stk

09.01 15 Brandschutztürelement der Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C bestehend aus einem 1 flügeligen Türblatt, Z-Profilzarge und Beschlägen, für Mauermontage gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

09.01 15A Brandschutztürelement EI2 90-C b.900x2000mm Stk

Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 800 x 1850 mm bis 900 x 2000 mm.

09.01 15B Brandschutztürelement EI2 90-C b.1200x2000mm Stk

Stocklichte, nach Wahl des Auftraggebers, 1000 bis 1200 x 2000 mm.

09.01 23 Aufzählung (Az) auf Brandschutztürelemente für eine Umfassungszarge (U-Zarge) aus sendzimirverzinktem Stahlblech, Bodeneinstand 60 mm, einbrenngrundiert, mit Dichtungsnut (Dichtungseinlage wird gesondert übergeben), in die Schalung versetzt oder einbetoniert.
Stocklichte 800/900/1000 x 2000 mm.
Im Positionsstichwort ist die Profilbreite angegeben.

09.01 23A Az f.U-Zarge 200mm Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

09.01 23B Az f.U-Zarge 250mm Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

09.01 23C Az f.U-Zarge 300mm Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

09.02 Stahlzargen liefern+versetzen

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen von Stahlzargen beschrieben.

09.02 21	Umfassungs-Zargen aus Stahlblech gemäß ÖNORM, mit Rostschutzfarbe tauchgründiert, links/rechts Ausführung, gerichtet für Schraubbänder und Dichtungen, einschließlich der dazu passenden Dichtungen liefern und mit den aufgehenden Wänden oder in ausgebildeten Öffnungen versetzen. Im Positionsstichwort ist die Profilbreite angegeben. Stocklichte von 600 bis 850 x 2000 mm	
09.02 21A	Zarge Profilbreite 100mm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
09.02 21B	Zarge Profilbreite 120mm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
09.02 21C	Zarge Profilbreite 130mm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
09.02 21D	Zarge Profilbreite 145mm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
09.02 21E	Zarge Profilbreite 160mm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
09.02 21F	Zarge Profilbreite 170mm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
09.02 22	Eck-Zargen aus Stahlblech gemäß ÖNORM, mit Rostschutzfarbe tauchgründiert, links/ rechts Ausführung, gerichtet für Schraubbänder und Dichtungen, einschließlich der dazupassenden Dichtungen liefern und mit den aufgehenden Wänden oder in ausgebildeten Öffnungen versetzen. Stocklichte von 600 bis 850 x 2000 mm (nach Wahl des Auftraggebers).	
09.02 22A	Zarge Eckzarge Als Eckzargen.	Stk
09.11	Brandschutz-Zargen nur versetzen	
Im Folgenden ist nur das Versetzen von vom AG beigestellten Brandschutz-Zargen beschrieben. Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: Das Versetzen von Zargen mit Feuerschutz erfolgt nach den vom Hersteller beigegebenen Einbauanleitungen oder Verarbeitungsrichtlinien. Es werden nur dem System zugehörige Bauteile und Materialien verwendet, geprüft gemäß NORM.		
09.11 03	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
09.11 03A	Versetzen St-EZ mitgem.El2 30 b.2m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
09.11 03B	Versetzen St-EZ nachtr.El2 30 b.2m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
09.11 03C	Versetzen St-EZ einbet.El2 30 b.2m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
09.11 04	Stahl-Umfassungs-zargen (St-UZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
09.11 04A	Versetzen St-UZ mitgem.El2 30 b.2m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk

09.11 04B	Versetzen St-UZ nachtr.EI2 30 b.2m2	Stk
	Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	
09.11 04C	Versetzen St-UZ einbet.EI2 30 b.2m2	Stk
	In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	
09.11 05	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
09.11 05A	Versetzen St-EZ mitgem.EI2 90 b.2m2	Stk
	Mitgemauert (mitgem.).	
09.11 05B	Versetzen St-EZ nachtr.EI2 90 b.2m2	Stk
	Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	
09.11 05C	Versetzen St-EZ einbet.EI2 90 b.2m2	Stk
	In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	
09.11 06	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
09.11 06A	Versetzen St-UZ mitgem.EI2 90 b.2m2	Stk
	Mitgemauert (mitgem.).	
09.11 06B	Versetzen St-UZ nachtr.EI2 90 b.2m2	Stk
	Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	
09.11 06C	Versetzen St-UZ einbet.EI2 90 b.2m2	Stk
	In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	
09.11 13	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
09.11 13A	Versetzen St-EZ mitgem.EI2 30 ü.2-4m2	Stk
	Mitgemauert (mitgem.).	
09.11 13B	Versetzen St-EZ nachtr.EI2 30 ü.2-4m2	Stk
	Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	
09.11 13C	Versetzen St-EZ einbet.EI2 30 ü.2-4m2	Stk
	In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	
09.11 14	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
09.11 14A	Versetzen St-UZ mitgem.EI2 30 ü.2-4m2	Stk
	Mitgemauert (mitgem.).	
09.11 14B	Versetzen St-UZ nachtr.EI2 30 ü.2-4m2	Stk
	Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	
09.11 14C	Versetzen St-UZ einbet.EI2 30 ü.2-4m2	Stk
	In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	
09.11 15	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
09.11 15A	Versetzen St-EZ mitgem.EI2 90 ü.2-4m2	Stk
	Mitgemauert (mitgem.).	
09.11 15B	Versetzen St-EZ nachtr.EI2 90 ü.2-4m2	Stk
	Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	

09.11 15C	Versetzen St-EZ einbet.EI2 90 ü.2-4m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
09.11 16	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.	
09.11 16A	Versetzen St-UZ mitgem.EI2 90 ü.2-4m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
09.11 16B	Versetzen St-UZ nachtr.EI2 90 ü.2-4m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
09.11 16C	Versetzen St-UZ einbet.EI2 90 ü.2-4m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
09.12	Stahlzargen nur versetzen Im Folgenden ist nur das Versetzen von vom AG beigestellten Stahlzargen beschrieben.	
09.12 01	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.	
09.12 01A	Versetzen St-EZ mitgem.b.2m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
09.12 01B	Versetzen St-EZ nachtr.b.2m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
09.12 01C	Versetzen St-EZ einbet.b.2m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
09.12 02	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.	
09.12 02A	Versetzen St-UZ mitgem.b.2m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
09.12 02B	Versetzen St-UZ nachtr.b.2m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
09.12 02C	Versetzen St-UZ einbet.b.2m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
09.12 11	Stahl-Eckzargen (St-EZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.	
09.12 11A	Versetzen St-EZ mitgem.ü.2-4m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
09.12 11B	Versetzen St-EZ nachtr.ü.2-4m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
09.12 11C	Versetzen St-EZ einbet.ü.2-4m2 In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).	Stk
09.12 12	Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen, Ausführung ohne Feuerschutz.	
09.12 12A	Versetzen St-UZ mitgem.ü.2-4m2 Mitgemauert (mitgem.).	Stk
09.12 12B	Versetzen St-UZ nachtr.ü.2-4m2 Nachträglich (nachtr.) versetzt mit spannungsfreier Hinterfüllung.	Stk
09.12 12C	Versetzen St-UZ einbet.ü.2-4m2	Stk

In die Schalung versetzt und einbetoniert (einbet.).

09.21 Sonstiges liefern+versetzen

Im Folgenden ist das Liefern und Versetzen von Bauteilen beschrieben.

09.21 01 Kellerfenster (Ke-fe) liefern und versetzen mit vorgefertigten Leibungen aus glasfaserverstärktem Polyesterharz in Mauerwerk, Schalungsstein- oder Mantelbetonwänden mitmauern, oberen Abschluss mit Schalung herstellen, Schalungshöhe bis höchstens Steinhöhe (Bewehrungsstahl in eigener Position), Fenster für eine Verglasung mit Drahtglas gerichtet. Im Positionsstichwort ist die Mauerlichte angegeben.

09.21 01A Ke-fe+Leib.Kipp+Lochg.50x50 Stk
Als Kippfenster mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter.
Wanddicke:

09.21 01B Ke-fe+Leib.Kipp+Lochg.80x50 Stk
Als Kippfenster mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter.
Wanddicke:

09.21 01E Ke-fe+Leib.2FI+Lochg.80x50 Stk
Zweiflügelig (2-FI) mit Drehflügel, mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter.
Wanddicke:

09.21 01F Ke-fe+Leib.2FI+Lochg.100x50 Stk
Zweiflügelig (2-FI) mit Drehflügel, mit Doppelrahmen, Außenflügel mit Lochgitter. Wanddicke:

09.21 02 Kellerlichtschächte (Kellerlichtsch.) liefern und versetzen, lotrechte Tiefe 100 cm, aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), einschließlich Einbruchschutz. Im Positionsstichwort ist die Fensterbreite angegeben.

09.21 02A Kellerlichtsch.GFK+Gitterrost b.100cm Stk
Mit feuerverzinktem Gitterrost, Maschen 30 x 30 mm.
Schachtbreite

09.21 02B Kellerlichtsch.GFK+Streckmetall b.100cm Stk
Mit einem Rost aus feuerverzinktem Streckmetall.
Schachtbreite

09.21 02C Kellerlichtsch.GFK+Gitterrost ü.100-125cm Stk
Mit feuerverzinktem Gitterrost, Maschen 30 x 30 mm.
Schachtbreite

09.21 02D Kellerlichtsch.GFK+Streckmetall ü.100-125cm Stk
Mit einem Rost aus feuerverzinktem Streckmetall.
Schachtbreite

09.21 05 Aufzählung (Az) auf Kellerlichtschächte (Kellerlichtsch.) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

09.21 05A Az Kellerlichtsch.GFK Entw.+Sieb Stk
Für einen Entwässerungsanschluss (Entw.) DN 70 mit Gummidichtung, Schmutzsieb und Übergangstück auf DN 100.

09.21 05B Az Kellerlichtsch.GFK Aufsatz b.100cm Stk
Für einen Lichtschachtaufsatz, mindestens 30 cm hoch, ohne Rost, für eine Fensterbreite bis 100 cm.

09.21 05C Az Kellerlichtsch.GFK Aufsatz ü.100cm Stk
Für einen Lichtschachtaufsatz, mindestens 30 cm hoch, ohne Rost, für eine Fensterbreite über 100 bis 125 cm.

09.21 11 Auflager aus Beton herstellen, Festigkeitsklasse C20/25, einschließlich Schalung. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben
Trägeroberkante bis 3,2 m.

Kommentar:

Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben.

09.21 11A	Auflager 30x50x10 b.3,2m	Stk
09.21 13	Auflager aus Beton herstellen, Festigkeitsklasse C20/25, einschließlich Schalung. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen und die Trägeroberkante angegeben Trägeroberkante über 3,2 m. <i>Kommentar:</i> Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben.	
09.21 13A	Auflager 30x50x10 ü.3,2m: _____	Stk
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
09.21 21	Stahlträger liefern und versetzen, mit einfachem Rostschutzanstrich, mit oder ohne Stahlplatten, als Auflagerverstärkung auf fertigen Auflagern. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben. Trägeroberkante bis 3,2 m. <i>Kommentar:</i> Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben.	
09.21 21A	Stahlträger b.100kg b.3,2m	kg
09.21 21B	Stahlträger ü.100-200kg b.3,2m	kg
09.21 21C	Stahlträger ü.200-300kg b.3,2m	kg
09.21 23	Stahlträger liefern und versetzen, mit einfachem Rostschutzanstrich, mit oder ohne Stahlplatten, als Auflagerverstärkung auf fertigen Auflagern. Im Positionsstichwort sind die Einzelmasse und die Trägeroberkante angegeben. Trägeroberkante über 3,2 m. <i>Kommentar:</i> Diese Positionen beschreiben Leistungen für den Neubau. Positionen für die Instandsetzung sind in der LG 14 beschrieben.	
09.21 23A	Stahlträger b.100 ü.3,2m: _____	kg
09.21 23B	Stahlträger ü.100-200kg ü.3,2m: _____	kg
09.21 23C	Stahlträger ü.200-300kg ü.3,2m: _____	kg
09.21 31	Steigeisen liefern und versetzen, kunststoffbeschichtet und gekröpft.	
09.21 31A	Steigeisen gekr.Kst-besch.Mwk. In Mauerwerk.	Stk
09.21 31B	Steigeisen gekr.Kst-besch.Beton In Beton, Stahlbeton oder Mantelbeton (Beton).	Stk
09.22	Sonstiges nur versetzen	
	Im Folgenden ist nur das Versetzen von vom AG beigestellten Bauteilen beschrieben. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	
09.22 01	Fußabstreifgitter, im Freien (außen) im Zuge der Betonierungsarbeiten nur versetzen, einschließlich Ausbilden einer Mulde mit fein verriebener Oberfläche und eines Ablaufes durch Einlegen eines Kunststoffrohres, Durchmesser mindestens 30 mm. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Rahmenlichte angegeben.	
09.22 01A	Fußabstreiferg.außen versetzen b.0,5m2	Stk
09.22 01B	Fußabstreiferg.außen versetzen ü.0,5-1m2	Stk
09.22 02	Winkelrahmen aus feuerverzinktem Stahl versetzen. • rechteckig Befestigungslaschen sind im Einheitspreis einkalkuliert.	
09.22 02A	Winkelrahmen versetzen Abmessungen/Winkel: _____mm Abmessungen Rahmenlichte: _____cm	Stk

Änderung: LB-Version: 23 Geändert
 Änderung von Vorbemerkung auf Positions mit Einheit Stk.

09.22 11	Oberputz(OP)-Kantenschutzwinkel ohne Unterschied der Einzellängen und der Profile.	
	Kommentar: Dehnfugenprofile sind in der LG 10 beschrieben.	
09.22 11A	Eckschutzwinkel OP versetzen Dübel	m
	Mit Dübeln und Schrauben versetzen.	
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
09.22 11B	Eckschutzwinkel OP versetzen Pratzen	m
	Mit Pratzen versetzen, einschließlich Stemm- und Nachputzarbeiten im Mauerwerk.	
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
09.22 21	Lüftungsgitter, Revisionstürchen und dergleichen (Gittertürchen) nur versetzen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.	
09.22 21A	Gitter-Türchen versetzen b.20x20cm	Stk
09.22 21B	Gitter-Türchen versetzen b.40x40cm	Stk
09.22 31	Verteiler-, Sicherungs- oder Zählerkästen (Verteiler-Kasten), vom Auftraggeber beigestellt, in vorbereiteten Mauernischen versetzen. Gemessen werden die Außenabmessungen der versetzten Kästen, bei Abdeckleisten deren Außenkanten. Im Positionsstichwort ist das Einzelausmaß angegeben.	
09.22 31A	Verteiler-Kasten versetzen b.0,5m2	Stk
09.22 31B	Verteiler-Kasten versetzen ü.0,5-1m2	Stk
09.22 31C	Verteiler-Kasten versetzen 1-2m2	Stk
	Mit einer Einzelgröße über 1 bis 2 m2.	
09.22 31D	Verteiler-Kasten versetzen 2-3m2	Stk
	Mit einer Einzelgröße über 2 bis 3 m2.	
09.22 41	Ausziehbare Dachbodentreppe, vom Auftraggeber beigestellt, in vorhandene Deckenausnehmung versetzen, ohne Unterschied der Deckenhöhe bis 5 m.	
09.22 41A	Dachbodentreppe versetzen 80x150	Stk
	Bis zu einer Durchgangslichte von 80 x 150 cm.	
09.22 51	Stufen mit Zementmörtel, ohne Unterschied der Stufenbreite und Stufenhöhe nur versetzen, einschließlich Nachputzarbeiten an den Wangen und an der Wand. Abgerechnet die Summe der Stufenlängen.	
09.22 51A	Versetzen Keil-Hohlstufe b.1,5m	m
	Keil- oder Hohlstufen, voll aufliegend auf Schrägplatten bis 1,5 m lang.	
09.22 51B	Versetzen Winkelstufe b.1,5m	m
	Winkelstufen auf Schrägplatten, bis 1,5 m lang.	
09.22 51C	Versetzen Trittstufenplatten	m
	Trittstufenplatten auf Stufenkernen.	
09.22 51D	Versetzen Tritt+Setzstufenplatten	m
	Tritt- und Setzstufenplatten auf Stufenkernen.	
09.22 51E	Versetzen Keil-Blockstufe b.1,5m	m
	Keil- oder Blockstufen beidseitig aufliegend auf Auflagern, bis 1,5 m lang.	
09.22 61	Setzungsmarken in Wänden nur versetzen.	
09.22 61A	Setzungsmarken versetzen	Stk
09.22 62	Tafeln (z.B. Hinweistafeln), vom Auftraggeber beigestellt, mit Dübeln und nicht rostenden Schrauben versetzen.	

09.22 62A	Tafeln versetzen b.0,25m2 b.3,2m	Stk
	Größe bis 0,25 m2.	
09.31	Trennschichten	
	Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen von Trennschichten beschrieben.	
09.31 41	Trennschichten zwischen Mauerwerksteilen, liefern und verlegen/versetzen, ohne Anforderungen an Schall-, Wärme- und Brandschutz. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.	
09.31 41A	Trennschichten bitu.Weichfaserpl.1cm	m²
	Aus bituminierten (bitu.) Weichfaserplatten.	
09.31 41B	Trennschichten bitu.Weichfaserpl.2cm	m²
	Aus bituminierten (bitu.) Weichfaserplatten.	
09.31 45	Liefern und Einlegen von selbstklebenden, komprimierbaren (Kompri.) Bändern in Fugen (schließen). Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.	
09.31 45A	Kompri.Band 15mm	m
09.31 45B	Kompri.Band 20mm	m
09.31 45C	Kompri.Band 25mm	m