

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 14 - Besondere Instandsetzungsarbeiten

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 1400 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 1401 Instandsetzung Versetzarbeiten**
- ULG 1403 Unterfangungen und Auswechslungen**
- ULG 1412 Sanierung von Dippelbaum-u.Tramdecken**
- ULG 1413 Arbeiten an Gebäuden unter Denkmalschutz**
- ULG 1422 Instandsetzen von gemauerten Fängen**
- ULG 1423 Instandsetzen von Fängen m.Innenabdichtung**
- ULG 1451 Nachtr.waagrechte Mwk.Abdichtung mechanisch**
- ULG 1480 Betoninstandsetzung**
- ULG 1494 Bestandsprüfungen Beton**

14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Abbrechen, Abschlagen:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

2. Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

3.1 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3.1.1 Verwerten oder Deponieren:

Abbruchmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über.

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

3.2 Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

3.3 Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.

3.4 Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Gerüste bis 3,2 m Höhe
- das Kennzeichnen und sorgfältige Lagern von demontierten Bauteilen
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet.

Kommentar:

Gerüste für Arbeitshöhen über 3,2 m und Fassadengerüste sind in der LG 04 (Gerüste) beschrieben, Vorkehrungen zum Schutz von Bauteilen in der LG 01 (Baustellengemeinkosten)

Injektionsarbeiten sind in der LG 80 beschrieben.

Denkmalschutz:

Werden im Zuge der Abbrucharbeiten bisher nicht bekannte Bauelemente (z.B. Fenster- und Türumrahmungen, Spolien, Malereien, Stukkaturen oder Sgraffiti) aufgefunden, werden der Auftraggeber und das Bundesdenkmalamt (BDA) gemäß Denkmalschutzgesetz umgehend verständigt. Der sorgfältige Ausbau und die sichere Lagerung von vom Bundesdenkmalamt festgelegten und bezeichneten, wiederverwendbaren Bauelementen (z.B. Holztramdecken, Tür- und Fensterstöcke sowie gesamte Fensterkonstruktionen, einschließlich der Verglasungen, Türblätter, wiederverwendbare Eisen- und Steinelemente wie Geländer, Eisengitter, Gusseisenteile, Beschläge, Schließenköpfe) werden vom Auftragnehmer im Einvernehmen mit

dem Auftraggeber durchgeführt.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Betonböden instandsetzen für Beschichtungen

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

14.00 Wählbare Vorbemerkungen

14.00 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

14.00 00A Erschwernisse Geschoss

Erschwernisse und örtliche Besonderheiten:

14.00 00V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von z.B. Plänen (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

14.01 Instandsetzung Versetzarbeiten

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Öffnungen gelten als Rohbaumaße.

Kommentar:

Öffnungen/Durchbrüche in Betonwänden und Mantelbeton ausstemmen sind frei zu formulieren.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

14.01 01 Öffnungen für Durchgänge oder Durchreichen in Zwischenwänden (Zw.W.) bis 15 cm dick (ausgenommen aus Beton, Mantelbeton und Ständerwänden) ausstemmen.

Einschließlich Überlagen einziehen und dem Bestand angepasst verputzen.

Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand (cm) und die Größe der Öffnung (m²) angegeben.

14.01 01A Öffnungen Zw.W.15cm b.2m2

Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

14.01 01B Öffnungen Zw.W.15cm ü.2-4m2

Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

14.01 01C Öffnungen Zw.W.15cm ü.4-6m2

Stk

Kommentar:

Durchbrüche in Betonwänden und Mantelbeton, bis 15 cm dick, sind frei zu formulieren. Durchbrüche in Ständerwände siehe LG 39 Trockenbauarbeiten oder LG 02 Abbrucharbeiten.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

14.01 03 Öffnungen für Durchgänge oder Durchreichen in tragenden Wänden aus Ziegel (Ziegel-Mwk.) ausstemmen.

Einschließlich Überlagen einziehen und dem Bestand angepasst verputzen.

Einschließlich der Erschwernis durch wechselseitiges Einstemmen der Überlagen.

Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand (cm) und die Größe der Öffnung (m²) angegeben.

14.01 03A Öffnungen Ziegel-Mwk.b.30cm b.2m2

Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

14.01 03B Öffnungen Ziegel-Mwk.b.30cm ü.2-4m2

Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

14.01 03C Öffnungen Ziegel-Mwk.b.30cm ü.4-6m2

Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

14.01 03F	Öffnungen Ziegel-Mwk.ü.30-45cm b.2m2	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.01 03G	Öffnungen Ziegel-Mwk.ü.30-45cm ü.2-4m2	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.01 03H	Öffnungen Ziegel-Mwk.ü.30-45cm ü.4-6m2	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.01 03K	Öffnungen Ziegel-Mwk.ü.45-60cm b.2m2	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.01 03L	Öffnungen Ziegel-Mwk.ü.45-60cm ü.2-4m2	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.01 03M	Öffnungen Ziegel-Mwk.ü.45-60cm ü.4-6m2	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.01 05	Öffnungen für Durchgänge oder Durchreichen in tragenden Wänden Mischmauerwerk (Misch-Mwk.), ausgenommen Beton und Mantelbetonwänden, ausstemmen. Einschließlich Überlagen einziehen und dem Bestand angepasst verputzen. Einschließlich der Erschwernis durch wechselseitiges Einstemmen der Überlagen. Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand (cm) und die Größe der Öffnung (m²) angegeben.	
14.01 05A	Öffnungen Misch-Mwk.b.30cm b.2m2	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.01 05B	Öffnungen Misch-Mwk.b.30cm ü.2-4m2	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.01 05C	Öffnungen Misch-Mwk.b.30cm ü.4-6m2	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.01 05F	Öffnungen Misch-Mwk.ü.30-45cm b.2m2	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.01 05G	Öffnungen Misch-Mwk.ü.30-45cm ü.2-4m2	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.01 05H	Öffnungen Misch-Mwk.ü.30-45cm ü.4-6m2	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.01 05K	Öffnungen Misch-Mwk.ü.45-60cm b.2m2	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.01 05L	Öffnungen Misch-Mwk.ü.45-60cm ü.2-4m2	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.01 05M	Öffnungen Misch-Mwk.ü.45-60cm ü.4-6m2	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.01 13	Türstock oder Zarge aus Zwischenwänden (Zw.W.) bis 15 cm dick ausbrechen (ausbr.), Öffnung schließen (abmauern), beidseitig neues Mauerwerk dem Bestand angepasst verputzen, einschließlich Anschlussputz, allseitig bis 30 cm breit. Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung (m²) angegeben.	
14.01 13A	Stock/Zarge ausbr.Zw.W.+abmauern b.2m2	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	

14.01 13B	Stock/Zarge ausbr.Zw.W.+abmauern ü.2-4m2	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.01 13C	Stock/Zarge ausbr.Zw.W.+abmauern ü.4-6m2	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.01 14	Türstock oder Zarge aus Zwischenwänden (Zw.W.) (ausgenommen aus Beton, Mantelbeton oder Ständerwände) bis 15 cm dick ausbrechen. Von vom Auftraggeber beigestellte Stöcke oder Zargen seitwärts versetzen (seit.vers.), einschließlich Mauerwerk abbrechen und nachmauern. Einschließlich Überlagen einziehen, neue Wandflächen verputzen. Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert. Seitliche Verschiebung höchstens bis um die halbe Stocklichtbreite, einschließlich Anschlussputz beidseitig bis 50 cm breit. Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung (m²) angegeben.	
14.01 14A	Stock/Zarge ausbr.Zw.W.+seitw.vers.b.2m2	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.01 14B	Stock/Zarge ausbr.Zw.W.+seitw.vers.ü.2-4m2	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.01 14C	Stock/Zarge ausbr.Zw.W.+seitw.vers.ü.4-6m2	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.01 15	Geradestemmen von Leibungen von ausgebrochenen Öffnungen im Mauerwerk aus Ziegeln, Hochlochziegeln oder Hohlblocksteinen. Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert. Abgerechnet wird das Flächenmaß (Leibungstiefe x Leibungslänge).	
14.01 15A	Geradestemmen von Leibungen	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.01 17	Öffnungen im Mauerwerk (Mwk.) mit Ziegeln oder Zwischenwandsteinen zumauern, einschließlich Einbinden in das bestehende Mauerwerk. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand (cm) und die Größe der Öffnung (m²) angegeben.	
14.01 17A	Öffnung Mwk.zumauern b.15cm b.0,1m2	Stk
14.01 17B	Öffnung Mwk.zumauern b.15cm ü.0,1-0,5m2	Stk
14.01 17C	Öffnung Mwk.zumauern b.15cm ü.0,5-2m2	Stk
14.01 17D	Öffnung Mwk.zumauern ü.15-30cm b.0,1m2	Stk
14.01 17E	Öffnung Mwk.zumauern ü.15-30cm ü.0,1-0,5m2	Stk
14.01 17F	Öffnung Mwk.zumauern ü.15-30cm ü.0,5-2m2	Stk
14.01 17G	Öffnung Mwk.zumauern ü.30-45cm b.0,1m2	Stk
14.01 17H	Öffnung Mwk.zumauern ü.30-45cm ü.0,1-0,5m2	Stk
14.01 17I	Öffnung Mwk.zumauern ü.30-45cm ü.0,5-2m2	Stk
14.01 17J	Öffnung Mwk.zumauern ü.45-60cm b.0,1m2	Stk
14.01 17K	Öffnung Mwk.zumauern ü.45-60cm ü.0,1-0,5m2	Stk
14.01 17L	Öffnung Mwk.zumauern ü.45-60cm ü.0,5-2m2	Stk

14.01 19	Ausstemmen von Mauerschmatzen im Mauerwerk (Mwk.), entsprechend der neu zu errichtenden und einzubindenden Wand. Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert. Abgerechnet wird das Flächenmaß (Anschlusslänge x Mauerdicke der neu zu errichtenden Anschlusswand).	
14.01 19A	Mauerschmatzen Mwk.ausstemmen <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
14.01 20	Mauerschmatzen ausmauern mit Ziegeln. Abgerechnet wird das Flächenmaß (Anschlusslänge x Mauerdicke der abgebrochenen Anschlusswand).	
14.01 20A	Mauerschmatzen ausmauern	m²
14.01 21	Auflager für neue Decken in Wände stemmen. Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (cm) angegeben. Deckenoberkante bis 3,2 m.	
14.01 21A	Auflagerschlitz 20/20cm Mwk.b.3,2m Auflagerschlitz in Mauerwerk (Mwk.) <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
14.01 21B	Auflagerschlitz 20/20cm Beton b.3,2m Auflagerschlitz in Beton- oder Mantelbetonwänden (Beton). <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
14.01 21D	Einzelaufleger 20/20/20cm Mwk.b.3,2m Einzelaufleger in Mauerwerk (Mwk.) <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
14.01 21E	Einzelaufleger 20/20/20cm Beton b.3,2m Einzelaufleger in Beton- oder Mantelbetonwänden (Beton). <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
14.01 22	Auflager für neue Decken in Wände stemmen. Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (cm) und die Deckenoberkante (m) angegeben. Deckenoberkante über 3,2 m.	
14.01 22A	Auflagerschlitz 20/20cm Mwk.ü.3,2m: _____ Auflagerschlitz in Mauerwerk (Mwk.). <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
14.01 22B	Auflagerschlitz 20/20cm Beton ü.3,2m: _____ Auflagerschlitz in Beton- oder Mantelbetonwänden (Beton). <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m
14.01 22D	Einzelaufleger 20/20/20cm Mwk.ü.3,2m: _____ Einzelaufleger in Mauerwerk (Mwk.). <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
14.01 22E	Einzelaufleger 20/20/20cm Beton ü.3,2m: _____ Einzelaufleger in Beton- oder Mantelbetonwänden (Beton). <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
14.01 24	Gelockerte Pfosten- oder Rahmenstöcke für Türen, ohne Unterschied der Mauerdicke neu befestigen und auskeilen. Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung (m²) angegeben.	

14.01 24A	Türstock verkeilen b.2m2	Stk
14.01 24B	Türstock verkeilen ü.2-4m2	Stk
14.01 24C	Türstock verkeilen ü.4-6m2	Stk
14.01 25	Gelockerte Pfostenstöcke, Rahmenpfostenstöcke, Leistenpfostenstöcke und Rahmenstöcke für Fenster (Fensterstock) sowie Balkontüren neu befestigen und auskeilen. Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung (m²) angegeben.	
14.01 25A	Fensterstock verkeilen b.2m2	Stk
14.01 25B	Fensterstock verkeilen ü.2-4m2	Stk
14.01 25C	Fensterstock verkeilen ü.4-6m2	Stk
14.01 26	Gelockerte Fensterbänke innen aus Holz, Holzwerkstoffen oder Kunststoff ohne Unterschied der Einzelbreite und -länge neu befestigen. Einschließlich Verputz ergänzen, bis 15 cm breit.	
14.01 26A	Innenfensterbank befestigen	m
14.01 27	Gelockerte Hahn-, Schalter- oder Absperrtürchen auslösen, neu versetzen/befestigen und Verputz allseitig ergänzen bis 15 cm breit. Im Positionsstichwort ist die Größe (m²) angegeben.	
14.01 27A	Hahn-Absperrtür versetzen b.0,1m2	Stk
14.01 27B	Hahn-Absperrtür versetzen ü.0,1-0,3m2	Stk
14.01 29	Hahn-, Schalter-, Absperrtürchen ausbrechen. Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert. Die entstandene Öffnung sorgfältig vermauern und den fehlenden Verputz bis 1 m² ergänzen. Im Positionsstichwort ist die Größe (m²) angegeben.	
14.01 29A	Hahn-Absperrtür ausbr.+vermauern b.0,1m2	Stk
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
14.01 29B	Hahn-Absperrtür ausbr.+vermauern ü.0,1-0,3m2	Stk
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
14.01 34	Lockere oder eingesunkene Fußbodenplatten im Innenbereich sorgfältig auslösen und neu versetzen, einschließlich Stemm-, Verfugungsarbeiten. Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Größe (m²) angegeben.	
14.01 34A	Bodenplatten auslösen/versetzen b.0,05m2	Stk
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
14.01 34B	Bodenplatten auslösen/versetzen ü.0,05-0,1m2	Stk
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
14.01 34C	Bodenplatten auslösen/versetzen b.2m2	m²
	Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen. LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
14.01 37	Steckisen einbohren und verankern, Bohrdurchmesser bis 14 mm, Bohrlochlänge bis 25 cm, einschließlich satten Verfüllens des Bohrloches mit Zementmörtel (Bewehrungsstahl ist in eigener Position beschrieben).	
14.01 37A	Steckisen bohren/verankern Mwk.	Stk
	In Mauerwerk.	
14.01 37B	Steckisen bohren/verankern Beton	Stk

In Beton, Stahlbeton- oder Mantelbeton (Beton).

14.01 45	Gewände nach Abbruch von Fenster- oder Türstöcken nachmauern bis 10 cm dick, einschließlich Einbinden in das bestehende Mauerwerk, mindestens alle 60 cm. Im Positionsstichwort ist die Breite (cm) angegeben.	
14.01 45A	Gewände 10cm nachmauern b.15cm	m²
14.01 45B	Gewände 10cm nachmauern ü.15-30cm	m²
14.01 45C	Gewände 10cm nachmauern ü.30-45cm	m²
14.01 45D	Gewände 10cm nachmauern ü.45-60cm	m²
14.01 55	Sturz mit Überlagen aus Fertigteilen (FT), bis zu einer Rohbaulichte von 2,5 m, passend zu dem vorhandenen Mauerwerk (Wärmeschutz ist in eigener Position beschrieben) einbauen, einschließlich Auflager und nach dem Versetzen der Überlager schließen, Zwischenraum über den Überlagen bis zwei Ziegelscharen hoch ausmauern und auskeilen. Abgerechnet die jeweilige Rohbaulichte, zusätzlich 2 x 15 cm für die Auflager. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Mauer (cm) angegeben.	
14.01 55A	Sturz/FT-Überlage b.15cm	m
14.01 55B	Sturz/FT-Überlage ü.15-30cm	m
14.01 55C	Sturz/FT-Überlage ü.30-45cm	m
14.01 55D	Sturz/FT-Überlage ü.45-60cm	m
14.01 56	Aufzahlung (Az) auf Sturz mit Überlagen aus Fertigteilen für das Einlegen einer Wärmedämmung.	
14.01 56A	Az Sturz/FT-Überlage f.Wärmedämmung	m
	Angepasst an die Werte der Wand.	
14.01 60	Putzausgleich für den Fenstereinbau vor den Putzarbeiten. Der Glattstrich ist im Einheitspreis einkalkuliert. Leibungen nach Abbruch von Fenster- oder Türstöcken verputzen, ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes, einschließlich Ausmauern (z.B. Vorköpfe), Putzdicke dem Bestand angepasst. • Putzdicke: bis 3 cm	
14.01 60A	Putzausgleich Fenster	m
	Breite (cm):	
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
14.01 61	Leibungen nach Abbruch von Fenster- oder Türstöcken verputzen, ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes, einschließlich Ausmauern (z.B. Vorköpfe), Putzdicke dem Bestand angepasst. Im Positionsstichwort ist die Tiefe der Leibung (cm) angegeben.	
14.01 61A	Leibung verputzen b.15cm	m
14.01 61B	Leibung verputzen ü.15-30cm	m
14.01 61C	Leibung verputzen ü.30-45cm	m
14.01 61D	Leibung verputzen ü.45-60cm	m
14.03	Unterfangungen und Auswechslungen	
	Kommentar: Stahlrahmen (Stützen und Träger) sind in der LG 32 (Konstruktiver Stahlbau beschrieben). Frei zu formulieren (z.B.): - das Vorspannen der Träger	
14.03 01	Unterfangung einer 15 cm dicken Zwischenwand, die über zwei Geschoße gemauert wurde. Vor dem Abbruch (ist in eigener Position beschrieben) Einziehen von Nadeln (gegebenenfalls im Geschoß darüber), Einziehen eines Stahlträgers unter der Decke oder im Deckenbereich, einschließlich Ausbilden der Auflager, Auskeilen des Trägers (das Ummanteln des Trägers in eigener Position). Nach Fertigstellen der Unterfangung Nadeln	

entfernen, Durchbrüche schließen und Putz ergänzen.

Im Positionsstichwort ist die Dicke der Zwischenwand (cm) und die Zwischenwandlänge (m) angegeben.

14.03 01A	Unterfangen Zwischenwand 15cm b.3m	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.03 01B	Unterfangen Zwischenwand 15cm ü.3-5m	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.03 01C	Unterfangen Zwischenwand 15cm ü.5-7m	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.03 11	Pölzungen für Unterfangungen durch Einziehen von Stahlprofilen. Gemessen in der lichten Weite der Unterfangung. Im Positionsstichwort ist die abzufangende Nennlast (kN/m) angegeben. Unterstellungshöhe bis 3,2 m.	
14.03 11A	Pölung f.Unterfangung b.10kN/m b.3,2m	m
14.03 11B	Pölung f.Unterfangung ü.10-30kN/m b.3,2m	m
14.03 12	Pölzungen für Unterfangungen (Unterf.) , durch Einziehen von Stahlprofilen. Gemessen in der lichten Weite der Unterfangung. Im Positionsstichwort ist die abzufangende Nennlast (kN/m) und die Unterstellungshöhe (m) angegeben. Unterstellungshöhe über 3,2 m.	
14.03 12A	Pölung f.Unterfangung b.10kN/m ü.3,2m:_____	m
14.03 12B	Pölung f.Unterfangung ü.10-30kN/m ü.3,2m:_____	m
14.03 13	Decken unterstellen, einschließlich Einziehen eines Pfostens oder Kantholzes unter und/oder über den Stehern. Im Positionsstichwort ist die abzufangende Nennlast (kN/m) angegeben. Unterstellungshöhe bis 3,2 m.	
14.03 13A	Decke unterstellen b.10kN/m b.3,2m	m
14.03 14	Decken unterstellen, einschließlich Einziehen eines Pfostens oder Kantholzes unter und/oder über den Stehern. Im Positionsstichwort ist die abzufangende Nennlast (kN/M) und die Unterstellungshöhe (m) angegeben. Unterstellungshöhe über 3,2 m.	
14.03 14A	Decke unterstellen ü.10-30kN/m ü.3,2m:_____	m
14.03 21	Auflager für Unterfangungen mit Stahlträgern, in Ziegelmauerwerk. Ausstemmen der Auflager. Ausbilden des Auflagers mit Beton der Festigkeitsklasse C20/25 bis 20 cm dick, Auflagertiefe bis 30 cm und Höhe bis 70 cm, Versetzen etwaiger beigestellter Stahlplatten, einschließlich etwaiger Schalungen. Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Mauerdicke (cm) angegeben. Trägeroberkante bis 3,2 m.	
14.03 21A	Auflager Ziegelmauerwerk b.30cm b.3,2m	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.03 21B	Auflager Ziegelmauerwerk ü.30-45cm b.3,2m	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.03 21C	Auflager Ziegelmauerwerk ü.45-60cm b.3,2m	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.03 22	Auflager für Unterfangungen mit Stahlträgern, in Ziegelmauerwerk. Ausstemmen der Auflager. Ausbilden des Auflagers mit Beton der Festigkeitsklasse C20/25 bis 20 cm dick, Auflagertiefe bis 30 cm und Höhe bis 70 cm, Versetzen etwaiger beigestellter Stahlplatten, einschließlich etwaiger Schalungen.	

Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Im Positionsstichwort ist die Mauerdicke (cm) und die Trägeroberkante (m) angegeben.

Trägeroberkante über 3,2 m.

14.03 22A Auflager Ziegelmauerwerk b.30cm ü.3,2m: _____ Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

14.03 22B Auflager Ziegelmauerwerk ü.30-45cm ü.3,2m: _____ Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

14.03 22C Auflager Ziegelmauerwerk ü.45-60cm ü.3,2m: _____ Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

14.03 23 Auflager für Unterfangungen mit Stahlträgern, in Mischmauerwerk.
Ausstemmen der Auflager, Ausbilden des Auflagers mit Beton der Festigkeitsklasse C20/25 bis 20 cm dick, Auflagertiefe bis 30 cm und Höhe bis 70 cm, Versetzen etwaiger beigestellter Stahlplatten, einschließlich etwaiger Schalungen.

Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Im Positionsstichwort ist die Mauerdicke (cm) angegeben.

Trägeroberkante bis 3,2 m.

14.03 23A Auflager Mischmauerwerk b.30cm b.3,2m Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

14.03 23B Auflager Mischmauerwerk ü.30-45cm b.3,2m Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

14.03 23C Auflager Mischmauerwerk ü.45-60cm b.3,2m Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

14.03 24 Auflager für Unterfangungen mit Stahlträgern, in Mischmauerwerk.
Ausstemmen der Auflager, Ausbilden des Auflagers mit Beton der Festigkeitsklasse C20/25 bis 20 cm dick, Auflagertiefe bis 30 cm und Höhe bis 70 cm, Versetzen etwaiger beigestellter Stahlplatten, einschließlich etwaiger Schalungen.

Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Im Positionsstichwort ist die Mauerdicke (cm) und die Trägeroberkante (m) angegeben.

Trägeroberkante über 3,2 m.

14.03 24A Auflager Mischmauerwerk b.30cm ü.3,2m: _____ Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

14.03 24B Auflager Mischmauerwerk ü.30-45cm ü.3,2m: _____ Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

14.03 24C Auflager Mischmauerwerk ü.45-60cm ü.3,2m: _____ Stk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

14.03 31 Schlitz im Mauerwerk (Mwk.) für das wechselseitige Einbauen der Träger bei Unterfangungsarbeiten (Unterf.), abgerechnet je Seite (Auflager sind in eigenen Position beschrieben).

Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Trägeroberkante bis 3,2 m.

14.03 31A Schlitz im Mwk.Unterf.b.0,05m2 b.3,2m m

Bis zu einem Querschnitt von 0,05 m² (z.B. 15 x 30 cm).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

14.03 31B Schlitz im Mwk.Unterf.ü.0,05-0,08m2 b.3,2m m

Mit einem Querschnitt über 0,05 bis 0,08 m² (z.B. 25 x 30 cm).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

14.03 31X	Schlitze im Mwk.Unterf.ü.0,08m2 b.3,2m	m
	Mit einem Querschnitt über 0,08 m². Abmessungen:	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
14.03 32	Schlitze im Mauerwerk (Mwk.) für das wechselseitige Einbauen der Träger bei Unterfangungsarbeiten (Unterf.), abgerechnet je Seite (Auflager ist in eigener Position beschrieben). Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Trägeroberkante (m) angegeben. Trägeroberkante über 3,2 m.	
14.03 32A	Schlitze im Mwk.Unterf.b.0,05m2 ü.3,2m: 	m
	Bis zu einem Querschnitt von 0,05 m² (z.B. 15 x 30 cm). <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
14.03 32B	Schlitze im Mwk.Unterf.ü.0,05-0,08m2 ü.3,2: 	m
	Mit einem Querschnitt über 0,05 bis 0,08 m² (z.B. 25 x 30 cm). <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
14.03 32X	Schlitze im Mwk.Unterf.ü.0,08m2 ü.3,2: 	m
	Mit einem Querschnitt über 0,08 m². Abmessungen:	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
14.03 41	Stahlkonsolen, einschließlich Rostschutzanstrich, als Auflager für Stahlträger, befestigt an die Stahlbetonbauteile, einschließlich aller Bohrarbeiten und Befestigungsmittel oder Schweißarbeiten bei vorhandenen Ankerplatten. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse (kg) angegeben. Trägeroberkante bis 3,2 m.	
14.03 41A	Stahlkonsolen mit Rostschutz b.10kg b.3,2m	Stk
	Gemäß Skizzen und Statik:	
14.03 41B	Stahlkonsolen mit Rostschutz ü.10-20kg b.3,2m	Stk
	Gemäß Skizzen und Statik:	
14.03 42	Stahlkonsolen, einschließlich Rostschutzanstrich, als Auflager für Stahlträger, befestigt an die Stahlbetonbauteile, einschließlich aller Bohrarbeiten und Befestigungsmittel oder Schweißarbeiten bei vorhandenen Ankerplatten. Im Positionsstichwort sind die Einzelmasse (kg) und die Trägeroberkante (m) angegeben. Trägeroberkante über 3,2 m.	
14.03 42A	Stahlkonsolen mit Rostschutz b.10kg ü.3,2m: 	Stk
	Gemäß Skizzen und Statik:	
14.03 42B	Stahlkonsolen mit Rostschutz ü.10-20kg ü.3,2m: 	Stk
	Gemäß Skizzen und Statik:	
14.03 43	Stahlträger, einschließlich Rostschutzanstrich, auf vorbereitete Auflager. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse (kg) angegeben. Trägeroberkante bis 3,2 m. <i>Kommentar:</i> <i>Stahlträger sind auch in der LG 09 (Versetzarbeiten) beschrieben.</i>	
14.03 43A	Stahlträger b.100kg b.3,2m	kg
14.03 43B	Stahlträger ü.100-200kg b.3,2m	kg

14.03 43C	Stahlträger ü.200-300kg b.3,2m	kg
14.03 44	Stahlträger, einschließlich Rostschutzanstrich, auf vorbereitete Auflager. Im Positionsstichwort sind die Einzelmasse (kg) und die Trägeroberkante (m) angegeben. Trägeroberkante über 3,2 m. <i>Kommentar:</i> <i>Stahlträger sind auch in der LG 09 (Versetzarbeiten) beschrieben.</i>	
14.03 44A	Stahlträger b.100kg ü.3,2m: _____	kg
14.03 44B	Stahlträger ü.100-200kg ü.3,2m: _____	kg
14.03 44C	Stahlträger ü.200-300kg ü.3,2m: _____	kg
14.03 45	Stahlstützen, einschließlich Rostschutzanstrich, in vorbereitete Köcherfundamente oder auf Betonsockel, einschließlich aller Befestigungsarbeiten, abgerechnet je Stütze. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse (kg) angegeben.	
14.03 45A	Stahlstütze b.100kg	kg
14.03 45B	Stahlstütze ü.100-200kg	kg
14.03 45C	Stahlstütze ü.200-300kg	kg
14.03 51	Auffüllen der Hohlräume zwischen den versetzten Stahlträgern mit Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Abgerechnet hohl für voll. Trägeroberkante bis 3,2 m.	
14.03 51A	Auffüllen Hohlräume zw.Träger C20/25 b.3,2m	m³
14.03 51B	Schalung f.Auffüllen Hohlräume zw.Träger b.3,2m Untere oder seitliche Schalungen	m²
14.03 52	Auffüllen der Hohlräume zwischen den versetzten Stahlträgern mit Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Abgerechnet hohl für voll. Im Positionsstichwort ist die Trägeroberkante (m) angegeben. Trägeroberkante über 3,2 m.	
14.03 52A	Auffüllen Hohlräume zw.Träger C20/25 ü.3,2m: _____	m³
14.03 52B	Schalung f.Auffüllen Hohlräume zw.Träger ü.3,2m: _____ Untere oder seitliche Schalungen.	m²
14.03 61	Ausmauern des Freiraumes über den versetzten Unterfangungsträgern, einschließlich Auskeilen mit Stahlkeilen, abgerechnet je Träger. Im Positionsstichwort ist die Höhe des Freiraumes (cm) angegeben. Trägeroberkante bis 3,2 m.	
14.03 61A	Ausmauern+Auskeilen ü.Träger b.15cm b.3,2m	m
14.03 61B	Ausmauern+Auskeilen ü.Träger ü.15-30cm b.3,2m	m
14.03 62	Ausmauern (Ausm.) des Freiraumes über den versetzten Unterfangungsträgern, einschließlich Auskeilen (Ausk.) mit Stahlkeilen, abgerechnet je Träger. Im Positionsstichwort ist die Höhe des Freiraumes (cm) und die Trägeroberkante (m) angegeben. Trägeroberkante über 3,2 m.	
14.03 62A	Ausmauern+Auskeilen ü.Träger b.15cm ü.3,2m: _____	m
14.03 62B	Ausmauern+Auskeilen ü.Träger ü.15-30cm ü.3,2m: _____	m

LGPosNr.

Positionsstichwort

- 14.03 63 Ummanteln der gesamten sichtbaren Trägerfläche mit Drahtziegelgewebe, einschließlich verputzen mit mindestens 5 cm Kalkzementmörtel.
Ohne Anforderung an den Feuerschutz.
Trägeroberkante bis 3,2 m.

Kommentar:

Ummanteln mit Anforderung an den Feuerschutz ist frei zu formulieren.

- 14.03 63A **Ummanteln Träger ohne Feuerschutz b.3,2m** **m²**

- 14.03 64 Ummanteln der gesamten sichtbaren Trägerfläche mit Drahtziegelgewebe, einschließlich verputzen mit mindestens 5 cm Kalkzementmörtel.
Ohne Anforderung an den Feuerschutz.
Im Positionsstichwort ist die Trägeroberkante (m) angegeben.
Trägeroberkante über 3,2 m.

Kommentar:

Ummanteln mit Anforderung an den Feuerschutz ist frei zu formulieren.

- 14.03 64A **Ummanteln Träger ohne Feuerschutz ü.3,2m: _____** **m²**

- 14.03 65 Schließen des Schlitzes über der neu eingebauten Beton- oder Fertigteildecke, ohne Unterschied der Höhe und der Schlitztiefe.

- 14.03 65A **Schlitz schließen ü.Decke b.5cm** **m**

Durch Ausmauern und Auskeilen oder Auswerfen mit Quellszementmörtel.

- 14.03 65B **Schlitz schließen ü.Decke ü.5-10cm** **m**

Durch Ausmauern und Auskeilen.

14.12 Sanierung von Dippelbaum-u.Tramdecken

- 14.12 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

- 14.12 00A **Unterstellung f.HB-Verbunddecke/Tram**

Art der Unterstellung bei Holz-Beton-Verbunddecken (HB) bei Tram.

Betrifft Positionen:

- 14.12 00B **Unterstellung f.HB-Verbunddecke/Dippelbaum**

Art der Unterstellung bei Holz-Beton-Verbunddecken (HB) bei Dippelbaum.

Betrifft Positionen:

- 14.12 01 Deckenaufleger freilegen.

Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

- 14.12 01A **Deckenaufleger Dachboden Ziegel freilegen** **m²**

Ziegelpflaster im Dachboden vorsichtig abtragen, brauchbare Ziegel reinigen und zur Wiederverwendung seitlich zwischenlagern, etwaiges Mörtelbett abbrechen.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

- 14.12 01B **Deckenaufleger Platten freilegen** **m²**

Keramische Platten oder Steinplatten (Platten) vorsichtig abtragen, brauchbare Platten reinigen und zur Wiederverwendung seitlich zwischenlagern, Mörtelbett abbrechen.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

- 14.12 01C **Deckenaufleger Holzboden freilegen** **m²**

Bretter- oder Schiffboden (Holzboden), einschließlich der Polsterhölzer abtragen oder aufschneiden.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

- 14.12 02 Beschüttung im Bereich der Deckenaufleger.

- 14.12 02B **Beschüttung/Deckenaufleger abräumen u.lagern** **m³**

Abräumen und zur Wiederverwendung seitlich zwischenlagern.

14.12 02D	Beschüttung/Deckenaufleger abbrechen	m³
	Abbrechen. Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.12 03	Sturzschalung.	
14.12 03A	Sturzschalung/Deckenaufleger abbrechen	m²
	Im Deckenauflegerbereich (Aufl.) abbrechen. Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.12 04	Untersicht der Deckenaufleger freilegen und Deckenputz einschließlich Putzträger abschlagen.	
	Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Breite (m) des Streifens angegeben.	
14.12 04A	Deckenaufleger/Untersicht Putz abschlagen b.0,5m	m
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.12 04B	Deckenaufleger/Untersicht Putz abschlagen ü.0,5m: _____	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.12 05	Stukkaturschalung im Bereich der Deckenaufleger abtragen.	
	Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Breite (m) des Streifens angegeben.	
14.12 05A	Deckenaufleger/Stukkatursch.abtragen b.0,5m	m
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.12 05B	Deckenaufleger/Stukkatursch.ü.0,5m: _____	m²
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.12 09	Decken für die gesamte Dauer der Arbeiten pölzen und Pölzung wieder entfernen.	
	Auch für angeordnete Unterstellungen im darunterliegenden Geschoß. Abgerechnet wird die Länge der gepölzten Auflager. Ohne Stemm- und Nachputzarbeiten.	
14.12 09A	Pölzen der Decken	m
14.12 11	Schadhafte Tramköpfe durch Holzlaschen verstärken, einschließlich aller Befestigungen sowie der Stemmarbeiten bei der Verbreiterung des Auflagers und Entfernen schadhafter Holzteile.	
14.12 11A	Tramkopflasche 1-seitig	Stk
	Laschenlänge bis 150 cm, einseitig, Holzquerschnitt bis 0,025 m ² .	
14.12 11B	Tramkopflasche 2-seitig	Stk
	Laschenlänge bis 150 cm, beidseitig, Holzquerschnitt je Lasche bis 0,02 m ² .	
14.12 14	Aufhängen von einzelnen, im Auflagerbereich schadhafte Tram oder Dippelbäumen auf lastverteilende Stahlprofile, einschließlich Befestigungsmaterial und Rostschutzanstrich.	
14.12 14A	Aufhängen Dippelbaum auf Stahlprofile	Stk
	Dippelbaum. Lastverteilende Stahlprofile: _____	
14.12 14C	Aufhängen Tram auf Stahlprofile	kg
	Tram. Lastverteilende Stahlprofile: _____	

LGPosNr.	Positionsstichwort	
14.12 16	Sturzboden im Deckenauflegerbereich wieder herstellen.	
14.12 16A	Sturzboden/Deckenaufleger wieder herstellen	m²
14.12 17	Zwischengelagerte Beschüttung wieder einbringen und abgleichen.	
14.12 17B	Beschüttung (zwischengelagert) wieder einbringen	m³
14.12 18	Dachbodenpflaster im Deckenauflegerbereich mit vorhandenen Ziegeln wieder herstellen, Fugen mit Zementmörtel ausgießen.	
14.12 18A	Dachbodenpflaster wieder herstellen 20% ergänzen Fehlendes Material bis 20 Prozent des Bestandes ergänzen.	m²
14.12 20	Deckenputz im Deckenauflegerbereich, dem Altbestand angepasst, einschließlich Putzträger wieder herstellen, ohne Verzierungen. Im Positionsstichwort ist die Breite (m) angegeben.	
14.12 20A	Deckenaufleger/Deckenputz b.0,5m	m
14.12 20D	Deckenaufleger/Deckenputz ü.0,5m: _____	m²
14.12 21	Wandverputz im Bereich der Deckensanierung, dem Altbestand angepasst, instandsetzen oder wieder herstellen ohne Verzierungen. Im Positionsstichwort ist die Breite (m) angegeben.	
14.12 21A	Deckenaufleger/Wandputz b.0,5m	m
14.12 31	Einzelnen Dippelbaum auslösen und zum Wiederverwenden zwischengelagern, bis höchstens drei Stück nebeneinander, ohne Pölung. Im Positionsstichwort ist die Länge (m) angegeben.	
14.12 31A	Dippelbaum einzeln auslösen+zwischenlagern b.4m	Stk
14.12 31B	Dippelbaum einzeln auslösen+zwischenlagern ü.4-6,5m	Stk
14.12 31C	Dippelbaum einzeln auslösen+zwischenlagern ü.6,5-8m	Stk
14.12 41	Einzelnen Dippelbaum, zum Wiederverwenden zwischengelagert, wieder einbauen. Im Positionsstichwort ist die Länge (m) angegeben.	
14.12 41A	Dippelbaum einzeln wieder einbauen b.4m	Stk
14.12 41B	Dippelbaum einzeln wieder einbauen ü.4-6,5m	Stk
14.12 41C	Dippelbaum einzeln wieder einbauen ü.6,5-8m	Stk
14.12 51	Holz-Beton-Verbunddecke (HB) auf Tram, verschraubt. • unterstellungsfrei Trennlagen sind im Einheitspreis einkalkuliert. Auflagerschlitz sind in eigenen Positionen beschrieben. Statische und bauphysikalische Berechnungen werden vom AG erstellt.	
14.12 51A	Beton f.HB-Verbunddecke/Tram unterstellungsfrei Beton C25/30. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m³
14.12 51S	Schrauben f.HB-Verbunddecke/Tram unterstellungsfrei Schrauben zur Schubsicherung gemäß statischer Berechnungen. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
14.12 51V	Bew.Stabst.f.HB-Verbunddecke/Tram unterstellungsfrei Bewehrung mit Stabstahl. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	kg

14.12 51W	Bew.Matten f.HB-Verbunddecke/Tram unterstellungsfrei Bewehrung mit Matten.	kg
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.12 53	Holz-Beton-Verbunddecke (HB) auf Tram, verschraubt. • unterstellt Trennlagen und Unterstellungen sind im Einheitspreis einkalkuliert. Auflagerschlitzte sind in eigenen Positionen beschrieben. Statische und bauphysikalische Berechnungen werden vom AG erstellt.	
14.12 53A	Beton f.HB-Verbunddecke/Tram Beton C25/30.	m³
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.12 53S	Schrauben f.HB-Verbunddecke/Tram Schrauben zur Schubsicherung gemäß statischer Berechnungen.	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.12 53V	Bew.Stabst.f.HB-Verbunddecke/Tram Bewehrung mit Stabstahl.	kg
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.12 53W	Bew.Matten f.HB-Verbunddecke/Tram Bewehrung mit Matten.	kg
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.12 55	Holz-Beton-Verbunddecke (HB) auf Tram, verschraubt. • aufgehängt Trennlagen sind im Einheitspreis einkalkuliert. Auflagerschlitzte und die Art der Aufhängung sind in eigenen Positionen beschrieben. Statische und bauphysikalische Berechnungen werden vom AG erstellt.	
14.12 55A	Beton f.HB-Verbunddecke/Tram aufgehängt Beton C25/30.	m³
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.12 55S	Schrauben f.HB-Verbunddecke/Tram aufgehängt Schrauben zur Schubsicherung gemäß statischer Berechnungen.	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.12 55V	Bew.Stabst.f.HB-Verbunddecke/Tram aufgehängt Bewehrung mit Stabstahl.	kg
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.12 55W	Bew.Matten f.HB-Verbunddecke/Tram aufgehängt Bewehrung mit Matten.	kg
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.12 61	Holz-Beton-Verbunddecke (HB) auf Dippelbaum, verschraubt. • unterstellungsfrei Auflagerschlitzte sind in eigenen Positionen beschrieben.	
14.12 61A	Beton f.HB-Verbunddecke/Dippelbaum unterstellungsfrei Beton C25/30.	m³
14.12 61S	Schrauben f.HB-Verbunddecke/Dippelbaum unterstellungsfrei	Stk

Schrauben zur Schubsicherung gemäß statischer Berechnungen.

14.12 61V Bew.Stabst.f.HB-Verbunddecke/Doppelbaum unterstellungsfrei **kg**
Bewehrung mit Stabstahl.

14.12 61W Bew.Matten f.HB-Verbunddecke/Doppelbaum unterstellungsfrei **kg**
Bewehrung mit Matten.

14.12 63 Holz-Beton-Verbunddecke (HB) auf Doppelbaum, verschraubt.
• unterstellt
Trennlagen und Unterstellungen sind im Einheitspreis einkalkuliert.
Auflagerschlitz sind in eigenen Positionen beschrieben.
Statische und bauphysikalische Berechnungen werden vom AG erstellt.

14.12 63A Beton f.HB-Verbunddecke/Doppelbaum **m³**
Beton C25/30.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

14.12 63S Schrauben f.HB-Verbunddecke/Doppelbaum **Stk**
Schrauben zur Schubsicherung gemäß statischer Berechnungen.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

14.12 63V Bew.Stabst.f.HB-Verbunddecke/Doppelbaum **kg**
Bewehrung mit Stabstahl.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

14.12 63W Bew.Matten f.HB-Verbunddecke/Doppelbaum **kg**
Bewehrung mit Matten.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

14.12 65 Holz-Beton-Verbunddecke (HB) auf Doppelbaum, verschraubt.
• aufgehängt
Trennlagen und Aufhängungen sind im Einheitspreis einkalkuliert.
Auflagerschlitz und die Art der Aufhängung sind in eigenen Positionen beschrieben.
Statische und bauphysikalische Berechnungen werden vom AG erstellt.

14.12 65A Beton f.HB-Verbunddecke/Doppelbaum aufgehängt **m³**
Beton C25/30.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

14.12 65S Schrauben f.HB-Verbunddecke/Doppelbaum aufgehängt **Stk**
Schrauben zur Schubsicherung gemäß statischer Berechnungen.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

14.12 65V Bew.Stabst.f.HB-Verbunddecke/Doppelbaum aufgehängt **kg**
Bewehrung mit Stabstahl.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

14.12 65W Bew.Matten f.HB-Verbunddecke/Doppelbaum aufgehängt **kg**
Bewehrung mit Matten.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

14.12 71 Aufzählung (Az) auf Holz-Beton-Verbunddecke (HB) auf Tram.

14.12 71A Az f.Beton f.HB-Verbunddecke/Tram **m³**
Auf Beton C25/30 für eine höhere Betonfestigkeitsklasse:
Betrifft Position(en):

14.12 71B	Az f.Beton f.HB-Verbunddecke/Doppelbaum	m³
	Auf Beton C25/30 für eine höhere Betonfestigkeitsklasse:	
	Betrifft Position(en):	

14.13 Arbeiten an Gebäuden unter Denkmalschutz

Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Abladen, Zwischenlagern und Hochfördern der Fertigteile
- alle Sicherungsarbeiten

Kommentar:

In dieser Unterleistungsgruppe werden Leistungen beschrieben, die von einer Denkmalschutzbehörde gesondert angeordnet oder gefördert werden.

14.13 01	Fassadengliederungen, Bildhauerarbeiten und Ornamente (Fassadengliederungen) vorsichtig auslösen und abseilen, auf LKW verladen, gegen Beschädigung sichern und in eine Werkstatt abtransportieren, bis zu einer Entfernung von 20 km, einschließlich Abladen. Im Positionsstichwort ist die Stückmasse (kg) angegeben.	
14.13 01A	Fassadengliederung auslösen+Transport b.10kg	kg
14.13 01B	Fassadengliederung auslösen+Transport ü.10-50kg	kg
14.13 01C	Fassadengliederung auslösen+Transport ü.50-100kg	kg
14.13 01D	Fassadengliederung auslösen+Transport <u> </u>	kg
14.13 02	Fassadengliederungen, Bildhauerarbeiten und Ornamente (Fassadengliederungen) vom Auftraggeber beigestellt, versetzen und entsprechend verankern, einschließlich Vorbereiten des Untergrundes, Ausgießen der Montageöffnung und Angleichen der Teile an die angrenzenden Zierglieder, Fassadenteile oder an den Verputz. Im Positionsstichwort ist die Stückmasse (kg) angegeben.	
14.13 02A	Fassadengliederung versetzen/verankern b.10kg	kg
14.13 02B	Fassadengliederung versetzen/verankern ü.10-50kg	kg
14.13 02C	Fassadengliederung versetzen/verankern ü.50-100kg	kg
14.13 02D	Fassadengliederung versetzen/verankern <u> </u>	kg

14.22 Instandsetzen von gemauerten Fängen

1. Waddicken:

Angegebene Waddicken gelten ohne Verputz.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

Die Dachdeckung wird gegen Beschädigung geschützt. Rinnenläufe und untere Fangabschnitte werden vor Verstopfung durch herabfallenden Schutt gesichert.

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Die Angaben des Durchmessers beziehen sich auf die lichte Weite.

Kommentar:

Frei zu formulieren sind (z.B.)

- Mündungsverschlusssteine
- Das Herstellen einer Reinigungsöffnung
- Fangmündungen mit Abdeckungen

14.22 01	Abschlagen von Putz, ohne Unterschied der Art des Putzes, größte Verputzdicke 40 mm, vorhandene Fugen auskratzen, Untergrund reinigen.	
14.22 01A	Abschlagen Putz Fangkopfmauerwerk Von Fangkopfmauerwerk.	m ²
14.22 01B	Abschlagen Putz Fangmauerwerk unter Dach Von Fangmauerwerk unter Dach.	m ²
14.22 02	Abbrechen von Fangaufsätzen und Mündungsrohren bis zu einer Innenlichte von 400 cm ² (ausgenommen aus Asbest).	
14.22 02A	Abbrechen Fangaufsatz b.0,5m Aus Materialien, ausgenommen Metall, bis zu einer Länge über dem Fang von 0,5 m.	Stk
14.22 02B	Abbrechen Fangaufsatz Metall b.0,5m Aus Metall, bis zu einer Länge über dem Fang von 0,5 m.	Stk
14.22 11	Fangabdeckplatte, für Fangkopfmauerwerk (Fangkopf), mit Wassernase, die Oberseite im Gefälle abgezogen und fein verrieben, einschließlich Schalung und Randbewehrung aus Ortbeton, Mindestbetongüte C16/20, einschließlich Ausbilden der Dehnfugen in Abständen von höchstens 3 m und dem wasserundurchlässigem Verfugen mit einer elastischen Verfugungsmasse. Dicke Fangabdeckplatte: mindestens 7,5 cm dick	
14.22 11A	Fangkopf Abdeckplatte Ortbeton 12cm Vorsprung 12 cm.	m ²
14.22 11B	Fangkopf Abdeckplatte Ortbeton 15cm Vorsprung 15 cm.	m ²
14.22 12	Fertigteilfangabdeckplatte, für Fangkopfmauerwerk (Fangkopf), Mindestbetongüte C16/20, einschließlich Bewehrung, Oberfläche mit Gefälle nach außen geglättet, mit Wassernase, einschließlich wasserundurchlässiger Fugenausbildung bei aneinander gereihten Platten.	
14.22 12A	Fangkopf Fertigteilabdeckplatte 1-zügig Für einzügigen Fang.	Stk
14.22 12B	Fangkopf Fertigteilabdeckplatte 2-zügig Für zweizügigen Fang.	Stk
14.22 12C	Az Fangkopf Fertigteilabdeckplatte f.weiteren Zug Aufzahlung (Az) auf Abdeckplatten mit zwei Zügen, für jeden weiteren Zug.	Stk
14.22 21	Fangkopfmauerwerk (Fangkopf).	
14.22 21A	Fangkopf m.Mauerziegel-NF Mit NF-Mauerziegeln 25 x 12 x 6,5 cm.	m ³
14.22 21B	Fangkopf m.Mauerziegel-ÖF Mit gebrauchten oder neuen ÖF-Mauerziegeln 30 x 15 x 6,5 cm.	m ³
14.22 21C	Fangkopf m.Kleinlochklinkerziegel Mit Kleinloch-Klinkerziegeln NF 25 x 12 x 6,5 cm, Lochanteil 15 Prozent, Teilsteine geschnitten, verfugt mit kantenbündiger Hohlkehle.	m ³
14.22 21D	Fangkopf m.Betonstein NF Mit Betonnormalformatsteinen.	m ³
14.22 31	Putz Fangkopfmauerwerk mit Kalkzementputz, Oberfläche verrieben.	
14.22 31A	Putz Fangkopfmauerwerk einlagig Einlagig.	m ²

14.22 31B	Putz Fangkopfmauerwerk zweilagig Zweilagig.	m²
14.22 31C	Az Putz Fangkopfmauerwerk f.Gesimse b.10cm Aufzählung (Az) für Gesimse bis 10 cm breit, einfach profiliert.	m²
14.22 32	Putz Fangmauerwerk im Dachbodenbereich mit Kalkzementputz, Oberfläche verrieben.	
14.22 32A	Putz Fangmauerwerk Dachbodenbereich einlagig Einlagig.	m²
14.22 32B	Putz Fangmauerwerk Dachbodenbereich zweilagig Zweilagig.	m²
14.22 41	Wärmedämmverbundsystem (WDVS) für Fänge, einschließlich Fangkopf, einschließlich Endbeschichtung mit Dünnputz. mit Steinwolleputzträgerplatten Im Positionsstichwort ist die Dicke der Dämmplatten (cm) angegeben.	
14.22 41A	WDVS 5cm Fang/Fangkopf+Dünnputz	m²
14.22 41B	WDVS 8cm Fang/Fangkopf+Dünnputz	m²
14.22 51	Fangköpfe aus Sichtmauerwerk, ohne Unterschied der Größe und Lage, instandsetzen. Lösen Fugenmörtel entfernen, Fugen verbrämen, Sichtflächen des ganzen Fangkopfes reinigen. Abgerechnet die abgewinkelte Ansichtsfläche. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben. <i>Eine etwaige Abdeckplatte ist in einer eigenen Position zu beschreiben.</i>	
14.22 51A	Instandsetzen Fangkopf Sichtmauerwerk b.25%	m²
14.22 51B	Instandsetzen Fangkopf Sichtmauerwerk ü.25-50%	m²
14.22 52	Verputztes Fangmauerwerk, ohne Unterschied der Größe, der Lage und des Beschädigungsgrades, instandsetzen. Lösen Putz abschlagen, Fugenmörtel auskratzen, fehlenden Putz dem Altbestand angepasst ergänzen. Abgerechnet die abgewinkelte Ansichtsfläche. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben. <u>Kommentar:</u> <i>Eine etwaige Abdeckplatte ist in einer eigenen Position zu beschreiben.</i>	
14.22 52A	Instandsetzen Fangmauerwerk verputzt b.25%	m²
14.22 52B	Instandsetzen Fangmauerwerk verputzt 25-50%	m²
14.22 52C	Instandsetzen Fangmauerwerk Dachbodenbereich b.25% Im Dachbodenbereich.	m²
14.22 52D	Instandsetzen Fangmauerwerk Dachbodenbereich 25-50% Im Dachbodenbereich.	m²
14.22 54	Mündungsverlängerung mit offener Mündung und größter Höhe von 1 m über Fangmündung, wärmegeklämt mit Innenrohr aus nicht rostendem Stahl (Edelstahl), Wärmedämmung mindestens 30 mm dick. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (D) angegeben.	
14.22 54A	Mündungsverlängerung Edelst./Edelst.b.150mm Außenrohr aus nicht rostendem Stahl (Edelstahl). Werkstoffnummer: 	Stk
14.22 54B	Mündungsverlängerung Edelst./Edelst.ü.150-200mm	Stk

Außenrohr aus nicht rostendem Stahl (Edelstahl).

Werkstoffnummer:

14.22 54C Mündungsverlängerung Edelst./Alu b.150mm Stk

Außenrohr aus Aluminium.

Werkstoffnummer bei Edelstahl:

14.22 54D Mündungsverlängerung Edelst./Alu ü.150-200mm Stk

Außenrohr aus Aluminium.

Werkstoffnummer bei Edelstahl:

14.22 55 Erneuern von Reinigungs-, Kehr- oder Lüftungstürchen.

Alte Fangtürchen abbrechen, neue liefern und versetzen, einschließlich Einputzarbeiten bis 0,2 m².

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (D) angegeben.

14.22 55A Erneuern Fangtür St.Blech b.140mm Stk

Neues Türchen aus Stahlblech Gruppe I rostgeschützt.

14.22 55B Erneuern Fangtür St.Blech ü.140-200mm Stk

Neues Türchen aus Stahlblech Gruppe II rostgeschützt.

14.22 55C Erneuern Fangtür St.Blech m.Dichtung b.140mm Stk

Neues Türchen aus Stahlblech Gruppe I rostgeschützt mit Dichtung.

14.22 55D Erneuern Fangtür St.Blech m.Dichtung ü.140-200mm Stk

Neues Türchen aus Stahlblech Gruppe II rostgeschützt mit Dichtung.

14.22 55E Erneuern Fangtür Edelst.m.Dichtung b.140mm Stk

Neues Türchen aus nicht rostendem Stahl, Gruppe I mit Dichtung.

14.22 55F Erneuern Fangtür Edelst.m.Dichtung ü.140-200mm Stk

Neues Türchen aus nicht rostendem Stahl, Gruppe II mit Dichtung.

Kommentar:

Unterschieden wird nach Gruppe I (Durchmesser bis 140 mm) und Gruppe II (Durchmesser über 140 bis 200 mm).

14.22 56 Erneuern von Anschlussbüchsen.

Alte Anschlüsse ausbrechen und neue Anschlussbüchsen liefern und versetzen, einschließlich Einputzarbeiten bis 0,2 m².

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (D) angegeben.

14.22 56A Erneuern Anschlussbüchse b.150mm Stk

14.22 56B Erneuern Anschlussbüchse ü.150-200mm Stk

14.22 57 Fangputztürchen ausbrechen, die entstandene Öffnung abmauern und den fehlenden Putz bis 0,2 m² ergänzen.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (D) angegeben.

14.22 57A Fangputztür ausbrechen/vermauern/verputzen b.200mm Stk

14.22 58 Anschlussbüchse (Mauerstützen) ausbrechen, die entstandene Öffnung zumauern und den fehlenden Verputz bis 0,2 m² ergänzen.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (D) angegeben.

14.22 58A Anschlussbüchse ausbrechen/zumauern b.300mm Stk

14.22 59 Fangöffnungen zum Setzen von Türchen und Stützen herstellen, einschließlich der Absicherungsarbeiten, um eine Verstopfung des Fanges durch herabfallenden Bauschutt zu vermeiden.

Im Positionsstichwort ist die Wangendicke (cm) angegeben

Kommentar:

Fangputztürchen und Anschlussbüchse sind in eigenen Positionen auszuschreiben.

14.22 59A Fangöffnung f.Türchen/Büchse b.15cm Stk

14.22 59B Fangöffnung f.Türchen/Büchse 15-25cm Stk

14.22 99 Fangaufsätze und Mündungsöhre bis zu einer Innenlichte von 400 cm².

14.22 99A Mündungsrohr b.25cm Stk

Mündungsrohr bis 25 cm hoch, mit glatter Mündung.

14.22 99B Mündungsrohr b.25cm+Aufsatz Stk

Mündungsrohr bis 25 cm hoch, mit Lamellen- oder Scheibenaufsatz und Fangaufsatz.

14.23 Instandsetzen von Fängen m.Innenabdichtung

Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

14.23 01 Zu- und Abtransport der Baustelleneinrichtung für Innenabdichtungsarbeiten bei Fängen, einschließlich des Vorhaltens und einmaligen Transportes zum Einsatzort auf dem Dach oder im Dachboden sowie des einmaligen Heruntertransportes.

14.23 01A Baustelleneinrichtung f.Fang-Innenabdichtungen PA

14.23 02 Umsetzen der Einrichtungen für Fang-Innenabdichtungsarbeiten auf der Baustelle.

14.23 02A Umsetzen d. Einrichtungen f.Fang-Innenabdichtungen Stk

Transport vom Dach oder Dachboden auf das Straßen- oder Hofniveau und Wiedertransport auf ein Dach oder den Dachboden.

Ohne Unterschied der Geschoße.

14.23 03 Aufzahlung (Az) auf Fang-Innenabdichtungsarbeiten nach Gesamtschleiflänge.

14.23 03A Az Fang-Innenabdichten f.Umsetzen Fangschleif-Einrichtung Stk

Für das Umsetzen der Fangschleif-Einrichtung von einem Fangkopf zum anderen, ohne Abtransport auf Straßenniveau und Wiedertransport auf Dach oder Dachboden.

14.23 05 Fang-Innenabdichtung (Fang schleifen) von Rauch-, Abgas- oder Lüftungsfängen.

- Untergrund reinigen und vorbereiten
- mit Sondernörtel ausschleifen

Die Gesamtschleiflänge gilt jeweils für ein Stiegenhaus und wird in der Achse des Fanges von der Fangsohle bis Oberkante des Fangkopfes gemessen. Bei rechteckigen Zügen wird die größere lichte Weite abgerechnet. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.

Im Positionsstichwort sind die größte Innenlichte und die Einzellänge angegeben.

14.23 05A Fang-Innenabd. li.Weite b.180mm/b.25m m

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

14.23 05B Fang-Innenabd. li.Weite ü.180-250mm/b.25m m

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

14.23 05C	Fang-Innenabd. li.Weite b.180mm/ü.25-50m	m
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.23 05D	Fang-Innenabd. li.Weite ü.180-250mm/ü.25-50m	m
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.23 10	Fangmängel (Verlegung/Verengung) mittels Schlagkugel, ohne Unterschied der Lage des Hindernisses im Fang, beheben. • lichte Weite bis 140 mm	
14.23 10A	Verlegung/Verengung b.140mm	Stk
14.23 10B	Az Verlegung/Verengung f.Mauerarbeiten b.0,1m2 Aufzahlung (Az) für Erschwernisse für Mauerarbeiten. • aufstemmen der Wange • beheben der Verengung/Verlegung • wiedervermauern der Wange • einschließlich verputzen Größe der Öffnung (Stemmlöcher): bis 0,1 m ²	Stk
14.23 10C	Az Verlegung/Verengung f.Mauerarbeiten ü.0,1-0,25m2 Aufzahlung (Az) für Erschwernisse für Mauerarbeiten. • aufstemmen der Wange • beheben der Verengung/Verlegung • wiedervermauern der Wange • einschließlich verputzen Größe der Öffnung (Stemmlöcher): über 0,1 bis 0,25 m ²	Stk
14.23 11	Fangmängel (Verlegung/Verengung), ohne Unterschied der Lage des Hindernisses im Fang, beheben. Aufstemmen der Wange, Verlegung/Verengung beseitigen, wiedervermauern und verputzen der Wange. • lichte Weite über 140 bis 200 mm	
14.23 11B	Verlegung,Verengung ü.140-200mm b.0,1m2 Größe der Öffnung (Stemmlöcher): bis 0,1 m ²	Stk
14.23 11C	Verlegung,Verengung ü.140-200mm ü.0,1-0,25m2 Größe der Öffnung (Stemmlöcher): über 0,1 bis 0,25 m ²	Stk
14.23 12	Fangmängel (Zungenbrüche), einschließlich aller erforderlichen Stemm-, Vermauerungs- und Verputzarbeiten, beheben	
14.23 12A	Zungenbrüche b.0,1m2 Größe der Öffnung (Stemmlöcher): bis 0,1 m ²	Stk
14.23 12B	Zungenbrüche ü.0,1-0,25m2 Größe der Öffnung (Stemmlöcher): über 0,1 bis 0,25 m ²	Stk
14.23 13	Fangmängel (Fehleinmündungen) beheben, einschließlich aller erforderlichen Stemm-, Vermauerungs- und Verputzarbeiten.	
14.23 13A	Fehleinmündungen beheben Größe bis 0,2 m ²	Stk

14.51 Nachtr.waagrechte Mwk.Abdichtung mechanisch

1. Beilagen:

Vor Beginn der Arbeiten übergibt der Auftragnehmer dem Auftraggeber detaillierte Beschreibungen des angebotenen Systems, Prüfberichte und Referenzlisten.

2. Setzungsschäden:

Der Auftragnehmer haftet für alle Setzungsschäden mit Rissen über 0,5 mm Breite, die durch seine Arbeit am Gebäude entstanden sind.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

3.1 Leitungen:

Das Auffinden und Auslösen von im Mauerwerk vorhandenen Leitungen, die die Abdichtungsebene queren und alle Erschwernisse für das Anarbeiten an im Mauerwerk verbleibenden Leitungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.2 Folgende Leistungen sind beim mechanischen Verfahren (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Festlegen der Abdichtungsebene nach den örtlichen Gegebenheiten
- die Ermittlung der Abdichtungsfläche
- das Reinigen der Trennfuge (z.B. mit Metalllatten und Druckluft)
- das Herstellen von Anschlussmöglichkeiten von Flächen- und lotrechten Abdichtungen
- das Reinigen der Abdichtungsbahnen im Bereich von Anschlussstellen von Flächen- und lotrechten Abdichtungen
- ein etwaiger Mörtelglatzstrich über die gesamte Mauerdicke für ein sattes Aufliegen der Abdichtungsmaterialien
- eine Dokumentation

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die tatsächliche Abdichtungsfläche nach den Rohbauabmessungen (Mauerwerksdicke x Länge).

Kommentar:

Injektionsarbeiten sind in der LG 80 beschrieben.

Der nachträglichen waagrechten Mauerwerksabdichtung ist eine Bauwerksdiagnose und ein Sanierungsplanung gemäß ÖNORM B 3355 voranzustellen.

Es wird eine Beweissicherungen im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer vor Beginn der Leistungen empfohlen.

Gutachten über statisch-konstruktive Beeinflussungen sind vor Beginn der Arbeiten zu erbringen und dem Auftragnehmer zu übergeben.

Abbrucharbeiten (z.B. abschlagen Putz, reinigen von Wandflächen, Fugen auskratzen) sind in eigenen Leistungsgruppen beschrieben.

Es wird eine längere Gewährleistungsfrist (Rügefrist), der Austrocknungszeit entsprechend, empfohlen (gemäß ÖNORM B 2202).

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 3355-1 Trockenlegung von feuchtem Mauerwerk - Bauwerksdiagnostik und Planungsgrundlagen
- ÖNORM B 2209 Bauwerksabdichtungen - Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 2202 Arbeiten gegen aufsteigende Feuchtigkeit bei Trockenlegung von feuchtem Mauerwerk

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

14.51 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:
14.51 00C	Einstufiges Verfahren zu 14.51
	Betrifft Position(en):
	Einstufiges Verfahren mittels:
14.51 00D	Mehrstufiges Verfahren zu 14.51
	Betrifft Position(en):
	Mehrstufiges Verfahren mittels:
14.51 00F	Musterarbeit zu 14.51
	Betrifft Position(en):
	Musterarbeit im Ausmaß von 5 m ² .
14.51 01	Analyse und Messungen gemäß ÖNORM (Feuchtigkeits- und Schadsalzbelastung), hergestellt von einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle, einem Ziviltechniker oder gerichtlich zertifizierten Sachverständigen. Befunde einschließlich Zeichnung, aus der ersichtlich ist, wo die Proben entnommen wurden, werden dem Auftraggeber übergeben. Abgerechnet wird die Anzahl der entnommenen Baustoffproben.
14.51 01A	Analyse vor Arbeitsbeginn zu 14.51
	Stk

Vor Durchführung der nachträglichen waagrechten Mauerwerksabdichtung.

14.51 01B	Messung nach Fertigstellung zu 14.51	Stk
	Feuchtigkeitsmessung nach Fertigstellung der nachträglichen waagrechten Mauerwerksabdichtung, auf Anordnung des Auftraggebers zur Kontrolle oder Abnahme der Leistung. Durchfeuchtungsgrad kleiner als:	
14.51 21	Nachträgliche waagrechte Mauerwerksabdichtung (Mwk.Abd.) gegen aufsteigende Feuchtigkeit mittels einstufigem Verfahren durch Einbringen von Metallplatten (z.B. Abdichtungsstahlplatten aus Edelstahl) in durchgehende Lagerfugen. Der Überstand der Bleche über das Mauerwerk (ohne Verputz) beträgt 1 bis 3 cm. Im Positionsstichwort ist die Dicke (cm) des Mauerwerks angegeben.	
14.51 21A	Mwk.Abd.Ziegelmwk.+Edelstahl Pl.einstufig b.90cm	m²
	Bei Ziegelmauerwerk (Ziegelmwk.). Werkstoffnummer Edelstahl:	
14.51 31	Nachträgliche waagrechte Mauerwerksabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit mittels mehrstufigem Verfahren. Im 1. Schritt erfolgt die Trennung des Mauerwerks durch abschnittsweises Stemmen, Fräsen oder Sägen. Im 2. Schritt erfolgt das Einlegen einer Sperrschicht (z.B. Bitumen-Abdichtungsbahnen). Im 3. Schritt wird die Restfuge mit einem frühhochfestem Spritzmörtel im Spritz-/Druckverfahren ausgefüllt. Der beidseitige Überstand der Abdichtungsbahnen beträgt mindestens 10 cm. Im Positionsstichwort ist die Dicke (cm) des Mauerwerks angegeben.	
14.51 31A	Mwk.Abd.Ziegelmwk.mehrstufig b.100cm	m²
	Bei Ziegelmauerwerk (Ziegelmwk.).	
14.51 31B	Mwk.Abd.Ziegelmwk.mehrstufig ü.100-300cm	m²
	Bei Ziegelmauerwerk (Ziegelmwk.).	
14.51 31E	Mwk.Abd.Misch-/Stein.-mwk.mehrstufig b.100cm	m²
	Bei Misch- oder Steinmauerwerk (Misch/St.mwk.).	
14.51 31F	Mwk.Abd.Misch-/Stein.-mwk.mehrstufig ü.100-300cm	m²
	Bei Misch- oder Steinmauerwerk (Misch/St.mwk.).	
14.51 33	Aufzahlung (Az) auf nachträgliche Mauerwerksabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit mittels mehrstufigem Verfahren.	
14.51 33A	Az Mwk.Abd.mehrstufig f.Stahlblech	m²
	Für die Verwendung von schubaufnahmefähigen, korrosionsbeständigen genoppten Stahlblechen, ohne Unterschied der Mauerwerksart.	
14.51 81	Nachträgliche Mauerwerksentfeuchtung (Mwk-Entf.) bei Mauerwerk (Ziegel-, Misch- und Steinmauerwerk) über 20 bis 90 cm mittels Heizstab (H-stab)-Technik oberhalb der Abdichtungsebene auf einen Durchfeuchtungsgrad des Mauerwerks unter 20 Prozent bei mechanischen (mech.) -Verfahren. Pro m² Ansichtsfläche sind 6 Stück Heizstäbe gesetzt (Raster ca. 40 x 40 cm). Eine Vorhaltezeit von 10 (Kalender)Tagen ist im Einheitspreis einkalkuliert. Abgerechnet wird die Ansichtsfläche. Im Positionsstichwort ist die Dicke (cm) des Mauerwerks angegeben.	
14.51 81A	Mwk.Entf.mech.Mauerwerk H-stab ü.20-60cm	m²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
14.51 81B	Mwk.Entf.mech.Mauerwerk H-stab ü.60-90cm	m²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
14.51 83	Nachträgliche Mauerwerksentfeuchtung (Mwk-Entf.) bei Mauerwerk (Ziegel-, Misch- und Steinmauerwerk) über 20 bis 90 cm mittels Heizstab (H-stab)-Technik oberhalb der Abdichtungsebene auf einen Durchfeuchtungsgrad des Mauerwerks unter 20 Prozent bei mechanischen (mech.) -Verfahren. Pro m² Ansichtsfläche sind 6 Stück Heizstäbe gesetzt (Raster ca. 40 x 40 cm).	

Eine Vorhaltezeit von 10 (Kalender)Tagen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Abgerechnet wird die Ansichtsfläche.

Im Positionsstichwort ist die Dicke (cm) des Mauerwerks angegeben.

- | | | |
|------------------|--|-----------------------------|
| 14.51 83A | Az Mwk.Entf.mech.Mauerwerk H-stab ü.20-60cm | VE |
| | Aufzahlung (Az) für das Vorhalten von Heizstäben, bei höherem Durchfeuchtungsgrad, über 10 (Kalender)Tage. | |
| | Abgerechnet wird in VE ($VE = m^2 \times (\text{Kalender})\text{Tag}$) | |
| | <i>LB-Version: 23</i> | <i>Geringfügig Geändert</i> |
-
- | | | |
|------------------|--|-----------------------------|
| 14.51 83B | Az Mwk.Entf.mech.Mauerwerk H-stab ü.60-90cm | VE |
| | Aufzahlung (Az) für das Vorhalten von Heizstäben über 10 (Kalender)Tage. | |
| | Abgerechnet wird in VE ($VE = m^2 \times (\text{Kalender})\text{Tag}$) | |
| | <i>LB-Version: 23</i> | <i>Geringfügig Geändert</i> |

14.80 Betoninstandsetzung

1. Richtlinien:

Es gelten die vom Österreichischem Betonverein (1040 Wien, Karlsgasse 5) herausgegebene Richtlinie zur Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton, Anwendung und Prüfverfahren, und die Verarbeitungsrichtlinien des Systemerzeugers. Bei Widersprüchen zueinander oder zu den ÖNORMEN, wird der Auftraggeber verständigt.

2. Produktsysteme:

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte eines geprüften Sanierungssystems verwendet.

Prüfberichte einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle werden auf Anforderung dem Auftraggeber vorgelegt.

Die Verarbeitungsrichtlinien des Systemerzeugers werden eingehalten. Diese werden spätestens vor Beginn der Arbeiten dem Auftraggeber übergeben.

3. Festlegung der Schadstellen:

Vor Beginn der Sanierungsarbeiten werden die Schadstellen gemeinsam mit dem Auftraggeber festgestellt und der Umfang der Arbeiten festgelegt und protokolliert. Etwaige Mehr- oder Mindermengen gegenüber den ausgeschriebenen Mengen bewirken keine Einheitspreisänderung.

4. Normale Betonoberflächen:

Normal ist jede Betonoberfläche ohne mechanische oder chemische Nachbehandlung. Waschbeton gilt nicht als normale Betonoberfläche.

5. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind beim mechanischen Verfahren (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Verwenden eines Verdunstungsschutzmittels
- Prüfungen, die im Zuge der Leistungserbringung notwendig sind, um eine ordentliche Durchführung zu gewährleisten
- etwaige Schalungen
- Musterflächen (auf Anordnung des Auftraggebers wird an geeigneten Stellen mit dem für die Instandsetzung ausgewählten Sanierungssystem je Sanierungsart eine bis 0,5 m² große Musterfläche im Beisein des Auftraggebers angelegt)

6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Spätestens nach der Rostschutz-Beschichtung der Stahlbewehrung wird gemeinsam mit dem Auftraggeber die Ausmaßfeststellung durchgeführt.

Im Zuge der Ausmaßfeststellung werden die Schadstellen einschließlich der freigelegten Bewehrung in ihrer Lage maßlich dokumentiert.

Als Ausmaß der Bewehrung werden die Längen der sichtbar freigelegten Bewehrungsstäbe ohne Unterschied des Durchmessers verrechnet. Kreuzungspunkte werden durchgemessen.

Die aufgestemmtten einzelnen Schadstellen werden in der Fläche nach tatsächlichem Ausmaß abgerechnet.

Kommentar:

Betonuntersuchungen:

Grundlagen eines Leistungsverzeichnisses sind die Ursachen und der Umfang der Betonschäden durch Augenschein und Prüfungen. Diese können sein:

- Abklopfen der Schadstellen

- Aufnahme der Risse und Rissbreiten, welche die Sicherheit und/oder Standfestigkeit des Bauteiles beeinträchtigen
- Bestimmen der Lage der Bewehrung und Messen der Betondeckung
- Feststellen der Festigkeit des Betons aus Bohrkernen und eventuell mit Rückprallhammer
- Messen der Karbonatisierungstiefe
- Messen des Chloridgehaltes
- Messen der Abreißfestigkeit.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Prüfungen vor Beginn der Arbeiten
- die Behandlung von Waschbeton und anderen mechanisch oder chemisch bearbeiteten Betonoberflächen
- Prüfungen mit Rückprallhammer
- Prüfung der Karbonatisierung
- Prüfung der geforderten Haftzugfestigkeit

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

14.80 02	Schutzeinhausung.	
14.80 02A	Schutzeinhausung Wasserstrahlen Bei Arbeiten mittels Wasserstrahlen. Betrifft Position(en):	PA
14.80 02B	Schutzeinhausung Sandstrahlen Bei Arbeiten mittels Sandstrahlen. Betrifft Position(en):	PA
14.80 06	Flächiges Abschremmen der geschädigten Betonteile bis auf den gesunden Betonkern, ohne die Stahlbewehrung direkt mit dem Meisel zu treffen, um gesunde Stellen durch Erschütterungen nicht zu beschädigen, ohne Unterschied der Betonoberfläche. Die abgestemten Flächen liegen an den Rändern mindestens 5 mm unter der anschließenden Oberfläche. Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort sind die Tiefe im Mittel und die Größe der Einzelfläche angegeben.	
14.80 06A	Flächig abschremmen b.3cm b.0,05m2 LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	m ²
14.80 06B	Flächig abschremmen b.3cm ü.0,05-0,25m2 LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	m ²
14.80 06C	Flächig abschremmen b.3cm ü.0,25-0,5m2 LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	m ²
14.80 06D	Flächig abschremmen b.3cm ü.0,5m2: _____ LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	m ²
14.80 06F	Flächig abschremmen ü.3-5cm b.0,05m2 LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	m ²
14.80 06G	Flächig abschremmen ü.3-5cm ü.0,05-0,25m2 LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	m ²
14.80 06H	Flächig abschremmen ü.3-5cm ü.0,25-0,5m2 LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	m ²
14.80 06I	Flächig abschremmen ü.3-5cm ü.0,5m2: _____ LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	m ²
14.80 07	Aufzahlung (Az) auf flächiges Abschrämmen.	
14.80 07A	Az Bewehrung f.Hinterstemmen Bewehrung Für das Hinterstemmen der Bewehrung. LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	m
Änderung:	Stichwortkorrektur	

LGPoSNr. Positionsstichwort

14.80 08 Begradigen der Anschlusskanten beim flächigen Abschrämmen, mindestens 1 cm tief.
Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert.
Abgerechnet wird die Schnittlänge.

14.80 08A Anschlusskanten begradigen **m**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

14.80 09 Hochdruckwasserstrahlen von lotrechten, Überkopf- und Bodenflächen wobei Hochdruckpumpen mit bis zu 2000 bar größter Druckleistung und einem Wasserverbrauch von etwa 20 l/Minute je Werkzeug verwendet werden.

Die Arbeitsdurchführung erfolgt mit rotierenden Düsen mit einem Arbeitsdruck von nicht mehr als 1000 bar, um eine Abreißfestigkeit von mindestens 1,5 N/mm² zu erreichen. In jedem Fall wird die Zementschlämme an der Betonoberfläche abgetragen, wobei das Größtkorn zum überwiegenden Teil sichtbar wird.

Das Entsorgen der Baurestmassen und des Brauchwassers (gemäß den örtlich geltenden Immissionsschutzbestimmungen) ist im Einheitspreis einkalkuliert.

14.80 09A Hochdruckwasserstrahlen **m²**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

14.80 10 Strahlen der Betonfläche einschließlich der freigelegten Schadflächen (z.B. Sandstrahlen, quarzfreies Granulatstrahlen, aber nicht mit Stahlschrott). Abreißfestigkeit der behandelten Flächen mindestens 1,5 N/mm².
Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert.
Abgerechnet wird einschließlich der freigestemten Wandflächen.

14.80 10A Strahlen normale Betonfläche **m²**

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

14.80 11 Freiliegende Bewehrung entrostet und reinigen durch Abstrahlen.
Die Bewehrung wird nicht thermisch entrostet.

14.80 11A Bewehrung entrostet/abstrahlen SA2,5 **m**
Normreinheitsgrad:

14.80 12 Korrosionsschutz der gereinigten Bewehrung.
Wenn die Bewehrung nicht rundum freigelegt ist, wird der Betonanschlussbereich noch mindestens 2 cm mit dem Rostschutzmittel eingelassen, einschließlich etwaigem systembedingten Abstreuen mit Quarzsand.

14.80 12A Korrosionsschutz Bewehrung zementgebunden **m**
Mit zementgebundener, kunststoffmodifizierter Korrosionsschutzbeschichtung.

14.80 12B Korrosionsschutz Bewehrung Kunststoff **m**
Mit Kunststoffkorrosionsschutzbeschichtung (Epoxiharz).

14.80 14 Schadstellen säubern und schließen mit Reparaturmörtel, auffüttern und flächenbündig abziehen, einschließlich einer systembedingten Haftbrücke. Wenn erforderlich werden mehrere Arbeitsgänge durchgeführt.
Im Positionsstichwort ist die Tiefe (cm) angeben.

14.80 14A Schadstelle b.3cm schließen **m²**
Bei normalen Betonoberflächen, Flächen auffüllen, einschließlich Wiederherstellen der Oberfläche in der Art des Altbestandes (geglättet oder verrieben).

14.80 14B Schadstelle ü.3-5cm schließen **m²**
Bei normalen Betonoberflächen, Flächen auffüllen, einschließlich Wiederherstellen der Oberfläche in der Art des Altbestandes (geglättet oder verrieben).

14.80 16 Reprofilieren durch Aufbringen eines Spritzmörtelüberzuges mindestens 2 cm dick, auf vorbereitetem Untergrund (durch Strahlen und dergleichen), mit Pumpe in 1 bis 2 Arbeitsgängen.
Die Spritzmörtelflächen eben abziehen und zureiben.

14.80 16A Reprofilieren Spritzmörtel lotrecht **m²**
Auf lotrechten Flächen.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

14.80 16B	Reprofilieren Spritzmörtel Untersicht/Stirnseite Auf Untersichten und Stirnseiten von Balkonen. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m²
14.80 20	Überspachteln von Flächen mit einem kunstharzvergüteten, zementgebundenen Feinmörtel, einschließlich Haftbrücke. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
14.80 20A	Überspachteln vollflächig ü.3-5mm Vollflächig, von normalen, vorbehandelten Betonoberflächen.	m²
14.80 21	Aufzählung (Az) auf Schadstellen instandsetzen. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.	
14.80 21A	Az f.Stemmen+Reprofilieren Untersicht Für Stemm- und Reprofilierungsarbeiten an Untersichten, Stürzen und Stirnseiten von Balkonen.	m²
14.80 21B	Az f.Spachtelarbeiten Untersicht/Stirnseite Für Spachtelarbeiten an Untersichten, Stürzen und Stirnseiten von Balkonen.	m²
14.80 22	Wieder herstellen von Außenkanten mit oder ohne Schalung.	
14.80 22A	Außenkanten wieder herstellen	m
14.80 22B	Außenkanten wieder herstellen+Kantenschutzprofil Einschließlich Kantenschutzprofil.	m
14.80 23	Wassernase wieder herstellen.	
14.80 23A	Wassernase nachprofilieren Durch Nachprofilieren (Nachziehen) der teilweise erhaltenen Wassernase.	m
14.80 23B	Wassernase wieder herstellen+Profil Mit einem Profil, dem Altbestand angepasst.	m
14.80 25	Gesamte normale Betonoberfläche imprägnieren.	
14.80 25A	Betonfläche Imprägnieren	m²
14.80 26	Gespachtelte normale Betonoberfläche in mindestens zwei Arbeitsgängen deckend streichen oder rollen, als karbonatisierungs- (CO2) bremsender Anstrich.	
14.80 26A	Versiegeln Acrylharz lösungsmittelfrei Mit Acrylharz lösungsmittelfrei. Farbe: 	m²
14.80 26B	Versiegeln Acrylharz lösungsmittelhaltig Mit Acrylharz lösungsmittelhaltig. Farbe: 	m²
14.80 26C	Versiegeln Acrylharz rissüberbrückend Mit Acrylharz rissüberbrückend. Farbe: 	m²
14.80 28	Bauwerksfugen instandsetzen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Fugen öffnen einschließlich Entfernen des alten Fugenstoffes und Reinigen der Fugenflanken. Polyethylenrundschnur einlegen, vorbehandeln mit systementsprechendem Primer, auspressen mit elastischem Dichtstoff, Fugentiefe gemäß NORM und die ausgefüllte Fuge nachbehandeln. Dichtstoffe Standardfarbe. Im Positionsstichwort ist die Fugenbreite (mm) angegeben.	
14.80 28A	Bauwerksfugen instands.Dichtstoff b.20mm <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m

14.80 28B	Bauwerksfugen instands.Dichtstoff ü.20-30mm	m
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
14.80 29	Bauwerksfugen instandsetzen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Fugen öffnen, Entfernen des Fugendichtstoffes und Reinigen der Fugenflanken. Einbauen von imprägnierten, offenzelligen, vorkomprimierten, dampfdiffusionsoffenen und schlagregendichten Fugendichtbändern. Im Positionsstichwort ist die Fugenbreite angegeben.	
14.80 29A	Bauwerksfugen instands.Dichtband b.10mm	m
14.80 29B	Bauwerksfugen instands.Dichtband ü.10-20mm	m
14.80 31	Sanieren von Rissen. Im Positionsstichwort ist die Rissbreite (mm) angegeben.	
14.80 31A	Risse sanieren-verpressen m.Injektionsharz b.3mm	Stk
	Mit Injektionsharz im Hochdruckverfahren. Bohrlöcher und Nippel anbringen, Risse auspressen, danach verspachteln, einschließlich Reinigen der Oberfläche. Abgerechnet wird die Anzahl der eingebohrten Nippel.	
14.80 32	Zweimaliger Anstrich der Betonflächen mit einem lösungsmittelfreien, wasserverdünnbaren Schutzanstrich mit Sperrwirkung gegen Kohlendioxid und Schwefeldioxid, bestehend aus Grundanstrich und Deckanstrich in Standardfarbe.	
14.80 32A	Betonanstrich lösungsmittelfrei	m²
14.94	Bestandsprüfungen Beton	
14.94 01	Prüfung Bestand Balkon oder Loggia, einschließlich Dokumentation.	
14.94 01A	Bestandsprüfungen Balkon m.Rückprallhammer	Stk
	Prüfung mit dem Rückprallhammer. Angaben/Vorgaben zur Prüfung: Angaben/Vorgaben zur Dokumentation:	
14.94 01B	Bestandsprüfungen Balkon Karbonatisierung	Stk
	Prüfung der Karbonatisierung mittels 0,1 %-iger alkoholischer Phenolphatleinslösung an den Ausbruchstellen. Mittel- und Extremwerte werden auf ganze Millimeter genau dokumentiert. Angaben/Vorgaben zur Dokumentation:	
14.94 01C	Bestandsprüfungen Balkon Haftzugfestigkeit	Stk
	Prüfen der geforderten Haftzugfestigkeit von 1,5 N/mm ² (Kraftanstiegeschwindigkeit von 300 N/s). Angaben/Vorgaben zur Dokumentation:	
14.94 02	Prüfung Bestand Laubengang, einschließlich Dokumentation.	
14.94 02A	Bestandsprüfungen Laubengang m.Rückprallhammer	m²
	Prüfung mit dem Rückprallhammer. Angaben/Vorgaben zur Prüfung: Angaben/Vorgaben zur Dokumentation:	
14.94 02B	Bestandsprüfungen Laubengang Karbonatisierung	m²
	Prüfung der Karbonatisierung mittels 0,1 %-iger alkoholischer Phenolphatleinslösung an den Ausbruchstellen. Mittel- und Extremwerte werden auf ganze Millimeter genau dokumentiert. Angaben/Vorgaben zur Dokumentation:	
14.94 02C	Bestandsprüfungen Laubengang Haftzugfestigkeit	m²
	Prüfen der geforderten Haftzugfestigkeit von 1,5 N/mm ² (Kraftanstiegeschwindigkeit von 300 N/s). Angaben/Vorgaben zur Dokumentation:	