

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 27 - Terrazzoarbeiten

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

ULG 2700 Wählbare Vorbemerkungen

ULG 2711 Terrazzoarbeiten

ULG 2712 Einbauteile und Sonstiges

ULG 2781 Schutzvorkehrungen bei Abbrucharbeiten

ULG 2782 Instandsetzungsarbeiten

ULG 2790 Regieleistungen

27 Terrazzoarbeiten

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Instandsetzungsarbeiten:

Erfolgen Instandsetzungsarbeiten bei Aufrechterhaltung des Betriebes (z.B. im bewohnten Zustand), werden erforderliche Sicherungsmaßnahmen gesondert verrechnet.

2. Abkürzungen:

Grauer Zement, z.B. CEM I, CEM II oder CEM III, wird im Folgenden in den Positionsstichwörtern mit gZ abgekürzt, weißer Zement mit wZ.

3. Pflegeanleitung:

Vom Auftragnehmer werden rechtzeitig Anleitungen zur Reinigung und Pflege der ausgeführten Böden übergeben.

Kommentar:

Eine Prüfung und Nachweis der Rutschsicherheit kann nach ÖNORM Z 1261, alternativ nach DIN 51130 und DIN 51097 durchgeführt werden.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

27.00 Wählbare Vorbemerkungen

Kommentar:

Das Verlegen von Terrazzo hat auf rauem Unterbeton zu erfolgen. Weil die Werkstoffe bei Terrazzoarbeiten besonders schwer sind, sind Angaben über Transportmöglichkeiten in der zusätzlichen Vorbemerkungen erforderlich.

27.00 01 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

27.00 01A Transport Baustellenber.waagr.

Transportmöglichkeiten zu den einzelnen Arbeitsplätzen zum Zeitpunkt der Leistungserbringung:
Transport waagrecht:

27.00 01B Transport Baustellenber.lotr.

Transportmöglichkeiten zu den einzelnen Arbeitsplätzen zum Zeitpunkt der Leistungserbringung:
Transport lotrecht:

Kommentar:

Anzuführen ist, ob ein Hebezeug vom Auftragnehmer während der Leistungsfrist ohne gesonderten Schutz für Bauteile aufgestellt und betrieben werden kann.

27.00 02 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

27.00 02A Terrazzoböden innen

Das Herstellen der Terrazzoböden erfolgt in geschlossenen Räumen:
Geschoß:
Betrifft:

27.00 02B Terrazzoböden außen

Das Herstellen der Terrazzoböden erfolgt außerhalb des Gebäudes:
Betrifft:

27.00 02C Verlegung n.Verlegeplan v.AG

Das Verlegen erfolgt nach den vom Auftraggeber beigestellten Verlegeplänen.
Betrifft die Position:

27.00 02D Belagsmuster

Die aufgelegten Belagsmuster sind zu besichtigen:
Betrifft die Position:

27.00 02E Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.
Verfügbarkeit:

27.11 Terrazzoarbeiten

Das Anarbeiten an Rahmen und Einbauteile ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

27.11 03	Granito-Terrazzoboden (Streuterrazzo) 20 mm dick, Korngruppe 7 bis 10 mm, auf rauem Betonuntergrund, waagrecht oder im Gefälle bis 5 Prozent dem Untergrund folgend, Oberfläche fein geschliffen (Schleifkorn 120).	
27.11 03A	Granito-Terrazzo gZ 1-f. Mit grauem Zement, Steinkörnung 1-färbig, weiß.	m²
27.11 03B	Granito-Terrazzo gZ 2-f. Mit grauem Zement, Steinkörnung 2-färbig, weiß und schwarz.	m²
27.11 03C	Granito-Terrazzo gZ 3-f. Mit grauem Zement, Steinkörnung 3-färbig, weiß, schwarz und rot.	m²
27.11 03D	Granito-Terrazzo gZ Mit grauem Zement, Steinkörnung 	m²
27.11 05	Griechischer Anticoterrazzo als Streuterrazzo, Solldicke 25 mm, Korngruppe 10 bis 20 mm, mit grauem Zement, Grundmasse mit braunem bis rotem Gestein (z.B. Rosso Verona), auf rauem Betonuntergrund, waagrecht oder im Gefälle bis 5 Prozent dem Untergrund folgend, Oberfläche fein geschliffen (Schleifkorn 120).	
27.11 05A	Griech.Antico-Streuterr.weiß Streukörnung weiß.	m²
27.11 05B	Griech.Antico-Streuterr.bunt Streukörnung bunt (mehrfarbig).	m²
27.11 05C	Griech.Antico-Streuterr.Muster Ausführung gemäß Muster: 	m²
27.11 07	Römischer Anticoterrazzo als Streuterrazzo, Solldicke 25 mm, Korngruppe 10 bis 20 mm, mit eingefärbtem Zement, Grundmasse aus Dolomit, auf rauem Betonuntergrund, waagrecht oder im Gefälle bis 5 Prozent dem Untergrund folgend, Oberfläche fein geschliffen (Schleifkorn 120).	
27.11 07A	Röm.Antic-Streuterr.Farb.I Eingefärbt mit Farben der Gruppe I: schwarz, rot, gelb oder braun.	m²
27.11 07B	Röm.Antic-Streuterr.Farb.grün Eingefärbt mit Farbe grün.	m²
27.11 07C	Röm.Antic-Streuterr.Farb.blau Eingefärbt mit Farbe blau.	m²
27.11 07D	Röm.Antic-Streuterr.Muster Ausführung gemäß Muster: 	m²
27.11 09	Einschichtterrazzoboden 40 mm dick, auf rauem Betonuntergrund, Korngruppe 3 bis 8 mm, waagrecht oder im Gefälle bis 5 Prozent dem Untergrund folgend, einschließlich Acryl-Haftbrücke, Oberfläche fein geschliffen (Schleifkorn 120).	
27.11 09A	Einschichtterrazzo gZ 1-f. Mit grauem Zement, Marmorkörnung 1-färbig, weiß.	m²
27.11 09B	Einschichtterrazzo gZ 2-f. Mit grauem Zement, Marmorkörnung 2-färbig, weiß und schwarz.	m²
27.11 09C	Einschichtterrazzo gZ 3-f.	m²

Mit grauem Zement, Marmorkörnung 3-färbig, weiß, schwarz und rot.

27.11 09D **Einschichtterrazzo gZ** **m²**
Mit grauem Zement, Marmorkörnung:

27.11 09E **Einschichtterrazzo wZ 1-f.** **m²**
Mit weißem Zement, Marmorkörnung 1-färbig, weiß.

27.11 09F **Einschichtterrazzo wZ 2-f.** **m²**
Mit weißem Zement, Marmorkörnung 2-färbig, weiß und schwarz oder grau.

27.11 09G **Einschichtterrazzo wZ 3-f.** **m²**
Mit weißem Zement, Marmorkörnung 3-färbig, weiß, grau und gelb.

27.11 09H **Einschichtterrazzo gemäß Muster** **m²**
Ausführung gemäß Muster:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

27.11 11 Aufzählung (Az) auf die Positionen Terrazzoboden, ohne Unterschied der Art, für einen Farbzusatz, wenn kein Muster aufgelegt wird.

27.11 11A **Az Terrazzo Farbzusatz I** **m²**
Farbzusatz I: schwarz, rot gelb und braun.

27.11 11B **Az Terrazzo Farbzusatz grün** **m²**
Farbzusatz grün.

27.11 11C **Az Terrazzo Farbzusatz blau** **m²**
Farbzusatz blau.

27.11 12 Aufzählung (Az) auf die Positionen Terrazzoboden, ohne Unterschied der Art, für eine Mehrdicke von je 1 cm. Verrechnet wird die Fläche, auf der die Solldicke um mehr als 25 Prozent überschritten wird.

27.11 12A **Az Terrazzo Dicke+1cm gZ** **m²**
Mit grauem Zement.

27.11 12B **Az Terrazzo Dicke+1cm wZ** **m²**
Mit weißem Zement.

27.11 12C **Az Terrazzo Dicke+1cm Farbz. I** **m²**
Mit Farbzusatz I: schwarz, rot, gelb und braun.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

27.11 12D **Az Terrazzo Dicke+1cm Farbz. grün** **m²**
Mit Farbzusatz grün.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

27.11 12E **Az Terrazzo Dicke+1cm Farbz. blau** **m²**
Mit Farbzusatz blau.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

27.11 15 Staffel aus Terrazzo, ohne Unterschied ob mit grauem Zement oder Weißzement, in der Farbe dem Terrazzoboden angepasst, einschließlich Kernbeton, Breite bis 20 cm.

27.11 15A **Terrazzostaffel 2cm** **m**
Höhe bis 2 cm.

27.11 15B **Terrazzostaffel 2-5cm** **m**
Höhe über 2 bis 5 cm.

27.11 17 Aufzählung (Az) auf die Positionen Terrazzoboden für das Herstellen von Sockelhohlkehlen, dem Terrazzoboden in der Farbe angepasst, einschließlich Vorspritzer und Verputz.

27.11 17A Az Terrazzo Hohlkehle b.7cm **m**
Bis 7 cm hoch.

27.11 17B Az Terrazzo Hohlkehle ü.7-10cm **m**
Über 7 bis 10 cm hoch.

27.11 18 Terrazzo zusätzlich schleifen.

27.11 18A Terrazzo zus.schleifen m.200 **m²**
Mit Schleifkorn 200.

27.11 20 Nach erfolgter Baureinigung überschleifen des Terrazzos.

27.11 20A N.Baurein.Terraz.überschl.120 **m²**
Mit Schleifkorn 120.

27.11 21 Nach erfolgter Baureinigung Terrazzo reinigen und zweimal fluatieren.

27.11 21A Terrazzo 2x fluatieren **m²**

27.12 Einbauteile und Sonstiges

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

27.12 01 Herstellen von Schwindfugen mit Trennschienen.

27.12 01A Trennschiene Alu 3/20 **m**
Aus Aluminium, 3/20 mm.

27.12 01B Trennschiene Alu 3/30 **m**
Aus Aluminium, 3/30 mm.

27.12 01C Trennschiene Alu 4/30 **m**
Aus Aluminium, 4/30 mm.

27.12 01E Trennschiene Messing 3/20 **m**
Aus Messing, 3/20 mm.

27.12 01F Trennschiene Messing 3/30 **m**
Aus Messing, 3/30 mm.

27.12 01G Trennschiene Messing 4/30 **m**
Aus Messing, 4/30 mm.

27.12 01I Trennschiene Kunststoff 3/20 **m**
Aus Kunststoff, 3/20 mm.

27.12 01J Trennschiene Kunststoff 3/30 **m**
Aus Kunststoff, 3/30 mm.

27.12 01K Trennschiene Kunststoff 4/30 **m**
Aus Kunststoff, 4/30 mm.

27.12 01M Trennschiene Edelstahl 3/20 **m**
Aus Edelstahl, 3/20 mm.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

27.12 01N	Trennschiene Edelstahl 3/30 Aus Edelstahl, 3/30 mm.	m
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
27.12 01O	Trennschiene Edelstahl 4/30 Aus Edelstahl, 4/30 mm.	m
<i>Änderung:</i>	<i>Kommentar:</i> <i>Bei Einsicht-Terrazzo sollte die Profilhöhe 30 mm gewählt werden.</i> <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
27.12 02	Abschlusswinkel liefern und versetzen.	
27.12 02A	Abschlusswinkel 20/20/2 Alu Profil 20/20/2 mm, aus Aluminium.	m
27.12 02B	Abschlusswinkel 30/30/3 Alu Profil 30/30/3 mm, aus Aluminium.	m
27.12 02C	Abschlusswinkel 35/35/3 Alu Profil 35/35/3 mm, aus Aluminium.	m
27.12 02E	Abschlusswinkel 20/20/2 Messing Profil 20/20/2 mm, aus Messing.	m
27.12 02F	Abschlusswinkel 30/30/3 Messing Profil 30/30/3 mm, aus Messing.	m
27.12 02G	Abschlusswinkel 35/35/3 Messing Profil 35/35/3 mm, aus Messing.	m
27.12 02I	Abschlusswinkel 20/20/2 Edelstahl Profil 20/20/2 mm, aus Edelstahl.	m
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
27.12 02J	Abschlusswinkel 30/30/3 Edelstahl Profil 30/30/3 mm, aus Edelstahl.	m
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
27.12 02K	Abschlusswinkel 35/35/4 Edelstahl Profil 35/35/4 mm, aus Edelstahl.	m
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
27.12 04	Winkelrahmen, vom Auftraggeber beigestellt, versetzen in Terrazzoböden, ohne Unterschied der Einzelgröße und des Profils. Gemessen wird die abgewinkelte Länge des Rahmens.	
27.12 04A	Winkelrahmen nur versetzen	m
27.12 07	Füllen und/oder Ausgleichen des Bodens innerhalb von Winkelrahmen mit Estrich oder Spachtelmasse.	
27.12 07A	Ausgleich.Boden innerh.Rahmen	m²
27.12 09	Schachtabdeckung für wählbare Oberfläche, vom Auftraggeber beigestellt, versetzen ohne Unterschied der Einzelgröße. In den Einheitspreis ist die Erschwernis für das Füllen mit Terrazzo einkalkuliert.	
27.12 09A	Deckel wählbar Oberfl.n.vers.	Stk

27.12 11 Schachtabdeckung mit Rahmen für wählbare Oberfläche (Fülldeckel), geruchsdicht, liefern und versetzen. In den Einheitspreis ist die Erschwernis für das Füllen mit Terrazzo einkalkuliert.

27.12 11A Alufülldeckel 40x60 Stk
Aus Aluminium, Innenlichte 40 x 60 cm, Belastungsklasse A.

27.12 11B Alufülldeckel 60x60 Stk
Aus Aluminium, Innenlichte 60 x 60 cm, Belastungsklasse A.

27.12 11C Alufülldeckel 60x100 Stk
Aus Aluminium, Innenlichte 60 x 100 cm, Belastungsklasse A.

27.12 11E Edelstahl-Fülldeckel 40x60 Stk
Aus Edelstahl, Innenlichte 40 x 60 cm, Belastungsklasse A.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

27.12 11F Edelstahl-Fülldeckel 60x60 Stk
Aus Edelstahl, Innenlichte 60 x 60 cm, Belastungsklasse A.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

27.12 11G Edelstahl-Fülldeckel 60x100 Stk
Aus Edelstahl, Innenlichte 60 x 100 cm, Belastungsklasse A.

Änderung: *LB-Version: 23 Geringfügig Geändert*
Änderung von NIRO auf Edelstahl.

27.12 14 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Terrazzo für die Erschwernis bei der Terrazzoherstellung innerhalb von Fülldeckeln.

27.12 14A Az Terrazzo Fülldeckel b.0,5m2 Stk
Fülldeckelfläche bis 0, 5 m2.

27.12 14B Az Terrazzo Fülldeckel ü.0,5-0,8m2 Stk
Fülldeckelfläche über 0,5 bis 0,8 m2.

27.12 16 Ausbilden einer Bewegungsfuge durch Ausfüllen der Fuge zwischen zwei gegeneinander verlegten Profilen (Profile in eigener Position).

27.12 16A Bewegungsf.m.PU+Runds.5mm m
Mit Polyurethankitt, Fuge 5 mm breit, einschließlich Einlegen einer Rundschnur aus Polyethylen.

27.12 16B Bewegungsf.m.PU+Runds.10mm m
Mit Polyurethankitt, Fuge 10 mm breit, einschließlich Einlegen einer Rundschnur aus Polyethylen.

27.81 Schutzvorkehrungen bei Abbrucharbeiten

Die Kosten für etwaige Instandsetzungen der Schutzvorkehrungen während der Arbeiten sind in die Einheitspreise einkalkuliert. Nicht wiederverwendbare Materialien der Schutzvorkehrungen entsorgt der Auftragnehmer.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

27.81 01 Herstellen und wieder Abtragen einer staubdichten, provisorischen Trennwand im Gebäude.

27.81 01A Staubvorhang auf Holzrost m²
Bestehend aus einer Holzunterkonstruktion, überspannt mit einer bewehrten PE-Folie, die Stöße mit 10 cm Überdeckung auf einer Holzunterlage mit Heftklammern befestigt.

27.81 01B Staubdichte Wand-Weichfaserpl. m²
Bestehend aus einer Holzunterkonstruktion mit aufgenagelten Weichfaserplatten, 12 mm dick, die Stöße auf einer Holzunterlage genagelt und überklebt.

27.81 02 Aufzählung (Az) auf die Positionen provisorische Trennwand im Gebäude, für eine Tür bis 3 m2 Stocklichte.

27.81 02A Az prov.Wand f.Tür **Stk**
Nicht sperrbar.

27.81 02B Az prov.Wand f.Tür+Schloss **Stk**
Absperrbar mit Zylinderschloss einschließlich Beistellen von drei Schlüsseln.

27.81 03 Fußbodenschutz herstellen und abbauen.

27.81 03A Fußbodenschutz PE-Folie/Pappe **m²**
Mit einer Lage PE-Folie, Packzellulose oder Wellpappe mit 10 cm Überdeckung, Fugen verklebt.

27.81 03B Fußbodenschutz Weichfaserplatten **m²**
Mit einer Lage Weichfaserplatten mindestens 6 mm dick.

27.82 Instandsetzungsarbeiten
Das Abtransportieren sowie Entsorgen oder Verwerten des anfallenden Schuttes ist in die Einheitspreise einkalkuliert.
Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

27.82 01 Herstellen von Trennschnitten im Terrazzoboden mit Trennscheibe.

27.82 01A Trennschnitt im Terrazzo 2cm **m**
Bis 2 cm tief.

27.82 01B Trennschnitt im Terrazzo 5cm **m**
Einschließlich Unterbeton über 2 bis 5 cm tief.

27.82 01C Trennschnitt im Terrazzo **m**
Schnitttiefe:

27.82 02 Nassschneiden von Terrazzoboden einschließlich Absaugen der Schleifschlämme sowie Schützen der angrenzenden Teile vor Nässe und Verschmutzung.

27.82 02A Nassschneiden im Terrazzo 2cm **m**
Bis 2cm tief.

27.82 02B Nassschneiden im Terrazzo 5cm **m**
Einschließlich Unterbeton über 2 bis 5 cm tief.

27.82 02C Nassschneiden im Terrazzo **m**
Schnitttiefe:

27.82 03 Terrazzoboden instandsetzen nach Durchbrüchen, Rohrverlegungen, Einbauten und dergleichen. Ausstemmen von geometrischen Flächen, Unterbeton ergänzen, Terrazzo in Körnung und Farbe dem Altbestand angepasst ergänzen. Etwaiges Schneiden der Ränder wird gesondert verrechnet.

27.82 03A Inst.Terrazzo b.0,1m2 **Stk**
Ohne Farbwechsel, Einzelfläche bis 0,1 m2.

27.82 03B Inst.Terrazzo ü.0,1-0,5m2 **Stk**
Ohne Farbwechsel, Einzelfläche über 0,1 bis 0,5 m2.

27.82 03C Inst.Terrazzo ü.0,5-1m2 **Stk**
Ohne Farbwechsel, Einzelfläche über 0,5 bis 1 m2.

27.82 03E Inst.Terrazzo+1Farbwe.b.0,1m2 **Stk**
Mit einem Farbwechsel, Einzelfläche bis 0,1 m2.

27.82 03F Inst.Terrazzo+1Farbwe.ü.0,1-0,5m2 **Stk**

Mit einem Farbwechsel, Einzelfläche über 0,1 bis 0,5 m2.

27.82 03G Inst.Terrazzo+1Farbwe.ü.0,5-1m2 **Stk**

Mit einem Farbwechsel, Einzelfläche über 0,5 bis 1 m2.

27.82 03I Inst.Terrazzo+Farbwechsel **Stk**

Farbwechsel:

Einzelfläche:

27.82 05 Terrazzo-Teilflächen ergänzen, dem Altbestand angepasst. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.

27.82 05A Terrazzo ergänz.1-2m2 o.Fw. **m²**

Einzelflächen über 1 bis 2 m2, auf vorbereitetem Untergrund, ohne Farbwechsel (o.Fw.).

Terrazzoart:

27.82 05B Terrazzo ergänz.2-4m2 o.Fw. **m²**

Einzelflächen über 2 bis 4 m2, auf vorbereitetem Untergrund, ohne Farbwechsel (o.Fw.).

Terrazzoart:

27.82 05C Terraz.ergänz.1-2m2+U-Bet.o.Fw **m²**

Einzelflächen über 1 bis 2 m2, einschließlich Unterbeton bis 6 cm dick und einer Lage PE-Folie, ohne Farbwechsel (o.Fw.).

Terrazzoart:

27.82 05D Terraz.ergänz.2-4m2+U-Bet.o.Fw **m²**

Einzelflächen über 2 bis 4 m2, einschließlich Unterbeton bis 6 cm dick und einer Lage PE-Folie, ohne Farbwechsel (o.Fw.).

Terrazzoart:

27.82 05F Terrazzo ergänz.1-2m2 m.Fw. **m²**

Einzelflächen über 1 bis 2 m2, auf vorbereitetem Untergrund, mit einem Farbwechsel (m.Fw.).

Terrazzoart:

27.82 05G Terrazzo ergänz.2-4m2 m.Fw. **m²**

Einzelflächen über 2 bis 4 m2, auf vorbereitetem Untergrund, mit einem Farbwechsel (m.Fw.).

Terrazzoart:

27.82 05H Terraz.ergänz.1-2m2+U-Bet.m.Fw **m²**

Einzelflächen über 1 bis 2 m2, einschließlich Unterbeton bis 6 cm dick und einer Lage PE-Folie, mit einem Farbwechsel (m.Fw.).

Terrazzoart:

27.82 05I Terraz.ergänz.2-4m2+U-Bet.m.Fw **m²**

Einzelflächen über 2 bis 4 m2, einschließlich Unterbeton bis 6 cm dick und einer Lage PE-Folie, mit Farbwechsel (m.Fw.).

Terrazzoart:

27.82 06 Aufzählung (Az) auf die Positionen Terrazzo instandsetzen oder ergänzen, für jeden weiteren Farbwechsel (Farbw.).

27.82 06A Az Inst.Terrazzo Farbw.b.0,1m2 **Stk**

Bei Einzelfläche bis 0,1 m2.

27.82 06B Az Inst.Terrazzo Farbw.ü.0,1-0,5m2 **Stk**

Bei Einzelfläche über 0,1 bis 0,5 m2.

27.82 06C Az Inst.Terrazzo Farbw.ü.0,5-1m2 **Stk**

Bei Einzelfläche über 0,5 bis 1 m2.

27.82 06E Az Ergänz.Terrazzo Farbw.ü.1-2m2 **m²**

Bei Einzelfläche über 1 bis 2 m2. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.

27.82 06F Az Ergänz.Terrazzo Farbw.ü.2-4m2 **m²**

Bei Einzelfläche über 2 bis 4 m². Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.

27.82 08	Instandsetzen von Mosaik im Terrazzoboden, gemäß vom Auftraggeber beigestellten Darstellungen (Bilddokumente).	
27.82 08A	Inst.Mosaik-Terrazzoboden Abbildung: 	Stk
27.82 10	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Terrazzo ergänzen ohne Unterschied der Größe. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.	
27.82 10A	Az Terr.erg.Bordüre Für Bordüren ohne Unterschied der Breite und Farbe, dem Altbestand angepasst.	m
27.82 10B	Az Terrazzo ergänz.Fries Für eingefärbte Randfrieße ohne Unterschied der Breite und Farbe dem Altbestand angepasst.	m
27.82 10C	Az Terrazzo Reihe Steine Für das händische Einlegen einer Reihe Steine (Filosteine).	m
27.82 12	Hohlkehlen aus Terrazzo ergänzen und schleifen, dem Altbestand angepasst, einschließlich Begradigen der verbliebenen Anschlüsse.	
27.82 12A	Hohlkehle ergänz.b.10cm b.0,5m Höhe bis 10 cm, Einzellänge bis 0,5 m.	Stk
27.82 12B	Hohlkehle ergänz.b.10cm ü.0,5-1m Höhe bis 10 cm, Einzellänge über 0,5 bis 1 m.	Stk
27.82 12C	Hohlkehle ergänz.b.10cm ü.1m Höhe bis 10 cm, Einzellänge über 1 m. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.	m
27.82 13	Sockel aus Terrazzo ergänzen und schleifen, dem Altbestand angepasst, einschließlich Begradigen der verbliebenen Anschlüsse.	
27.82 13A	Sockel ergänz.b.10cm b.0,5m Höhe bis 10 cm, Einzellänge bis 0,5 m.	Stk
27.82 13B	Sockel ergänz.b.10cm ü.0,5-1m Höhe bis 10 cm, Einzellänge über 0,5 bis 1 m.	Stk
27.82 13C	Sockel ergänz.b.10cm ü.1m Höhe bis 10 cm, Einzellänge über 1 m. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.	m
27.82 15	Alten Terrazzobelag grob abschleifen, mit vergüteter Spachtelmasse überziehen, fein schleifen (Schleifkorn 120) und reinigen. Nach erfolgter Baureinigung zweimal fluatieren.	
27.82 15A	Terrazzo inst.schleifen+fluat.	m²
27.82 16	Alte Terrazzo-Hohlkehlen abschleifen.	
27.82 16A	Terr.Hohlkehl.abschleif.10cm Bis 10 cm hoch.	m
27.82 16B	Terr.Hohlkehl.abschleif.20cm Über 10 bis 20 cm hoch.	m
27.82 17	Alte Terrazzo-Sockel abschleifen.	
27.82 17A	Terr.Sockel abschleif.10cm Bis 10 cm hoch.	m
27.82 17B	Terr.Sockel abschleif.20cm Über 10 bis 20 cm hoch.	m

27.90 Regieleistungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

27.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

27.90 00C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

27.90 01 Regiestunden für Terrazzoarbeiten.

27.90 01A Regiestunde Terr.Facharbeiter

Für Facharbeiter.

h

27.90 01B Regiestunde Terr.Schleifer

Für Terrazzoschleifer.

h

27.90 01C Regiestunde Terr.Hilfsarbeiter

Für Hilfsarbeiter.

h

27.90 02 Zusätzlicher An- und Abtransport der Fußbodenschleifmaschine auf die Baustelle.

27.90 02A Bodenschleifmasch.Transport

PA

27.90 03 Fußbodenschleifmaschine einschließlich Schleifmittel. Verrechnet wird nur die tatsächliche Betriebszeit.

27.90 03A Bodenschleifmaschine

h

27.90 04 Elektrohammer, Winkelschleifer, Trennscheibengeräte und dergleichen, ohne Arbeiter, einschließlich der Einsatzteile wie z.B. Meißel oder Bohrer. Trennscheiben werden nach dem tatsächlichen Verbrauch gegen Nachweis gesondert vergütet. Eine zusätzliche Verrechnung von An- und Abtransport wird ausgeschlossen.

27.90 04A Elektrische Handgeräte

h

27.90 51 Materiallieferungen f.Regieleistungen

VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preismrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert