

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 28 - Natursteinarbeiten

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 2800 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 2801 Vorarbeiten, Trenn- und Dämmschichten**
- ULG 2811 Bodenbelag und Sockelleisten, innen (I-)**
- ULG 2812 Bodenbelag und Sockelleisten, außen (A-)**
- ULG 2819 Aufzählungen auf Bodenbeläge, Sonstiges**
- ULG 2821 Stufen und Stufensockel, innen (I-)**
- ULG 2822 Stufen und Stufensockel, außen (A-)**
- ULG 2829 Aufzählungen auf Stufen, Sonstiges**
- ULG 2831 Lotrechte Verkleidungen, innen (I-)**
- ULG 2832 Lotrechte Verkleidungen, außen (A-)**
- ULG 2839 Aufzählungen auf Verkleidungen, Sonstiges**
- ULG 2841 Fenster- und Türumrahmung, innen (I-)**
- ULG 2842 Fenster- und Türumrahmungen, außen (A-)**
- ULG 2880 Instandsetzungsarbeiten**
- ULG 2881 Natursteinreinigung, Konservierung**
- ULG 2890 Regieleistungen**

28

Natursteinarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Instandsetzungsarbeiten:

Erfolgen Instandsetzungsarbeiten bei Aufrechterhaltung des Betriebes oder im bewohnten Zustand, werden erforderliche Sicherungsmaßnahmen gesondert verrechnet.

2. Innen, außen:

Im Folgenden werden mit innen nicht bewitterte, mit außen bewitterte Bauteile bezeichnet.

3. Frostbeständigkeit:

Für Belagsarbeiten außen wird nur frostbeständiges Material verwendet. Die Frostbeständigkeit des Materials wird vom Auftragnehmer gewährleistet.

4. Skizze:

Im Folgenden wird Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:

Naturstein Restaurierung und Denkmalpflege sind frei zu formulieren.

Angaben über den Naturstein:

Die Anwendung der Ausschreiberlücke Gesteinsmaterial, kombiniert mit einer wählbaren Vorbemerkung oder ohne eine solche, gibt folgende Möglichkeiten (a, b), deren rechtliche Zulässigkeit der Ausschreiber jeweils für sich zu entscheiden hat (z. B. privater oder öffentlicher Ausschreiber, Anwendbarkeit eines Vergabegesetzes, Umstände des Einzelfalles).

a) Technische Angaben:

In der Ausschreiberlücke "Gesteinsmaterial: _ _" sind die Gesteinsart gemäß ÖNORM sowie eine nähere Sortenbezeichnung und Angaben über Farbe, Gefüge, Korngröße und dergleichen, je nach Erfordernis auch die Herkunft des Gesteinsmaterials einzutragen.

b) Ausschließliche Angabe:

Der Ausschreiber setzt in die Ausschreiberlücke Gesteinsmaterial eine genaue Gesteinsbezeichnung einschließlich Herkunftsort und etwaige Handelsbezeichnungen ein.

Gerüstungen:

Für Wandverkleidungen sind Gerüstungen mit einer Tragfähigkeit von 3500 N/m² und einer Breite von 1 m erforderlich.

Bestimmung der Steinqualität:

Die Steinqualität wird bestimmt durch die Gesteinsart, Gesteinsorte, Musterplatten, Prüfbericht einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle über die Eignung in Bezug auf die Verwendung (Boden, innen, außen, Wandverkleidung usw.). Durch die geforderten Werte für die Abriebfestigkeit - Verschleißprüfung des gesamten Steines (ÖNORM B 3126/Teil 2), Biegezugfestigkeit (ÖNORM B 3124/Teil 5), Verwitterungs- und Frostbeständigkeit (ÖNORM B 3123, bei bewitterten Bauteilen) und der Ausbruchfestigkeit am Ankerdornloch bei Wandverkleidungen.

Materialdicke:

Bei Wandverkleidungen ist die Dicke abhängig von der Ausbruchfestigkeit am Ankerdornloch und von der Biegezugfestigkeit. Bei geringer Materialfestigkeit muss bis zu einer doppelten Dicke gegenüber festerem Gestein gerechnet werden.

Plattengrößen:

Bei Bodenplatten sollte in Bezug auf die Biegezugfestigkeit ein Verhältnis von Breite zu Länge von 1:2,5 nicht überschritten werden.

Plattenfarbe:

Weißer Materialien sind im Bodenbelag wegen ihrer Empfindlichkeit gegen eindringende Verunreinigung von oben oder auch vom Mörtelbett her sowie wegen der möglichen Verfärbungen nur begrenzt zu empfehlen. Die Kenntnis der Gesteinsart und die Erfahrung allein sind ausschlaggebend für die Materialwahl.

Oberflächenbearbeitung:

Bei weichem oder mittelhartem Gestein (z.B. Kalkstein, Marmor) sollte man bei Bodenbelägen nicht über die fein geschliffene Bearbeitung hinausgehen. Im Freien (bewittert) sollten die Gehflächen nicht feiner als gemasert oder gesandelt sein, um die Rutschgefahr zu vermindern.

Sonstige Leistungen:

Sonstige in dieser Leistungsgruppe nicht enthaltene standardisierte Texte sind anderen Leistungsgruppen zu entnehmen, wie z.B. Gerüste, Abbrucharbeiten, Estricharbeiten und Kunststeinarbeiten.

Eine Prüfung und Nachweis der Rutschsicherheit kann nach ÖNORM Z 1261, alternativ nach DIN 51130 und DIN 51097 durchgeführt werden.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Kommentar:

Transportmöglichkeiten:

Weil die Werkstoffe bei Natursteinarbeiten besonders schwer sind und meistens am Ende der Bautätigkeit verlegt werden, ist es für die Kalkulation der Leistungen wichtig, in zusätzlichen Vorbemerkungen die Angaben über Transportmöglichkeiten genau zu formulieren.

Fußbodenheizung:

Sollen Steinbeläge über Fußbodenheizungen verlegt werden, ist es ratsam, mit der entsprechenden zusätzlichen Vorbemerkung darauf hinzuweisen.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

28.00 01 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

28.00 01A Transport Arbeitsplatz waagrecht

Folgende Transportmöglichkeiten zu den einzelnen Arbeitsplätzen stehen zum angebotenen Zeitpunkt der Leistungserbringung für den Auftragnehmer kostenlos zur Verfügung.

Transport waagrecht:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

28.00 01B Transport Arbeitsplatz lotrecht

Folgende Transportmöglichkeiten zu den einzelnen Arbeitsplätzen stehen zum angebotenen Zeitpunkt der Leistungserbringung für den Auftragnehmer kostenlos zur Verfügung.

Transport lotrecht:

Kommentar:

Erforderliche Baustelleneinrichtungen (z.B. Hebezeug) können mit der LG 01 ausgeschrieben werden.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

28.00 02 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

28.00 02A Untergrundaufb.m.Fußbodenheiz.

Aufbau mit Fußbodenheizung:

Betrifft die Position:

28.00 02B Untergrundaufbau innen

Aufbau des Untergrundes unter dem ausgeschriebenen Belag.

Aufbau innen:

Betrifft die Position:

28.00 02C Untergrundaufbau Terrassen

Aufbau des Untergrundes unter dem ausgeschriebenen Belag.

Aufbau außen:

Betrifft die Position:

28.00 02D Untergrundaufbau Balkon

Aufbau des Untergrundes unter dem ausgeschriebenen Belag.

Aufbau Balkon:

Betrifft die Position:

28.00 02E Untergrundaufbau außen

Aufbau des Untergrundes unter dem ausgeschriebenen Belag. In Außenanlagen.

Aufbau:

Betrifft die Position:

28.00 05 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

28.00 05A Verlegung nach Plan

Die Verlegung erfolgt nach dem Verlegeplan des Auftraggebers.

Betrifft Position:

28.00 05B Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit:

28.00 05C Belagsmuster

Die aufgelegten Belagsmuster sind zu besichtigen:
Betrifft die Position:

28.00 05D Platten, Sockel, Stufen gleich

Bodenplatten, Sockel und Stufen sind, abgesehen von produktionsbedingten Abweichungen, im Gesteinsmaterial und Farbton aufeinander abgestimmt.
Betrifft die Position:

28.00 20 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

28.00 20A Größe d.Einzelfl.Boden inn.

Angaben über die Größen der Einzelflächen.
Bei Bodenbelägen innen:
Betrifft:

28.00 20B Größe d.Einzelfl.Boden auß.

Angaben über die Größen der Einzelflächen.
Bei Bodenbelägen außen:
Betrifft:

28.00 20C Größe d.Einzelfl.Wand inn.

Angaben über die Größen der Einzelflächen.
Bei Wandverkleidungen innen:
Betrifft:

28.00 20D Größe d.Einzelfl.Wand auß.

Angaben über die Größen der Einzelflächen.
Bei Wandverkleidungen außen (Fassaden):
Betrifft:

28.01 Vorarbeiten, Trenn- und Dämmschichten

Kommentar:

Sonstige Leistungen:

Estriche, Trittschalldämmungen, Gleit- und Trennlagen sowie Wärmedämmschichten unter dem Bodenbelag können mit der LG 11 Estricharbeiten ausgeschrieben werden. Unterbetone sind in der LG 07 zu finden.

Alternativabdichtung:

Alternativabdichtungen sind direkt unter den Belägen angebrachte Abdichtungen (ÖNORM B 2207 Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten - Werkvertragsnorm).

Feuchtigkeitsbelastung bis W3:

Gemäß ÖNORM B 2207 Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten - Werkvertragsnorm müssen gips- oder anhydrithaltige Untergründe in Räumen der Beanspruchungsgruppen W2 und W3 einer besonderen Vorbehandlung unterzogen werden. Gemäß Tabelle 1 dieser ÖNORM ist die Beanspruchung W3 wie folgt definiert: kurzzeitig hohe Luftfeuchtigkeit, periodische Nassreinigung, Spritzwasser kurzzeitig stark. Dies betrifft Einzelduschen und Badezimmer im Wohnbereich oder Gastgewerbe. Für WC und Küche genügt die Feuchtigkeitsbelastung W2. Duschanlagen und Großküchen im Betriebsbereich fallen unter die Feuchtigkeitsbelastung W4.

28.01 05 Vorstreichen (Grundieren) stark oder nicht saugender Untergründe von Boden- oder Wandflächen mit einer saugausgleichenden Emulsion als Haftvermittler.

28.01 05A Grund-Vorstrich-Haftbrücke

m²

28.01 06 Voranstrich gegen Wasseraufnahme auf Wänden aus gipshaltigen Baustoffen, bei einer Feuchtigkeitsbelastungsgruppe W1 und W2.

28.01 06A Voranstrich Gips-Wand W1/W2

m²

Auf wässriger Dispersionsbasis, mit Kontrollfarbton.

28.01 07 Voranstrich gegen Wasseraufnahme bei Böden aus gipshaltigen Baustoffen (z.B. Anhydritestrich), bei einer Feuchtigkeitsbelastungsgruppe W1 und W2.

28.01 07A Voranstrich Gips-Boden W1/W2

m²

Auf wässriger Dispersionsbasis, mit Kontrollfarbton.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
28.01 08	Ausgleichen des Untergrundes. Abgerechnet wird die tatsächlich ausgeglichene Fläche. Das Ausmaß ist vor Inangriffnahme der Leistung im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festzustellen. Die Unebenheiten werden mit einer 1,2 m langen Latte gemessen.	
28.01 08A	Ausgleich.Wand ü.3-5mm Bei Wandflächen mit Unebenheiten über 3 bis 5 mm, mit einem Ausgleichsmörtel.	m ²
28.01 08B	Ausgleich.Boden ü.3-5mm Bei Bodenflächen mit Unebenheiten über 3 bis 5 mm, mit einer Nivelliermasse einschließlich Haftbrücke.	m ²
28.01 08C	Ausgleich.Boden ü.5-10mm Bei Bodenflächen mit Unebenheiten in einer Gesamthöhe über 6 bis 10 mm, mit einer Nivelliermasse bis 10 mm dick einschließlich Haftbrücke.	m ²
28.01 08D	Stufe ausgleichen ü.3-5mm Stufentrittsflächen mit Nivelliermasse über 3 bis 5 mm dick, für das Verlegen im Dünnbettverfahren.	m ²
28.01 09	Höhenausgleich bei Bodenflächen mit einem werkmäßig vergütetem Ausgleichsmörtel einschließlich Haftbrücke.	
28.01 09A	Höhenausgl.Boden b.10mm Höhenunterschiede bis 10 mm.	m ²
28.01 09B	Höhenausgl.Boden ü.10-15mm Höhenunterschiede über 10 bis 15 mm, Ausgleichsmörteldicke bis 15 mm.	m ²
28.01 09C	Höhenausgl.Boden ü.15-20mm Höhenunterschiede über 15 bis 20 mm, Ausgleichsmörteldicke bis 20 mm.	m ²
28.01 13	Trennschichten oder zweilagige Gleitschichten mit mindestens 10 cm Übergriffen. Abgerechnet wird die abgedeckte Bodenfläche je Lage.	
28.01 13A	Abdecken m.Folie 0,1mm Mit Kunststoffolie mindestens 0,1 mm dick.	m ²
28.01 13B	Abdecken m.Folie 0,2mm Mit Kunststoffolie mindestens 0,2 mm dick.	m ²
28.01 14	Matten aus extrudiertem Schaumstoff aus Polyethylen (PE). Abgerechnet wird die abgedeckte Bodenfläche zuzüglich etwaiger Hochzüge.	
28.01 14A	Matte extr.Schaumst.PE 5mm Einlagig, 5 mm dick.	m ²
28.01 20	Feuchtigkeitsabdichtung (Alternativabdichtung) von Wänden mit einer hochelastischen Flüssigfolie auf Dispersionsbasis, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.	
28.01 20A	Altern-Feucht-abdicht.Wand W3 Bei einer Feuchtigkeitsbelastungsgruppe W3.	m ²
28.01 20B	Altern-Feucht-abdicht.Wand W4 Bei einer Feuchtigkeitsbelastungsgruppe W4. Die Flächenabdichtung ist durch das Einbetten eines Vlieses in den ersten Anstrich verstärkt.	m ²
28.01 21	Feuchtigkeitsabdichtung (Alternativabdichtung) von Böden mit einer hochelastischen Flüssigfolie auf Dispersionsbasis, einschließlich eines Hochzuges mindestens 15 cm hoch, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Abgerechnet wird die abgedichtete Bodenfläche zuzüglich der Hochzüge.	
28.01 21A	Altern-Feucht-abd.Gipsboden W2 Auf Gipsbaustoffböden (Anhydritestrich), bei einer Feuchtigkeitsbelastungsgruppe W2.	m ²
28.01 21B	Altern-Feucht-abdicht.Boden W3 Auf Böden, ausgenommen aus Gipsbaustoffen, bei einer Feuchtigkeitsbelastungsgruppe W3.	m ²

28.01 21C	Altern-Feucht-abd.Boden W4	m²
	Auf Böden, ausgenommen aus Gipsbaustoffen, bei einer Feuchtigkeitsbelastungsgruppe W4. Die Bodenabdichtung ist durch das Einbetten eines Vlieses in die erste Schicht verstärkt.	
28.01 23	Feuchtigkeitsabdichtung (Alternivabdichtung) auf Epoxybasis auf Estrichen oder Putzuntergründen, für das direkte Verlegen von Belägen, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers und zwar: Die zu beschichtenden Flächen reinigen und entstauben, mit lösungsmittelfreier Epoxyemulsion grundieren, eine Epoxyschicht aufbringen, eine Glasfasermatte (225 g/m ²) mit einer Überlappung bei Ichnen und Stößen von mindestens 5 cm einarbeiten, Deckanstrich herstellen, Quarzsand, Körnung 0,8 bis 1,2 mm, in die letzte Schicht einstreuen. In den Einheitspreis ist das dichte Anarbeiten an Zargen und Abläufe sowie sonstige Aussparungen einkalkuliert, abgerechnet die abgedichtete Fläche.	
28.01 23A	Abdichtung Epoxy unter Belag	m²
28.01 25	Abdichten von Fugen, Rohrdurchführungen und Bodenabläufen in Kombination mit Flächenabdichtungen gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Oberflächen- oder Sickerwasser.	
28.01 25A	Abdicht.Eckfuge Wand/Wand	m
	Von Eckfugen zwischen Wandflächen (Wand/Wand) mit einem Dichtband.	
28.01 25B	Abdicht.Eckfuge Boden/Wand	m
	Von Eckfugen zwischen Boden und Wandflächen (Boden/Wand) mit einem Dichtband.	
28.01 25C	Abdicht.Wand/Rohr DN25	Stk
	Von Rohrdurchführungen bis DN 25 in Wänden (Wand/Rohr) mit Dichtmanschetten.	
28.01 25D	Abdicht.Bodenablauf b.200mm	Stk
	Von Bodenabläufen bis 200 mm Durchmesser mit Dichtmanschetten.	
28.11	Bodenbelag und Sockelleisten, innen (I-)	
	Ausführung begehbar: Alle Fußbodenbeläge werden nur begehbar ausgeführt. Verlegungsart: Die Verlegung der Bodenbeläge erfolgt auf Schnitt oder Bund (voll auf Fug) nach Wahl des Auftraggebers. Zuschnitt, Anarbeitung: Das Zuschneiden von Passplatten und das Verlegen von Platten im Gefälle bis 3 Prozent, dem Untergrund folgend, ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Das Anarbeiten an Einbauteile und das Ausbilden der Ichnen und Grate beim Verlegen im Gefälle (betrifft nicht Wandanschlüsse) wird gesondert verrechnet. Untergrund mit Bodenheizung: Bei einem Untergrund mit Bodenheizung erfolgt die Verlegung von Belägen erst, wenn der Untergrund (Estrich) nachweislich (Heizprotokoll) termingerecht vor dem Verlegebeginn ausgeheizt wurde. Verfugen: Das Verfugen ist nach Wahl des Auftraggebers ohne Unterschied, ob mit Grau- oder Weißzement oder eingefärbt, in den Einheitspreisen einkalkuliert. Mörtelgruppe: Für innen verlegte (nicht bewitterte) Bodenbeläge werden mindestens Mörtel der Gruppe II mit einer Mindestdruckfestigkeit nach 28 Tagen von 4 N/mm ² verwendet (ÖNORM B 2213, Tabelle 2). Trasszementmörtel: Bei Natursteinen, die zur Verfärbung neigen, wird Trasszementmörtel verwendet. <i>Kommentar:</i> <i>Befahrte Beläge können mit Angabe der Belastung frei formuliert werden.</i>	
28.11 01	Fußbodenbelag innen mit Platten aus Naturstein, scharfkantig, im Dünnbettverfahren verlegt.	
28.11 01A	I-Boden Dünnb.Scharen 25/1,5	m²
	Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 25 cm breit, Nenndicke 1,5 cm, Sichtflächenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers, Gesteinsmaterial: 	
28.11 01B	I-Boden Dünnb.Scharen 25/2	m²

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 25 cm breit, Nenndicke 2 cm, Sichtflächenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers, Gesteinsmaterial:

28.11 01C I-Boden Dünnb.Scharen 30/1,5 m²

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nenndicke 1,5 cm, Sichtflächenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers, Gesteinsmaterial:

28.11 01D I-Boden Dünnb.Scharen 30/2 m²

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nenndicke 2 cm, Sichtflächenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers, Gesteinsmaterial:

28.11 01E I-Boden Dünnb.40x40/2 m²

Plattengröße 40 x 40 cm, Nenndicke 2 cm, Sichtflächenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers, Gesteinsmaterial:

28.11 01F I-Boden Dünnb.40x40/3 m²

Plattengröße 40 x 40 cm, Nenndicke 3 cm, Sichtflächenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers, Gesteinsmaterial:

28.11 01G I-Boden Dünnb.Skizze m²

Verlegung gemäß Skizze/Angabe:
Gesteinsmaterial:
Plattengröße:
Nenndicke:
Sichtflächenbearbeitung:

28.11 02 Fußbodenbelag innen mit Natursteinfliesen, Kanten abgefast, im Dünnbettverfahren verlegt.

28.11 02A I-Boden Fliese 30,5x30,5/1 m²

Fliesengröße 30,5 x 30,5 cm, Nenndicke 1 cm, Sichtflächenbearbeitung poliert, Gesteinsmaterial:

28.11 03 Fußbodenbelag innen mit Platten aus Naturstein, scharfkantig, im Mörtelbett verlegt.

28.11 03A I-Boden Mört.Scharen 25/1,5 m²

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 25 cm breit, Nenndicke 1,5 cm, Sichtflächenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers, Gesteinsmaterial:

28.11 03B I-Boden Mört.Scharen 25/2 m²

Platten mit freien Länge, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 25 cm breit, Nenndicke 2 cm, Sichtflächenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers, Gesteinsmaterial:

28.11 03C I-BodenMört.Scharen 30/1,5 m²

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nenndicke 1,5 cm, Sichtflächenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers, Gesteinsmaterial:

28.11 03D I-Boden Mört.Scharen 30/2 m²

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nenndicke 2 cm, Sichtflächenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers, Gesteinsmaterial:

28.11 03E I-Boden Mört.40x40/3 m²

Plattengröße 40 x 40 cm, Nenndicke 3 cm, Sichtflächenbearbeitung poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers, Gesteinsmaterial:

28.11 03G I-Boden Mört.Skizze m²

Verlegung gemäß Skizze/Angabe:
 Gesteinsmaterial:
 Plattengröße:
 Nenndicke:
 Sichtflächenbearbeitung:

28.11 11 Sockelleisten innen aus Naturstein, an geraden Wänden im Dünnbettverfahren verlegt, einschließlich der stumpf gestoßenen rechtwinkligen Ecken, obere Kante im rechten Winkel.

28.11 11A I-Sockel.Dünn.b.1/8cm p/K220 **m**
 Platten 0,8 bis 1 cm dick, Höhe 7 bis 8 cm, Sichtflächen poliert oder fein geschliffen (p/K220) nach Wahl des Auftraggebers.
 Gesteinsmaterial:

28.11 11C I-Sockel.Dünn.b2/10cm p/K220 **m**
 Platten über 1 bis 2 cm dick, Höhe über 8 bis 10 cm. Sichtflächen poliert oder fein geschliffen (p/K220) nach Wahl des Auftraggebers
 Gesteinsmaterial:

28.11 11E I-Sockelleiste Dünnb. **m**
 Gesteinsmaterial:
 Plattengröße:
 Nenndicke:
 Sichtflächenbearbeitung:
 Höhe:

28.12 Bodenbelag und Sockelleisten, außen (A-)

Ausführung nur begehbar:

Alle Fußbodenbeläge werden nur begehbar (nicht befahrbar) ausgeführt.

Verlegungsart:

Die Verlegung der Bodenbeläge erfolgt auf Schnitt oder Bund (voll auf Fug) nach Wahl des Auftraggebers.

Zuschnitt, Anarbeitung:

Das Zuschneiden von Passplatten und das Verlegen von Platten im Gefälle bis 3 Prozent, dem Untergrund folgend, ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Das Anarbeiten an Einbauteile und das Ausbilden der Lichsen und Grate beim Verlegen im Gefälle (Betrifft nicht Wandanschlüsse) wird gesondert verrechnet.

Technische Werte:

Für Bodenplatten gelten, ohne Unterschied der Gesteinsart/Sorte, außen, soweit in der ÖNORM nicht bessere Mindestwerte angegeben sind, für die Biegezugfestigkeit mindestens 7 N/mm², für die Abriebfestigkeit (nach Böhme) höchstens 25 mm³/50 cm².

Verfugen:

Das Verfugen ist nach Wahl des Auftraggebers ohne Unterschied, ob mit Grau- oder Weißzement oder eingefärbt, in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Dünnbett:

Es werden nur kunststoffmodifizierte Klebemörtel verwendet.

Mörtelgruppe:

Für außen verlegte (bewitterte) Bodenbeläge werden nur Mörtel der Mörtelgruppe III mit einer Mindestdruckfestigkeit von 8 N/mm² verwendet (ÖNORM B 2213 Tabelle 2).

Kommentar:

Befahrte Beläge können mit Angabe der Belastung frei formuliert werden.

28.12 01 Fußbodenbelag außen mit Platten aus Naturstein, scharfkantig, im Dünnbettverfahren verlegt.

28.12 01A A-Bod.Dünnb.Schar.25/3 gesägt **m²**
 Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 25 cm breit, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt.
 Gesteinsmaterial:

28.12 01B A-Bod.Dünnb.Schar.25/3 gemas. **m²**
 Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 25 cm breit, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas).
 Gesteinsmaterial:

28.12 01C	A-Bod.Dünnb.Schar.30/3 gesägt Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt. Gesteinsmaterial:	m²
28.12 01D	A-Bod.Dünnb.Schar.30/3 gemas. Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas.). Gesteinsmaterial:	m²
28.12 01E	A-Bod.Dünnb.40x40/3 gesägt Plattengröße 40 x 40 cm, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt. Gesteinsmaterial:	m²
28.12 01F	A-Bod.Dünnb.40x40/3 gemas. Plattengröße 40 x 40 cm, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas.). Gesteinsmaterial:	m²
28.12 01J	A-Bodenb.Dünnb.Scharen Scharenanordnung: Gesteinsmaterial: Plattengröße: Nenndicke:	m²
28.12 01K	A-Bodenbel.Dünnb.Skizze Verlegung gemäß Skizze: Gesteinsmaterial: Plattengröße: Nenndicke: Sichtflächenbearbeitung:	m²
28.12 02	Fußbodenbelag außen mit Platten aus Naturstein, scharfkantig, im Mörtelbett verlegt.	
28.12 02A	A-Bod.Mört.Schar.25/3 gesägt Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 25 cm breit, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt. Gesteinsmaterial:	m²
28.12 02B	A-Bod.Mört.Schar.25/3 gemas. Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 25 cm breit, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas.). Gesteinsmaterial:	m²
28.12 02C	A-Bod.Mört.Schar.30/3 gesägt Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt. Gesteinsmaterial:	m²
28.12 02D	A-Bod.Mört.Schar.30/3 gemas. Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen, 30 cm breit, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas.). Gesteinsmaterial:	m²
28.12 02E	A-Bod.Mört.40x40/3 gesägt Plattengröße 40 x 40 cm, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt. Gesteinsmaterial:	m²
28.12 02F	A-Bod.Mört.40x40/3 gemas. Plattengröße 40 x 40 cm, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas.). Gesteinsmaterial:	m²
28.12 02J	A-Bodenb.Mört.Scharen	m²

Scharenanordnung:
 Gesteinsmaterial:
 Plattengröße:
 Nenndicke:
 Sichtflächenbearbeitung:

28.12 02K A-Bodenbel.Mört.Skizze m²

Verlegung gemäß Skizze:
 Gesteinsmaterial:
 Plattengröße:
 Nenndicke:
 Sichtflächenbearbeitung:

28.12 03 Fußbodenbelag außen mit Platten aus Naturstein, scharfkantig, in ein Sandbett 3 bis 5 cm dick verlegt.

28.12 03A A-Bod.Sandb.Schar.25/3 gesägt m²

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen 30 cm breit, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt,
 Gesteinsmaterial:

28.12 03B A-Bod.Sandb.Schar.25/3 gemas. m²

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen 30 cm breit, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas.),
 Gesteinsmaterial:

28.12 03C A-Bod.Sandb.Schar.30/3 gesägt m²

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen 30 cm breit, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt,
 Gesteinsmaterial:

28.12 03D A-Bod.Sandb.Schar.30/3 gemas. m²

Platten mit freien Längen, mindestens 1,5 x die Breite, in Scharen 30 cm breit, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas.),
 Gesteinsmaterial:

28.12 03E A-Bodenb.Sandb.40x40/3 gesägt m²

Plattengröße 40 x 40 cm, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt,
 Gesteinsmaterial:

28.12 03F A-Bodenb.Sandb.40x40/3 gemas. m²

Plattengröße 40 x 40 cm, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas.),
 Gesteinsmaterial:

28.12 03I A-Bodenb.Sandb. m²

Gesteinsmaterial:
 Nenndicke:
 Plattengröße:
 Sichtflächenbearbeitung:

28.12 03J A-Bodenb.Sandb.Scharen m²

Scharenanordnung:
 Gesteinsmaterial:
 Plattengröße:
 Nenndicke:
 Sichtflächenbearbeitung:

28.12 03K A-Bodenbel.Sandb.Skizze m²

Verlegung gemäß Skizze:
 Gesteinsmaterial:
 Plattengröße:
 Nenndicke:
 Sichtflächenbearbeitung:

28.12 04 Fußbodenbelag außen mit Platten aus Naturstein, auf Distanzplatten verlegt.

28.12 04A A-Bodenb.Distanzp.40x40/3 ges. m²

Plattengröße 40 x 40 cm, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt (ges.),
Gesteinsmaterial:

28.12 04B A-Bodenb.Dist.40x40/3 gemas. **m²**

Plattengröße 40 x 40 cm, Nenndicke 3 cm, Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas.),
Gesteinsmaterial:

28.12 04E A-Bodenb.Distanzpl. **m²**

Gesteinsmaterial:
Plattengröße:
Nenndicke:
Sichtflächenbearbeitung:

28.12 11 Sockelleisten außen aus Naturstein, an geraden Wänden im Dünnbettverfahren verlegt, einschließlich der stumpf gestoßenen, rechtwinkligen Ecken, obere Kante im rechten Winkel.

28.12 11A A-Sockell.Dünnb.b.1/8cm p/K220 **m**

Platten 0,8 bis 1 cm dick, Höhe 7 bis 8 cm, Sichtflächen poliert oder fein geschliffen (p/K220) nach Wahl des Auftraggebers.
Gesteinsmaterial:

28.12 11B A-Sockell.Dünnb.b.1/8cm gesä. **m**

Platten 0,8 bis 1 cm dick, Höhe 7 bis 8 cm, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt (gesä.),
Gesteinsmaterial:

28.12 11C A-Sockell.Dünnb.1/8cm gemas. **m**

Platten 0,8 bis 1 cm dick, Höhe 7 bis 8 cm, Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas.),
Gesteinsmaterial:

28.12 11D A-Sockell.Dünnb.b.2/10cm p/K220 **m**

Platten bis 2 cm dick, Höhe über 8 bis 10 cm, Sichtflächen poliert oder fein geschliffen (p/K220) nach Wahl des Auftraggebers.
Gesteinsmaterial:

28.12 11E A-Sockell.Dünnb.b.2/10cm gesä. **m**

Platten bis 2 cm dick, Höhe über 8 bis 10 cm, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt (gesä.).
Gesteinsmaterial:

28.12 11F A-Sockell.Dünnb.2/10cm gemas. **m**

Platten bis 2 cm dick, Höhe über 8 bis 10 cm, Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas.),
Gesteinsmaterial:

28.12 11G A-Sockell.Dünnbett **m**

Gesteinsmaterial:
Plattendicke:
Sichtflächenbearbeitung:
Höhe:

28.19 Aufzahlungen auf Bodenbeläge, Sonstiges

28.19 01 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Verlegen von Sockelleisten aus Naturstein, ohne Unterschied der Verlegeart, innen oder außen.

28.19 01A Az Sockell.Eckausb.Gehr.b.10cm **Stk**

Für das Ausbilden von Außen- und Innenecken in Gehrung, bei einer Sockelhöhe bis 10 cm, ohne Unterschied der Plattendicke.
Betrifft:

28.19 02 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Bodenbeläge aus Naturstein, ohne Unterschied der Verlegeart, innen oder außen.

28.19 02A Az Bodenb.Gefälle ü.3-10Proz. **m²**

Für das Verlegen im Gefälle über 3 bis 10 Prozent, dem vorhandenen Untergrund folgend, ohne Unterschied der Gesteinsart und Dicke.

28.19 02B	Az Plattenschnitt Ichse/Grate/Gehrung Für Schrägschnitte der Platten (Ichse, Grate, Gehrungen). Abgerechnet wird die Länge der Schnitte, ohne Abzug der Fugen.	m
28.19 02C	Az Bodenb.f.Bogenschnitte Für Bogenschnitte. Abgerechnet wird die Länge der Schnitte. Betrifft:	m
28.19 02F	Az Bodenb.f.Plattenverstärk. Für eine Plattenverstärkung gemäß Skizze: Betrifft:	m
28.19 02G	Az Bodenb.Anarbeit.0,1m2 Für das Anarbeiten an Einbauten (z.B. Deckel, freistehende Pfeiler oder Säulen), bis zu einer Größe von 0,1 m2. Betrifft:	Stk
28.19 02H	Az Bodenb.Anarbeit.0,5m2 Für das Anarbeiten an Einbauten (z.B. Deckel, freistehende Pfeiler oder Säulen), über 0,1 bis 0,5 m2. Betrifft:	Stk
28.19 02J	Az Bodenb.sichtb.Plattendicke Für das Bearbeiten der sichtbaren Plattendicke bis 5 cm, Bearbeitungsart: Betrifft:	m
28.19 02L	Az Mörtelbett je 1cm Für die Mehrdicke des Mörtelbettes über die in der ÖNORM geregelten Toleranzen um je 1 cm.	m²
28.19 02M	Az Bodenbel.b.5m2 Für das Verlegen in Flächen bis 5 m2 Einzelfläche. Betrifft:	m²
28.19 02O	Az Bodenb.diagonal verl. Für das Verlegen des Belages mit der Fugenrichtung diagonal zum Raum oder zur Randbegrenzung. Abgerechnet wird die Anschlusslänge. Betrifft:	m²
28.19 04	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Bodenbeläge innen oder außen aus Naturstein, für Frieze, ohne Unterschied ob im Dünnbettverfahren oder im Mörtelbett verlegt.	
28.19 04A	Az Bodenb.Fries Mit Platten. Friesart/Skizze: Gesteinsmaterial: Nennstärke: Friesbreite: Sichtflächenbearbeitung: Betrifft Position:	m
28.19 04B	Az Bod-fliese Fries Dünnb. Mit Fliesen, Nennstärke 1 cm. Friesart/Skizze: Gesteinsmaterial: Friesbreite: Betrifft Position:	m
28.19 06	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sockelleisten, ohne Unterschied der Verlegeart, außen oder innen.	
28.19 06A	Az Sockell.Kante poliert Für eine polierte obere Sichtfläche (Dicke), bearbeitet wie die lotrechte Ansichtsfläche.	m
28.19 06B	Az Sockell.Kante schräg	m

Für eine schräg ausgebildete obere Sichtfläche (Dicke), bearbeitet wie die lotrechte Ansichtsfläche.

28.19 06C	Az Sockell.Kante gerund.	m
	Für eine gerundet ausgebildete Oberkante, bearbeitet wie die Ansichtsfläche.	
28.19 07	Aufzählung (Az) auf die Positionen Sockelleisten, für die Erschwernis bei Verlegearbeiten an gekrümmten Flächen, einschließlich zusätzlicher Schneidearbeiten.	
28.19 07A	Az gekrümmte Sockel b.0,2m	m
	Mit einem Radius bis 0,2 m.	
28.19 07B	Az gekrümmte Sockel ü.0,2-1m	m
	Mit einem Radius über 0,2 bis 1 m.	
28.19 07C	Az gekrümmte Sockel ü.1-2m	m
	Mit einem Radius über 1 bis 2 m.	
28.19 09	Bewehrungsmatten in das Mörtelbett einlegen. Abgerechnet wird die tatsächlich bewehrte Fläche ohne Verschnitt und Überdeckungen.	
28.19 09A	Bewehrungsmatten M550	kg
	Matten M550 bis 3,2 kg/m ² .	
28.19 11	Schließen von Dehn- oder Anschlussfugen mit elastischem Dichtstoff, ausgeführt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.	
28.19 11A	Fugen schließen Silikon 5mm	m
	Mit elastisch bleibendem Einkomponenten-Dichtstoff auf Silikon-Basis. Fugenbreite bis 5 mm.	
28.19 11B	Fugen schließen Silikon 10mm	m
	Mit elastisch bleibendem Einkomponenten-Dichtstoff auf Silikon-Basis. Fugenbreite über 5 bis 10 mm.	
28.19 12	Füllen und/oder Ausgleichen des Bodens innerhalb von Winkelrahmen.	
28.19 12A	Boden ausgl.im Rahmen Estr.	m²
	Mit Estrich.	
28.19 12B	Boden ausgl.im Rahmen Spachtel	m²
	Mit Spachtelmasse.	
28.19 14	Winkelrahmen, vom Auftraggeber beigestellt, in Natursteinböden versetzen.	
28.19 14A	Winkelrahmen nur versetzen	m
	Ohne Unterschied der Einzelgröße und des Profils. Gemessen wird die abgewinkelte Länge des Rahmens.	
28.19 15	Schachtabdeckung für wählbare Oberfläche mit Rahmen, vom Auftraggeber beigestellt, versetzen.	
28.19 15A	Deck.wählb.Oberfl.n.vers.0,5m²	Stk
	Rahmenaußenmaß bis 0,5 m ² .	
28.19 15B	Deck.wählb.Oberfl.n.vers.1m²	Stk
	Rahmenaußenmaß über 0,5 bis 1 m ² .	
28.19 16	Schachtdeckel für wählbare Oberfläche, geruchsdicht, mit Rahmen liefern und versetzen.	
28.19 16A	Deckel wählb.Oberfl.40x60 Klasse A	Stk
	Innenlichte 40 x 60 cm, Belastungsklasse A.	
28.19 16B	Deckel wählb.Oberfl.60x60 Klasse A	Stk
	Innenlichte 60 x 60 cm, Belastungsklasse A.	
28.19 16C	Deckel wählb.Oberfl.60x100 Klasse A	Stk
	Innenlichte 60 x 100 cm, Belastungsklasse A.	

28.19 18 Aufzählung (Az) auf die Positionen Bodenbeläge für die Erschwernis beim Belegen von Schachtdeckeln.

28.19 18A Az Bodenb.Schachtdeckel b.0,5m2 **Stk**
Rahmenaußenmaß bis 0,5 m2.

28.19 18B Az Bodenb.Schachtdeckel ü.0,5-1m2 **Stk**
Rahmenaußenmaß über 0,5 bis 1 m2.

28.19 20 Abschlusswinkel liefern und versetzen, bis 20 mm hoch.

28.19 20A Abschlussw.b.20mm Alu 2mm **m**
Aus Aluminium, 2 mm dick.

28.19 20B Abschlussw.b.20mm Alu 3mm **m**
Aus Aluminium, 3 mm dick.

28.19 20C Abschlussw.b.20mm Messing 2mm **m**
Aus Messing, 2 mm dick.

28.19 20D Abschlussw.b.20mm Messing 3mm **m**
Aus Messing, 3 mm dick.

28.19 21 Abschlusswinkel liefern und versetzen, über 20 bis 30 mm hoch.

28.19 21A Abschlussw.20-30mm Alu 2mm **m**
Aus Aluminium, 2 mm dick.

28.19 21B Abschlussw.20-30mm Alu 3mm **m**
Aus Aluminium, 3 mm dick.

28.19 21C Abschlussw.20-30mm Messing 2mm **m**
Aus Messing, 2 mm dick.

28.19 21D Abschlussw.20-30mm Messing 3mm **m**
Aus Messing, 3 mm dick.

28.19 22 Abschlusswinkel liefern und versetzen, über 30 bis 40 mm hoch.

28.19 22A Abschlussw.30-40mm Alu 3mm **m**
Aus Aluminium, 3 mm dick.

28.19 22B Abschlussw.30-40mm Messing 3mm **m**
Aus Messing, 3 mm dick.

28.19 23 Dehnfugenprofil liefern und einbauen.

28.19 23A Dehnfugenprofil **m**
Art:

28.19 25 Löcher bohren in Naturstein und Beton.

28.19 25A Löcher bohren 10cm D b.10mm **Stk**
Bohrtiefe bis 10 cm, Durchmesser bis 10 mm.

28.19 25B Löcher bohren 10cm D ü.10-15mm **Stk**
Bohrtiefe bis 10 cm, Durchmesser über 10 bis 15 mm.

28.19 25C Löcher bohren 10cm D ü.15-20mm **Stk**
Bohrtiefe bis 10 cm, Durchmesser über 15 bis 20 mm.

28.19 27 Sichtflächen bearbeiten bei fertiggestelltem und verfugtem Bodenbelag.

28.19 27A Bodenb.schleifen 320 **m²**

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Schleifen bis Körnung 320.

Betrifft:

28.19 27B Bodenbelag polieren m²
Polieren. Betrifft:

28.19 30 Provisorischer Schutz der Natursteinfußböden gegen Verschmutzung und Kratzspuren (polierte Oberfläche), einschließlich Entfernen nach Verständigung durch den Auftraggeber.

28.19 30A Provis-Schutz des Steinbelages m²
Nach Wahl des Auftragnehmers.

28.21 Stufen und Stufensockel, innen (I-)

Stufenmaße:

Gerade Stufen-Trittlflächen werden ohne Unterschied der Breite bis 35 cm (Auftritt + Unterschneidung), Setzstufenflächen bis 18 cm kalkuliert.

Stufensichtflächen:

Das Bearbeiten der Oberflächen von Trittlflächen und Randplatten sowie der vorderen Sichtflächen der Stufenplatten, Randplatten und Setzstufen (Spiegel) ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Verfugen:

Das Verfugen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Mörtelgruppe:

Für innen verlegte (nicht bewitterte) Bodenbeläge werden mindestens Mörtel der Gruppe II mit einer Mindestdruckfestigkeit nach 28 Tagen von 4 N/mm² verwendet (ÖNORM B 2213, Tabelle 2).

Kommentar:

Nicht gerade Stufen, Oberflächen:

Spitze, gebogene oder verzogene Stufen sind frei zu formulieren und mit Skizzen zu belegen. Andere Oberflächenbearbeitungen, z.B. gesägt oder grob geschliffen, können mit Lückenpositionen oder mit frei formulierten Positionen ausgeschrieben werden.

Stufensockel:

Bei stark saugendem Untergrund wird empfohlen, einen Haftanstrich aus der ULG 28.01 auszuschreiben.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

28.21 01 Gerade Innenstufentrittplatten aus Naturstein, voll aufliegend. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.

28.21 01A I-Trittpl.b.1,5m K220 Mört. m
Im Mörtelbett verlegt, bis zu einer Einzellänge von 1,5 m. Sichtflächen poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers,
Gesteinsmaterial:
Plattendicke:

28.21 01C I-Trittplatte b.1,5m Mört. m
Im Mörtelbett verlegt, bis zu einer Einzellänge von 1,5 m.
Gesteinsmaterial:
Plattendicke:
Sichtflächenbearbeitung:

28.21 01E I-Trittpl.b.1,5m K220 Dünnb. m
Im Dünnbettverfahren auf ebenen Untergrund (Vorbehandlung in eigener Position) verlegt, bis zu einer Einzellänge von 1,5 m. Sichtflächen poliert oder fein geschliffen (K220) nach Wahl des Auftraggebers,
Gesteinsmaterial:
Plattendicke:

28.21 01G I-Trittplatte b.1,5m Dünnb. m
Im Dünnbettverfahren auf ebenen Untergrund (Vorbehandlung in eigener Position) verlegt, bis zu einer Einzellänge von 1,5 m,
Gesteinsmaterial:
Plattendicke:
Sichtflächenbearbeitung:

28.21 01H I-Trittplatte m

Gesteinsmaterial:
 Plattendicke:
 Einzellänge:
 Sichtflächenbearbeitung:
 Verlegeart:

28.21 02 Gerade Innenstufensetzplatten aus Naturstein, voll aufliegend. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.

28.21 02A I-Setzpl.b.1,5m p/K220 Mört. **m**
 Im Mörtelbett verlegt, bis zu einer Einzellänge von 1,5 m. Sichtflächen poliert oder fein geschliffen (p/K220) nach Wahl des Auftraggebers.
 Gesteinsmaterial:
 Plattendicke:

28.21 02C I-Setzplatte b.1,5m Mört. **m**
 Im Mörtelbett verlegt, bis zu einer Einzellänge von 1,5 m.
 Gesteinsmaterial:
 Plattendicke:
 Sichtflächenbearbeitung:

28.21 02E I-Setzpl.b.1,5m p/K220 Dünnb. **m**
 Im Dünnbettverfahren auf ebenen Untergrund (Vorbehandlung in eigener Position) verlegt, bis zu einer Einzellänge von 1,5 m. Sichtflächen poliert oder fein geschliffen (p/K220) nach Wahl des Auftraggebers.
 Gesteinsmaterial:
 Plattendicke:

28.21 02G I-Setzplatte b.1,5m Dünnb. **m**
 Im Dünnbettverfahren auf ebenen Untergrund (Vorbehandlung in eigener Position) verlegt, bis zu einer Einzellänge von 1,5 m.
 Gesteinsmaterial:
 Plattendicke:
 Sichtflächenbearbeitung:

28.21 02H I-Setzplatte **m**
 Gesteinsmaterial:
 Plattendicke:
 Einzellänge:
 Sichtflächenbearbeitung:
 Verlegeart:

28.21 03 Innenrandplatten (Saumplatten) aus Naturstein bis 35 cm breit. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.

28.21 03A I-Randpl.b.1,5m p/K220 Mört. **m**
 Im Mörtelbett verlegt, bis zu einer Einzellänge von 1,5 m. Sichtflächen poliert oder fein geschliffen (p/K220) nach Wahl des Auftraggebers,
 Gesteinsmaterial:
 Plattendicke:

28.21 03C I-Randplatte b.1,5m Mört. **m**
 Im Mörtelbett verlegt, bis zu einer Einzellänge von 1,5 m.
 Gesteinsmaterial:
 Plattendicke:
 Sichtflächenbearbeitung:

28.21 03H I-Randplatte **m**
 Gesteinsmaterial:
 Plattendicke:
 Einzellänge:
 Sichtflächenbearbeitung:
 Verlegeart:

28.21 11 Innen-Keilstufen, gerade, aus Naturstein, voll aufliegend, mit Tragfalz mindestens 3/5 cm. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.

28.21 11A I-Keilst.ger.b.1,5m p/K220 **m**

Bis zu einer Einzellänge von 1,5 m. Sichtflächen poliert oder fein geschliffen (p/K220) nach Wahl des Auftraggebers.

Gesteinsmaterial:

28.21 11C I-Keilst.ger.b.1,5m m

Bis zu einer Einzellänge von 1,5 m.

Gesteinsmaterial:

Sichtflächenbearbeitung:

28.21 11F I-Keilstufe gerade m

Gesteinsmaterial:

Sichtflächenbearbeitung:

Querschnitt:

Einzellänge:

28.21 12 Innen-Blockstufen, gerade, aus Naturstein, voll aufliegend. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.

28.21 12A I-Blockst.ger.b.1,5m p/K220 m

Bis zu einer Einzellänge von 1,5 m. Sichtflächen poliert oder fein geschliffen (p/K220) nach Wahl des Auftraggebers,

Gesteinsmaterial:

28.21 12C I-Blockst.ger.b.1,5m m

Bis zu einer Einzellänge von 1,5 m.

Gesteinsmaterial:

Sichtflächenbearbeitung:

28.21 12F I-Blockstufe gerade m

Gesteinsmaterial:

Sichtflächenbearbeitung:

Querschnitt:

Einzellänge:

28.21 20 Innenstufen-Wandsockel (Bischofsmütze) aus Naturstein, an geraden Wänden im Dünnbettverfahren verlegt. Obere Kante parallel mit der Stiegensteigung, mindestens 7 cm über Stufenkanten. Obere Plattenkante im rechten Winkel gesägt. Abgerechnet wird je Stufe und Wandseite.

28.21 20A I-Bischofsm.Dünn.b.1cm p/K220 Stk

Platten über 0,8 bis 1 cm dick. Sichtflächen poliert oder fein geschliffen (p/K220) nach Wahl des Auftraggebers,

Gesteinsmaterial:

28.21 20B I-Bischofsm.Dünn.2cm p/K220 Stk

Platten über 1 bis 2 cm dick. Sichtflächen poliert oder fein geschliffen (p/K220) nach Wahl des Auftraggebers,

Gesteinsmaterial:

28.21 20C I-Bischofsmütze Dünnbett Stk

Gesteinsmaterial:

Plattendicke/-höhe:

Sichtflächenbearbeitung:

28.21 24 Innenstufen Sockelleisten aus Naturstein, an geraden Wänden, im Dünnbettverfahren auf vorbereitetem Untergrund verlegt, den Stufen folgend. Obere Plattenkante im rechten Winkel gesägt. Abgerechnet wird die Summe der Stufenbreiten und Stufenhöhen.

28.21 24A I-Stuf-sockel Dünn.1/8 p/K220 m

Platten 0,8 bis 1 cm dick, Höhe 7 bis 8 cm. Sichtflächen poliert oder fein geschliffen (p/K220) nach Wahl des Auftraggebers,

Gesteinsmaterial:

28.21 24C I-Stuf-sockel Dünn.2/10 p/K220 m

Platten über 1 bis 2 cm dick, Höhe über 8 bis 10 cm. Sichtflächen poliert oder fein geschliffen (p/K220) nach Wahl des Auftraggebers.

Gesteinsmaterial:

28.21 24E I-Stuf-sockel Dünnbett m

Gesteinsmaterial:
 Plattendicke/-höhe:
 Sichtflächenbearbeitung:

28.22 Stufen und Stufensockel, außen (A-)

Stufenmaße:

Gerade Stufen-Trittlflächen werden ohne Unterschied der Breite bis 35 cm (Auftritt + Unterschneidung), Setzstufenflächen bis 18 cm kalkuliert.

Dünnbett:

Es werden nur kunststoffmodifizierte Klebemörtel verwendet.

Stufensichtflächen:

Das Bearbeiten der Oberflächen von Trittlflächen und Randplatten sowie der vorderen Sichtflächen der Stufenplatten, Randplatten und Setzstufen (Spiegel) ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Mörtelgruppe:

Für außen verlegte (bewitterte) Bodenbeläge werden nur Mörtel der Mörtelgruppe III mit einer Mindestdruckfestigkeit von 8 N/mm² verwendet (ÖNORM B 2213, Tabelle 2).

Verfugen:

Das Verfugen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Kommentar:

Nicht gerade Stufen, Oberflächen:

Spitze, gebogene oder verzogene Stufen sind frei zu formulieren und mit Skizzen zu belegen. Andere Oberflächenbearbeitungen, z.B. grob geschliffen, müssen mit Lückenpositionen oder mit frei formulierten Positionen ausgeschrieben werden.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

28.22 01 Außenstufentrittplatten, gerade, aus Naturstein, voll aufliegend. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.

28.22 01A A-Trittpl.b.1,5m gesägt Mört. m

Im Mörtelbett verlegt, bis zu einer Einzellänge von 1,5 m, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt.

Gesteinsmaterial:

Plattendicke:

28.22 01C A-Trittpl.b.1,5m gemas.Mört. m

Im Mörtelbett verlegt, bis zu einer Einzellänge von 1,5 m, Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas.).

Gesteinsmaterial:

Plattendicke:

28.22 01E A-Trittpl.b.1,5m gesägt Dünnb. m

Im Dünnbettverfahren auf ebenen Untergrund (Vorbehandlung in eigener Position) verlegt, bis zu einer Einzellänge von 1,5 m, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt.

Gesteinsmaterial:

Plattendicke:

28.22 01G A-Trittpl.b.1,5m gemas.Dünnb. m

Im Dünnbettverfahren auf ebenen Untergrund (Vorbehandlung in eigener Position) verlegt, bis zu einer Einzellänge von 1,5 m, Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas.).

Gesteinsmaterial:

Plattendicke:

28.22 01H A-Trittplatte m

Gesteinsmaterial:

Plattendicke:

Sichtflächenbearbeitung:

Einzellänge:

Verlegeart:

28.22 02 Außenstufensetzplatten, gerade, aus Naturstein, voll aufliegend. Abgerechnet die Summe der Einzellängen.

28.22 02A A-Setzpl.b.1,5m gesägt Mört. m

Im Mörtelbett verlegt, bis zu einer Einzellänge von 1,5 m, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt.

Gesteinsmaterial:

Plattendicke:

28.22 02C A-Setzpl.b.1,5m gemas.Mört. **m**
Im Mörtelbett verlegt, bis zu einer Einzellänge von 1,5 m. Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas.).
Gesteinsmaterial:
Plattendicke:

28.22 02E A-Setzpl.b.1,5m gesägt Dünnb. **m**
Im Dünnbettverfahren auf ebenen Untergrund (Vorbehandlung in eigener Position) verlegt, bis zu einer Einzellänge von 1,5 m, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt.
Gesteinsmaterial:
Plattendicke:

28.22 02G A-Setzpl.b.1,5m gemas.Dünnb. **m**
Im Dünnbettverfahren auf ebenen Untergrund (Vorbehandlung in eigener Position) verlegt, bis zu einer Einzellänge von 1,5 m. Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas.).
Gesteinsmaterial:
Plattendicke:

28.22 02H A-Setzplatte **m**
Gesteinsmaterial:
Plattendicke:
Sichtflächenbearbeitung:
Einzellänge:
Verlegeart:

28.22 03 Außenrandplatten (Saumplatten) aus Naturstein, voll aufliegend, bis 35 cm breit. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.

28.22 03A A-Randpl.b.1,5m gesägt Mört. **m**
Im Mörtelbett verlegt, bis zu einer Einzellänge von 1,5 m, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt.
Gesteinsmaterial:
Plattendicke:

28.22 03C A-Randpl.b.1,5m gemas.Mört. **m**
Im Mörtelbett verlegt, bis zu einer Einzellänge von 1,5 m, Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas.).
Gesteinsmaterial:
Plattendicke:

28.22 03H A-Randplatte **m**
Gesteinsmaterial:
Plattendicke:
Sichtflächenbearbeitung:
Einzellänge:
Verlegeart:

28.22 10 Außen-Keilstufen, gerade, aus Naturstein, voll aufliegend. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.

28.22 10A A-Keilst.ger.b.1,5m gesägt **m**
Bis zu einer Einzellänge von 1,5 m, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt.
Gesteinsmaterial:

28.22 10C A-Keilst.ger.b.1,5m gemas. **m**
Bis zu einer Einzellänge von 1,5 m, Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas.).
Gesteinsmaterial:

28.22 10H A-Keilstufe gerade **m**
Gesteinsmaterial:
Sichtflächenbearbeitung:
Querschnitt:
Einzellänge:

28.22 12 Außen-Blockstufen, gerade, aus Naturstein, voll aufliegend. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.

28.22 12A A-Blockst.ger.b.1,5m gesägt **m**
Bis zu einer Einzellänge von 1,5 m, Sichtflächen mit Stahl oder Quarzsand gesägt.
Gesteinsmaterial:

28.22 12C	A-Blockst.b.1,5m gemas. Bis zu einer Einzellänge von 1,5 m. Sichtflächen gemasert oder gesandelt (gemas.). Gesteinsmaterial:	m
28.22 12H	A-Ger.Blockstufe Gesteinsmaterial: Querschnitt: Sichtflächenbearbeitung: Einzellänge:	m
28.22 20	Außenstufen-Wandsockel (Bischofsmütze) aus Naturstein, an geraden Wänden im Dünnbettverfahren verlegt, obere Kante parallel mit der Stiegensteigung, mindestens 7 cm über Stufenkanten. Obere Plattenkante im rechten Winkel gesägt. Abgerechnet wird je Stufe und Wandseite.	
28.22 20A	A-Bischofsm.Dünn.b.1cm p/K220 Platten über 0,8 bis 1 cm dick, Sichtflächen poliert oder fein geschliffen (p/K220) nach Wahl des Auftraggebers, Gesteinsmaterial:	Stk
28.22 20B	A-Bischofsm.Dünn.2cm p/K220 Platten über 1 bis 2 cm dick, Sichtflächen poliert oder fein geschliffen (p/K220) nach Wahl des Auftraggebers, Gesteinsmaterial:	Stk
28.22 20C	A-Bischofsmütze Dünnbett Gesteinsmaterial: Plattendicke: Sichtflächenbearbeitung:	Stk
28.22 24	Außen-Stufensockelleisten aus Naturstein, an geraden Wänden im Dünnbettverfahren auf vorbereitetem Untergrund verlegt, den Stufen folgend. Obere Plattenkante im rechten Winkel gesägt. Abgerechnet wird die Summe der Stufenbreiten und Stufenhöhen.	
28.22 24A	A-Stuf-sockel Dünn.1/8 p/K220 Platten 0,8 bis 1 cm dick, Höhe 7 bis 8 cm. Sichtflächen poliert oder fein geschliffen (p/K220), Gesteinsmaterial:	m
28.22 24C	A-Stuf-sockel Dünn.2/10 p/K220 Platten über 1 bis 2 cm dick, Höhe über 8 bis 10 cm. Sichtflächen poliert oder fein geschliffen (p/K220), nach Wahl des Auftraggebers. Gesteinsmaterial:	m
28.22 24E	A-Stuf-sockel Dünnbett Gesteinsmaterial: Sichtflächenbearbeitung: Plattendicke/-höhe:	m
28.29	Aufzahlungen auf Stufen, Sonstiges	
28.29 01	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Trittplatten aus Naturstein, ohne Unterschied der Oberflächenbearbeitung, für die Kopfausbildung des Stufenkopfes (Stirnseite), einschließlich Oberflächenbearbeitung nach Wahl des Auftraggebers, innen oder außen.	
28.29 01A	Az Trittpl.gerade Kopf Für eine im Grundriss rechtwinkelige Kopfausbildung. Gesteinsmaterial: Skizze:	Stk
28.29 01B	Az Trittpl.schräger Kopf Für eine im Grundriss nicht rechtwinkelige (schräge) Kopfausbildung. Gesteinsmaterial: Skizze:	Stk
28.29 01C	Az Trittpl.gerund.Kopf Für einen im Grundriss gerundeten Kopf. Gesteinsmaterial: Skizze:	Stk

28.29 01D	Az Trittpl.Kopfausbildung	Stk
	Für eine Kopfausbildung:	
	Gesteinsmaterial:	
	Skizze:	
28.29 02	Aufzählung (Az) auf die Positionen Trittplatten aus Naturstein, ohne Unterschied der Oberflächenbearbeitung, für die besondere Bearbeitung der Stufenvorderkante, innen oder außen.	
28.29 02A	Az Trittpl.St.vorderk.abgefast	m
	Stufenvorderkante stark abgefast, über 5 bis 10 mm, gemessen in der Schräge.	
	Gesteinsmaterial:	
28.29 02B	Az Trittpl.St-vorderk.abgerun.	m
	Stufenvorderkante abgerundet bis zu einem Radius von 5 mm.	
	Gesteinsmaterial:	
	Radius/Skizze:	
28.29 02C	Az Trittpl.Halbkreis gerund.	m
	Stufenvorderkante im Halbkreis gerundet.	
	Gesteinsmaterial:	
	Radius/Skizze:	
28.29 02D	Az Trittpl.Sichtkantenausf.	m
	Stufenvorderkante	
	Ausführung:	
	Gesteinsmaterial:	
	Skizze:	
28.29 03	Aufzählung (Az) auf die Positionen Setzplatten aus Naturstein, ohne Unterschied der Oberflächenbearbeitung, für eine Ausbildung des Stufenkopfes (Stirnseite), einschließlich Oberflächenbearbeitung nach Wahl des Auftraggebers, innen oder außen.	
28.29 03A	Az Setzpl.rechtwinkelig Kopf	Stk
	Für eine rechtwinkelige Kopfausbildung.	
	Gesteinsmaterial:	
	Skizze:	
28.29 03B	Az Setzpl.schräger Kopf	Stk
	Für eine im Grundriss nicht rechtwinkelige (schräge) Kopfausbildung.	
	Gesteinsmaterial:	
	Skizze:	
28.29 03D	Az Setzpl.Kopfausbildung	Stk
	Für eine Kopfausbildung:	
	Gesteinsmaterial:	
	Skizze:	
28.29 04	Aufzählung (Az) auf die Positionen Massivstufen (Keil- und Blockstufen), ohne Unterschied der Oberflächenbearbeitung, für eine Kopfausbildung, einschließlich Oberflächenbearbeitung nach Wahl des Auftraggebers, innen oder außen.	
28.29 04A	Az Massivst.rechtw.Kopf	Stk
	Für eine im Grundriss rechtwinkelige (rechtw.) Kopfausbildung.	
	Gesteinsmaterial:	
	Skizze:	
28.29 04B	Az Massivst.schräger Kopf	Stk
	Für eine im Grundriss nicht rechtwinkelige (schräge) Kopfausbildung.	
	Gesteinsmaterial:	
	Skizze:	
28.29 04C	Az Massivst.konkav.Kopf	Stk
	Für eine im Grundriss konkave Kopfausbildung.	
	Gesteinsmaterial:	
	Skizze:	

28.29 04D	Az Massivst.konvex.Kopf Für eine im Grundriss konvexe Kopfausbildung. Gesteinsmaterial: Skizze:	Stk
28.29 04E	Az Massivstufe Kopfausbildung Für eine Kopfausbildung: Gesteinsmaterial: Skizze:	Stk
28.29 07	Herstellen eines Gleitschutzes auf Stufen, innen oder außen. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen.	
28.29 07A	Gleitschutzstreifen Sandstrahl Durch Sandstrahlen 3 bis 5 cm breit.	m
28.29 07B	Gleitschutzstreifen Stocken Durch Stocken 3 bis 5 cm breit.	m
28.29 07C	Gleitschutz vertieft 4x1 lang Eingefräst, 4 cm breit und 1 cm tief, einschließlich eines Gleitschutzprofils, über die gesamte Stufenlänge.	m
28.29 07D	Gleitschutz vertieft 4x1 kurz Eingefräst, 4 cm breit und 1 cm tief, einschließlich eines Gleitschutzprofils, an beiden Enden der Stufe eingerückt um:	m
28.29 07E	Gleitschutz vertieft 1x1 lang Eingefräste Rille 1 x 1 cm, einschließlich eines Gleitschutzprofils, über die gesamte Stufenlänge.	m
28.29 07F	Gleitschutz vertieft 1x1 kurz Eingefräste Rille 1 x 1 cm, einschließlich eines Gleitschutzprofils, an beiden Enden der Stufe eingerückt um cm: <i>Kommentar:</i> <i>Markierungen als Sehhilfe für An- und Austrittstufen sind frei zu formulieren.</i>	m
28.29 20	Provisorischer Schutz der fertigen Stufen, einschließlich Entfernen nach Verständigung durch den Auftraggeber, mit Brettern oder Holzwerkstoffplatten. Ohne Unterschied, ob gerade oder spitze Stufen, innen oder außen.	
28.29 20A	Schutz der Trittstufen Nur der Trittstufen.	m
28.29 20B	Schutz der Tritt- u. Setzstufen Der Tritt- und Setzstufen.	m

28.31 Lotrechte Verkleidungen, innen (I-)

Untergrund:

Es wird angenommen, dass der Untergrund aus Ziegeln oder Beton besteht. Der Plattenabstand wird ab tragfähigem Untergrund gemessen, z.B. bei Mantelbeton ab Betonkern.

Pfeiler, Wandvorlagen:

Pfeiler sind freistehende Mauerwerks- oder Betonkörper oder Wandabschnitte, deren Breite und Dicke nicht größer ist als ein Drittel ihrer Höhe (ÖNORM B 2206 Mauer- und Versetzarbeiten Werkvertragsnorm). Wandvorlagen (Lisenen) werden wie Pfeiler abgerechnet. In den Einheitspreis der Pfeilverkleidungen und Wandvorlagen ist die Ausbildung der rechtwinkligen Ecken, stumpf gestoßen, einkalkuliert.

Höhen:

Verkleidungen an Innenflächen sind bis zu einer Höhe von 3,2 m einschließlich Gerüstung kalkuliert. Höhen über 3,2 m werden mit Aufzählungspositionen verrechnet.

Kommentar:

Nicht rechtwinkelige Querschnitte:

Verkleidungen von Säulen und Pfeilern, deren Querschnitte von rechten Winkeln abweichen, sind frei zu formulieren.

Wandverkleidungen, Dicken:

Die Dicken der Platten müssen, unter der Annahme einer einwandfreien Qualität, statisch berechnet werden. Ungeachtet dessen müssen die Wandverkleidungsplatten bei Verkleidungen ohne Bewitterung (innen) bei einer Biegezugfestigkeit größer oder gleich 10 N/mm² mindestens 2 cm, bei einer Biegezugfestigkeit kleiner als 10 mindestens 3 cm dick sein.

28.31 01	Wandverkleidungen innen mit Platten aus Naturstein, befestigt mit Ankern aus nicht rostendem Stahl, Regelabstand der Platten zum tragfähigen Untergrund bis 6 cm, mit offener Fuge.	
28.31 01A	I-Wandverkleidung K220 Sichtflächen fein geschliffen (K220). Gesteinsmaterial: Plattengröße/-dicke: Skizze:	m ²
28.31 01B	I-Wandverkleidung poliert Sichtflächen poliert. Gesteinsmaterial: Plattengröße/-dicke: Skizze:	m ²
28.31 01C	I-Wandverkleidung Sichtflächenbearbeitung: Gesteinsmaterial: Plattengröße/-dicke: Skizze:	m ²
28.31 10	Pfeilverkleidungen innen mit Platten aus Naturstein, befestigt mit Ankern aus nicht rostendem Stahl, Regelabstand der Platten vom tragfähigen Untergrund bis 6 cm, mit offener Fuge.	
28.31 10A	I-Pfeilverkl.rechteck.K220 Querschnitt rechteckig. Sichtflächen fein geschliffen (K220). Gesteinsmaterial: Plattengröße/-dicke: Querschnitt/Skizze:	m ²
28.31 10B	I-Pfeilverkl.rechteck.pol. Querschnitt rechteckig. Sichtflächen poliert. Gesteinsmaterial: Plattengröße/-dicke: Querschnitt/Skizze:	m ²
28.31 10C	I-Pfeilverkl.rechteckig Querschnitt rechteckig. Sichtflächenbearbeitung: Gesteinsmaterial: Plattengröße/-dicke: Querschnitt/Skizze:	m ²
28.31 10D	I-Pfeilverkl.Querschnitt Querschnitt/Skizze: Sichtflächenbearbeitung: Gesteinsmaterial: Plattengröße/-dicke:	m ²
28.31 20	Sockelverkleidungen innen mit Platten aus Naturstein, befestigt mit Ankern aus nicht rostendem Stahl, Regelabstand der Platten zum tragfähigen Untergrund bis 6 cm, mit offener Fuge.	
28.31 20A	I-Sockelverkleid.K220 Sichtflächen fein geschliffen (K220). Gesteinsmaterial: Sockelhöhe: Plattengröße/-dicke: Skizze:	m
28.31 20B	I-Sockelverkleid.poliert	m

Sichtflächen poliert.
 Gesteinsmaterial:
 Sockelhöhe:
 Plattengröße/-dicke:
 Skizze:

28.31 20C I-Sockelverkleidung m

Sichtflächenbearbeitung:
 Gesteinsmaterial:
 Sockelhöhe:
 Plattengröße/-dicke:
 Skizze:

28.32 Lotrechte Verkleidungen, außen (A-)

Pfeiler, Wandvorlagen:

Pfeiler sind freistehende Mauerwerks- oder Betonkörper oder Wandabschnitte, deren Breite und Dicke nicht größer ist als ein Drittel ihrer Höhe (ÖNORM B 2206 Mauer- und Versetzarbeiten Werkvertragsnorm). Wandvorlagen (Lisenen) werden wie Pfeiler abgerechnet. In den Einheitspreis der Pfeilverkleidungen und Wandvorlagen ist die Ausbildung der rechtwinkligen Ecken, stumpf gestoßen, einkalkuliert.

Untergrund:

Es wird angenommen, dass der Untergrund aus Ziegeln oder Beton besteht. Der Plattenabstand wird ab tragfähigem Untergrund gemessen, z.B. bei Mantelbeton ab Betonkern.

Höhen:

Verkleidungen an Außenflächen sind bis zu einer Höhe von 3,2 m einschließlich Gerüstung kalkuliert. Höhen über 3,2 m werden in eigenen Aufzahlungspositionen verrechnet.

Kommentar:

Nicht rechtwinklige Querschnitte:

Verkleidungen von Säulen und Pfeilern, deren Querschnitte vom rechten Winkel abweichen, sind frei zu formulieren.

Verkleidungsplatten:

Die bewitterten (außen) Wandverkleidungsplatten müssen bei einer Biegezugfestigkeit größer oder gleich 10 N/mm² mindestens 3 cm, bei einer Biegezugfestigkeit kleiner als 10 mindestens 4 cm dick sein. Dämmschichten und Dampfbremse sind mit eigenen Positionen auszuschreiben. Wenn die Biegezugfestigkeit nicht bekannt ist, ist die Verwendbarkeit durch einen Prüfbericht einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nachzuweisen.

28.32 01 Wandverkleidungen außen mit Platten aus Naturstein, befestigt mit Ankern aus nicht rostendem Stahl, Regelabstand der Platten zum tragfähigen Untergrund bis 6 cm, mit offener Fuge.

28.32 01A A-Wandverkleidung K220 m²

Sichtflächen fein geschliffen (K220).
 Gesteinsmaterial:
 Plattengröße/Dicke:
 Skizze:

28.32 01B A-Wandverkleidung poliert m²

Sichtflächen poliert.
 Gesteinsmaterial:
 Plattengröße/Dicke:
 Skizze:

28.32 01C A-Wandverkleidung m²

Sichtflächenbearbeitung:
 Gesteinsmaterial:
 Plattengröße/Dicke:
 Skizze:

28.32 10 Pfeilverkleidungen außen mit Platten aus Naturstein, befestigt mit Ankern aus nicht rostendem Stahl, Regelabstand der Platten zum tragfähigen Untergrund bis 6 cm, mit offener Fuge.

28.32 10A A-Pfeilverkl.rechteck.K220 m²

Querschnitt rechteckig. Sichtflächen fein geschliffen (K220).
 Gesteinsmaterial:
 Plattengröße/Dicke:
 Querschnitt/Skizze:

28.32 10B A-Pfeilverkl.rechteck.pol. m²

Querschnitt rechteckig. Sichtflächen poliert.
 Gesteinsmaterial:
 Plattengröße/Dicke:
 Querschnitt/Skizze:

28.32 10C A-Pfeilverkl.rechteckig **m²**

Querschnitt rechteckig.
 Sichtflächenbearbeitung:
 Gesteinsmaterial:
 Plattengröße/Dicke:
 Querschnitt/Skizze:

28.32 10D A-Pfeilverkl.Querschnitt **m²**

Querschnitt/Skizze:
 Sichtflächenbearbeitung:
 Gesteinsmaterial:
 Plattengröße/Dicke:

28.32 20 Sockelverkleidungen außen mit Platten aus Naturstein, befestigt mit Ankern aus nicht rostendem Stahl, Regelabstand der Platten zum tragfähigen Untergrund bis 6 cm, mit offener Fuge.

28.32 20A A-Sockelverkleid.K220 **m**

Sichtflächen fein geschliffen (K220).
 Gesteinsmaterial:
 Sockelhöhe:
 Plattengröße/Dicke:
 Skizze:

28.32 20B A-Sockelverkleid.poliert **m**

Sichtflächen poliert.
 Gesteinsmaterial:
 Sockelhöhe:
 Plattengröße/Dicke:
 Skizze:

28.32 20C A-Sockelverkleidung **m**

Sichtflächenbearbeitung:
 Gesteinsmaterial:
 Sockelhöhe:
 Plattengröße/Dicke:
 Skizze:

28.39 Aufzahlungen auf Verkleidungen, Sonstiges

28.39 01 Aufzahlung (Az) auf die Positionen lotrechte Verkleidungen, ohne Unterschied, ob bei Wänden oder Pfeilern, innen oder außen.

28.39 01A Az lotr.Verkl.Abstand ü.6-15cm **m²**

Für einen Plattenabstand zum tragfähigen Untergrund über 6 bis 15 cm.

28.39 01B Az lotr.Verkl.Abstand ü.15cm **m²**

Für einen Plattenabstand zum tragfähigen Untergrund über 15 cm.
 Abstand:

28.39 01C Az lotr.Verkl.Anarbeit.b.0,05 **Stk**

Für das Anarbeiten an Einbauteile, mit einer Größe bis 0,05 m2.

28.39 01D Az lotr.Verkl.Anarbeit.ü.0,05-0,1 **Stk**

Für das Anarbeiten an Einbauteile, mit einer Größe über 0,05 bis 0,1 m2.

28.39 01E Az lotr.Verkl.Anarbeit ü.0,1 **m**

Für das Anarbeiten an Einbauteile, mit einer Größe über 0,1 m2, abgerechnet wird der Umfang.

28.39 01F Az lotr.Verkl.Verfugen zem. **m²**

Für das Verfugen mit Verfugungsmörtel, ohne Unterschied der Farbe, auf Zementbasis.

28.39 01G	Az lotr.Verkl.elast.Fuge M1 Für das Verfugen mit elastischem Dichtstoff, ohne Unterschied der Farbe. Abgerechnet die Fugenlängen. Fugenbreite:	m
28.39 01H	Az lotr.Verkl.elast.Fuge Für das Verfugen mit elastischem Dichtstoff, ohne Unterschied der Farbe. Fugenbreite:	m²
28.39 01J	Az lotr.Verkl.Hinterf.Mört. Für das Hinterfüllen mit Mörtel bis zu einer Dicke von	m²
28.39 01K	Az Wandverkl.Ecke gestoß. Bei Wandverkleidungen, für das Ausbilden von rechtwinkligen Außenecken, stumpf gestoßen, einschließlich Sichtflächenbearbeitung.	m
28.39 01L	Az lotr.Verkl.Eckfalz Für das Ausbilden von Außenecken auf Eckfalz gesetzt, einschließlich Sichtflächenbearbeitung.	m
28.39 01M	Az lotr.Verkl.Ecke Gehrung Für das Ausbilden von Außenecken in Gehrung.	m
28.39 01N	Az lotr.Verkl.Ecke stumpf Für das Ausbilden von Außenecken mit stumpfem Winkel, einschließlich Sichtflächenbearbeitung.	m
28.39 01O	Az lotr.Verkl.Ecke spitz Für das Ausbilden von Außenecken mit spitzem Winkel, einschließlich Sichtflächenbearbeitung.	m
28.39 01P	Az lotr.Verkl.Bohrung b.20mm Für Bohrungen bis zu einem Durchmesser von 20 mm.	Stk
28.39 01Q	Az Lotr.Verkl.Bohrung ü.20-100mm Für Bohrungen mit einem Durchmesser über 20 bis 100 mm.	Stk
28.39 01R	Az lotr.Verkl.Ausschn.b.0,1m2 Für das Herstellen von Ausschnitten bis zu einer Einzelfläche von 0,1 m2.	Stk
28.39 02	Aufzählung auf die Positionen lotrechte Verkleidungen, innen oder außen aus Naturstein, ohne Unterschied der Sichtflächenbearbeitung.	
28.39 02A	Az lotr.Verkl.Sichtk.abgefast Für Sichtkanten stark abgefast, über 5 bis 10 mm, gemessen in der Schräge. Gesteinsmaterial:	m
28.39 02B	Az lotr.Verkl.Sichtk.abgerundet Für eine abgerundete Sichtkante, bis zu einem Radius von 10 mm. Gesteinsmaterial: Radius/Skizze:	m
28.39 02D	Az lotr.Verkl.Sichtkantenausf. Für eine Sichtkantenausführung: Gesteinsmaterial: Skizze:	m
28.39 03	Aufzählung (Az) auf die Positionen Wandverkleidungen, innen oder außen für die Erschwernis bei gekrümmten Wandflächen.	
28.39 03A	Az Wandv.in Gehrung polygon Mit geraden Platten, in Gehrung geschnitten und polygon versetzt. Betrifft:	m²
28.39 03B	Az Wandv.bogenförm.konkav	m²

Für bogenförmige Bearbeitung der Platten, konkav.

Betrifft:
28.39 03C Az Wandv.bogenförm.konvex m²

Für bogenförmige Bearbeitung der Platten, konvex.

Betrifft:

28.39 04 Aufzählung (Az) auf die Positionen Sockelverkleidungen, innen oder außen für die Erschwernis bei gekrümmten Wandflächen.
28.39 04A Az Sockelv.i.Gehrung polygon m

Mit geraden Platten, in Gehrung geschnitten und polygonal versetzt (konvex).

Betrifft:
28.39 04B Az Sockelv.gerade polygon m

Mit geraden Platten, gerade geschnitten und polygonal versetzt (konkav).

28.39 04C Az Sockelv.bogenförm.konkav m

Für bogenförmige Bearbeitung der Platten, konkav.

Betrifft:
28.39 04D Az Sockelv.bogenförm.konvex m

Für bogenförmige Bearbeitung der Platten, konvex.

Betrifft:

28.39 06 Aufzählung (Az) auf die Positionen Wandverkleidungen mit Natursteinplatten ohne Unterschied der Art, an Innen- und Außenflächen (I/A-), für Erschwernisse bei Arbeitshöhen über 3,2 m.
28.39 06D Az I/A-Wandver.ü.3,2-5 o.Gerüst m

Höhe über 3,2 bis 5 m, ohne Gerüstung.

Abgerechnet wird die Fläche der Wandverkleidung jeweils ab der Höhe von 3,2 m.

28.39 06E Az I/A-Wandverk.ü.5-8 o.Gerüst m

Höhe über 5 bis 8 m, ohne Gerüstung. Abgerechnet wird die Fläche der Wandverkleidung jeweils ab der Höhe von 3,2 m.

28.39 06F Az I/A-Wandver.ü.8-15 o.Gerüst m

Höhe über 8 bis 15 m, ohne Gerüstung.

Abgerechnet wird die Fläche der Wandverkleidung jeweils ab der Höhe von 3,2 m.

28.39 06G Az I/A-Wandver.ü.15-20 o.Gerüst m

Höhe über 15 bis 20 m, ohne Gerüstung. Abgerechnet wird die Fläche der Wandverkleidung jeweils ab der Höhe von 3,2 m.

Kommentar:
Gerüste können mit der LG 04 ausgeschrieben werden. Von einer Standardisierung der Wandverkleidungen einschließlich Gerüstung wurde Abstand genommen, da das Ausmaß der Verkleidung und des Gerüsts voneinander stark abweichen können.

28.39 07 Aufzählung (Az) auf die Positionen Verkleidungen von freistehenden Pfeilern oder Wandvorlagen mit Natursteinplatten, ohne Unterschied der Art, innen oder außen (I/A-), für Erschwernisse bei Arbeitshöhen über 3,2 m.
28.39 07D Az I/A-Pfeilver.ü.3,2-5 o.Ger m²

Höhe über 3,2 bis 5 m, ohne Gerüstung. Abgerechnet wird die Fläche der Wandverkleidung jeweils ab der Höhe von 3,2 m.

28.39 07E Az I/A-Pfeilverk.ü.5-8 o.Ger m²

Höhe über 5 bis 8 m, ohne Gerüstung. Abgerechnet wird die Fläche der Wandverkleidung jeweils ab der Höhe von 3,2 m.

Kommentar:
Gerüste können mit der LG 04 ausgeschrieben werden. Von einer Standardisierung der Pfeilverkleidungen einschließlich Gerüstung wurde Abstand genommen, da das Ausmaß der Verkleidung und des Gerüsts voneinander stark abweichen.

28.41 Fenster- und Türumrahmung, innen (I-)

28.41 01 Fensterbänke innen aus Naturstein, Sichtkanten abgefast. Auf vorbereitetem Untergrund im Mörtelbett verlegt. In den Einheitspreisen sind etwaige Stemmarbeiten und die seitlichen Abdichtungen mit elastischem Dichtstoff, jedoch keine Verputzarbeiten, einkalkuliert.

28.41 01A I-Fensterbank Mört.1,5 K220 m

Sichtflächen fein geschliffen (K220). Einzellänge bis 1,5 m.

Breite:

Gesteinsmaterial:

Plattendicke:

28.41 01B I-Fensterbank Mört.1,5 pol. m

Sichtflächen poliert. Einzellänge bis 1,5 m.

Breite:

Gesteinsmaterial:

Plattendicke:

28.41 01C I-Fensterbank Mörtel m

Sichtflächenbearbeitung:

Einzellänge:

Breite:

Gesteinsmaterial:

Plattendicke:

28.41 02 Fensterbänke innen aus Naturstein, Sichtkanten abgefast. Auf vorbereitetem Untergrund im Dünnbettverfahren verlegt. In den Einheitspreisen sind etwaige Stemmarbeiten und die seitlichen Abdichtungen mit elastischem Dichtstoff, jedoch keine Verputzarbeiten, einkalkuliert.

28.41 02A I-Fensterbank Dünnb.1,5 K220 m

Sichtflächen fein geschliffen (K220). Einzellänge bis 1,5 m.

Breite:

Gesteinsmaterial:

Plattendicke:

28.41 02B I-Fensterbank Dünnb.1,5 pol. m

Sichtflächen poliert. Einzellänge bis 1,5 m.

Breite:

Gesteinsmaterial:

Plattendicke:

28.41 02C I-Fensterbank Dünnb. m

Sichtflächenbearbeitung:

Einzellänge:

Breite:

Gesteinsmaterial:

Plattendicke:

28.41 05 Aufzählung auf die Positionen Fensterbänke innen ohne Unterschied der Art.

28.41 05A Az Fensterb.inn.Schwitzw.Rinne m

Für das Herstellen von Schwitzwasserrinnen.

28.41 10 Seitliche Gewände aus Naturstein.

28.41 10A I-Türgewände m

Von Türen gemäß Skizze:

Gesteinsmaterial:

Sonstige Angaben:

28.41 10B I-Fenstergewände m

Von Fenstern gemäß Skizze:

Gesteinsmaterial:

Sonstige Angaben:

28.41 12 Stürze aus Naturstein.

28.41 12A I-Türstürze m

Von Türen gemäß Skizze:
 Gesteinsmaterial:
 Sonstige Angaben:

28.41 12B I-Fensterstürze **m**

Von Fenstern gemäß Skizze:
 Gesteinsmaterial:
 Sonstige Angaben:

28.42 Fenster- und Türumrahmungen, außen (A-)

28.42 01 Fensterbänke außen aus Naturstein, Sichtkanten abgefast, einschließlich Tropfkante (Wassernase). Auf vorbereitetem Untergrund im Mörtelbett verlegt. In den Einheitspreisen sind etwaige Stemmarbeiten und die seitlichen Abdichtungen mit elastischem Dichtstoff, jedoch keine Verputzarbeiten, einkalkuliert.

28.42 01A A-Fensterbank Mört.1,5 K220 **m**

Sichtflächen fein geschliffen (K220). Einzellänge bis 1,5 m.
 Breite:
 Gesteinsmaterial:
 Plattendicke:

28.42 01B A-Fensterbank Mört.1,5 pol. **m**

Sichtflächen poliert. Einzellänge bis 1,5 m.
 Breite:
 Gesteinsmaterial:
 Plattendicke:

28.42 01C A-Fensterbank Mörtel **m**

Sichtflächenbearbeitung:
 Einzellänge:
 Breite:
 Gesteinsmaterial:
 Plattendicke:

28.42 02 Fensterbänke außen aus Naturstein, Sichtkanten abgefast, einschließlich Tropfkante (Wassernase). Auf vorbereitetem Untergrund im Dünnbettverfahren verlegt. In den Einheitspreisen sind etwaige Stemmarbeiten und die seitlichen Abdichtungen mit elastischem Dichtstoff, jedoch keine Verputzarbeiten, einkalkuliert.

28.42 02A A-Fensterbank Dünnb.1,5 K220 **m**

Sichtflächen fein geschliffen (K220). Einzellänge bis 1,5 m.
 Breite:
 Gesteinsmaterial:
 Plattendicke:

28.42 02B A-Fensterbank Dünnb.1,5 pol. **m**

Sichtflächen poliert. Einzellänge bis 1,5 m.
 Breite:
 Gesteinsmaterial:
 Plattendicke:

28.42 02C A-Fensterbank Dünnb. **m**

Sichtflächenbearbeitung:
 Einzellänge:
 Breite:
 Gesteinsmaterial:
 Plattendicke:

28.42 05 Aufzählung auf die Positionen Fensterbänke, außen ohne Unterschied der Art.

28.42 05A Az Fensterb.auß.seitl.Rille **Stk**

Für das Herstellen von seitlichen Rillen, ohne Unterschied der Rilleneinzellängen.

28.42 10 Seitliche Gewände aus Naturstein.

28.42 10A A-Türgewände **m**

Von Türen gemäß Skizze:
 Gesteinsmaterial:
 Sonstige Angaben:

28.42 10B A-Fenstergewände m

Von Fenstern gemäß Skizze:
 Gesteinsmaterial:
 Sonstige Angaben:

28.42 12 Stürze aus Naturstein.

28.42 12A A-Türstürze m

Von Türen gemäß Skizze:
 Gesteinsmaterial:
 Sonstige Angaben:

28.42 12B A-Fensterstürze m

Von Fenstern gemäß Skizze:
 Gesteinsmaterial:
 Sonstige Angaben:

28.80 Instandsetzungsarbeiten

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

28.80 01 Herstellen von Trennschnitten in Natursteinböden mit Trennscheibe.

28.80 01A Trennschnitt im Bodenbel.2cm m

Bis 2 cm tief.
 Gesteinsart:

28.80 01B Trennschnitt im Bodenbel.3cm m

Über 2 bis 3 cm tief.
 Gesteinsart:

28.80 01C Trennschnitt im Bodenbel. m

Schnitttiefe:
 Gesteinsart:

28.80 02 Nassschneiden von Natursteinböden, einschließlich Absaugen der Flüssigkeit sowie Schützen der angrenzenden Teile vor Nässe und Verschmutzung.

28.80 02A Nassschneiden im Bodenbel.2cm m

Bis 2 cm tief.
 Gesteinsart:

28.80 02B Nassschneiden im Bodenbel.3cm m

Über 2 bis 3 cm tief.
 Gesteinsart:

28.80 02C Nassschneiden im Bodenbel. m

Schnitttiefe:
 Gesteinsart:

28.80 03 Einzel Bodennatursteinplatten nach Angabe des Auftraggebers einschließlich Mörtelbett auslösen und durch neue ähnliche Platten ersetzen, einschließlich Mörtelbett. Abgerechnet wird je Platte.

28.80 03A Einzel.Bod-Steinpl.ersetzen b.0,16 Stk

Plattengröße bis 0,16 m2.
 Gesteinsart/Sorte:

28.80 03B Einzel.Bod-Steinpl.ersetzen ü.0,16-0,25 Stk

Plattengröße über 0,16 bis 0,25 m2.
 Gesteinsart/Sorte:

28.80 03C Einzel.Bod-Steinpl.ersetzen Stk

Gesteinsart/Sorte:
 Plattengröße/Dicke:

28.80 04	Bodennatursteinplatten nach Angabe des Auftraggebers einschließlich Mörtelbett auslösen und durch neue ähnliche Platten ersetzen, einschließlich Mörtelbett. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.	
28.80 04A	Bod-Steinplatten ersetzt.b.2/0,16m2 Einzelflächen über 0,5 bis 2 m2. Plattengröße bis 0,16 m2. Gesteinsart/Sorte:	m ²
28.80 04B	Bod-Steinplatten ersetzt.b.2/0,25m2 Einzelflächen über 0,5 bis 2 m2. Plattengröße über 0,16 bis 0,25 m2. Gesteinsart/Sorte:	m ²
28.80 04C	Bod-Steinplatten ersetzen Gesteinsart/Sorte: Plattengröße/Dicke: Einzelflächen:	m ²
28.80 07	Sockelleisten nach Angabe des Auftraggebers auslösen und durch neue passende ersetzen oder fehlende ergänzen, einschließlich etwaiger Stemmarbeiten. Ohne Unterschied der Plattengröße. Abgerechnet wird je Stück Sockelleiste.	
28.80 07A	Einzel.Sockell.ersetzen 1/8cm Bis 1 cm dick und 8 cm hoch. Gesteinsart/Sorte:	Stk
28.80 07B	Einzel.Sockell.ersetzen 2/10cm Über 1 bis 2 cm dick, über 8 bis 10 cm hoch. Gesteinsart/Sorte:	Stk
28.80 10	Einsetzen von Vierungen, dem vorhandenen Natursteinmaterial gleich.	
28.80 10A	Vierungen einsetzen 15x15x8cm Bis zu einer Einzelgröße von 15 x 15 cm bis 8 cm dick. Bereich/Gesteinsart:	Stk
28.80 10B	Vierungen einsetzen 30x30x8cm Einzelgröße über 15 x 15 bis 30 x 30 cm bis 8 cm dick. Bereich/Gesteinsart:	Stk
28.80 10C	Vierungen einsetzen Einzelgröße: Bereich/Gesteinsart:	Stk
28.80 11	Überschleifen von Natursteinflächen.	
28.80 11A	Überschleif.Bodenbelag innen Von Bodenbelägen innen. Betrifft:	m ²
28.80 11B	Überschleif.Bodenbelag außen Von Bodenbelägen außen. Betrifft:	m ²
28.80 11C	Überschl.Wand-Sockelverkl.inn. Von Wand-, Pfeiler- oder Sockelverkleidungen innen. Betrifft: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
28.80 11D	Überschl.Wand-Sockelverkl.auß. Von Wand-, Pfeiler- oder Sockelverkleidungen außen. Betrifft:	m ²

28.80 12 Stufentrittflächen vollflächig stocken. Ohne Unterschied, der Gesteinsart. Abgerechnet wird die Summe der Stufenlängen, ohne Unterschied, ob gerade oder spitze Stufen, gemessen die Länge der vorderen Sichtkante.

28.80 12A Stufen vollfläch.stocken m

28.80 14 Massivstufen aus Naturstein (z.B. Kalkstein, Marmor, Sandstein) reinigen. Die etwaigen Richtlinien des Bundesdenkmalamtes (BDA) werden eingehalten. Abgerechnet wird die Summe der Stufenlängen, ohne Unterschied, ob gerade oder spitze Stufen, gemessen die Länge der vorderen Sichtkante.

28.80 14A Naturst.Trittst.reinig.bürsten m
Reinigen der Trittstufenflächen durch bürsten (händisch).

28.80 14B Naturst.Setzst.reinig.bürsten m
Reinigen der Setzstufenflächen durch bürsten (händisch).

28.80 14C Naturst.Trittst.reinig.Sandstr m
Reinigen der Trittstufenflächen durch Sandstrahlen.

28.80 14D Naturst.Setzst.reinig.Sandstr. m
Reinigen der Setzstufenflächen durch Sandstrahlen.

28.80 14E Naturst.Trittst.überschleifen m
Trittstufenflächen überschleifen.

28.80 15 Massivstufen aus Naturstein (z.B. Kalkstein, Marmor, Sandstein) instandsetzen durch schwalbenschwanzförmiges Einsetzen von Vierungen, einschließlich der dazu benötigten Vorarbeiten. Die etwaigen Richtlinien des Bundesdenkmalamtes werden eingehalten.

28.80 15A Steinstufe Vierung Kstst.10x10 Stk
Aus Kunststeinmaterial (Kstst.), farblich angepasst, Einzelgröße bis 10 x 10 x 5 cm.

28.80 15B Steinstufe Vierung Kstst.20x10 Stk
Aus Kunststeinmaterial (Kstst.), farblich angepasst, Einzelgröße über 10 x 10 x 5 bis 20 x 10 x 5 cm.

28.80 15C Steinstufe Vierung Kstst.30x15 Stk
Aus Kunststeinmaterial (Kstst.), farblich angepasst, Einzelgröße über 20 x 10 x 5 bis 30 x 15 x 5 cm.

28.80 15E Steinstuf.Vierung Nstein 10x10 Stk
Aus Natursteinmaterial (Nstein), farblich angepasst, mit möglichst ähnlichem Material, Einzelgröße bis 10 x 10 x 5 cm.

28.80 15F Steinstuf.Vierung Nstein 20x10 Stk
Aus Natursteinmaterial (Nstein), farblich angepasst, mit möglichst ähnlichem Material, Einzelgröße über 10 x 10 x 5 bis 20 x 10 x 5 cm.

28.80 15G Steinstuf.Vierung Nstein 30x15 Stk
Aus Natursteinmaterial (Nstein), farblich angepasst, mit möglichst ähnlichem Material, Einzelgröße über 20 x 10 x 5 bis 30 x 15 x 5 cm.

28.80 16 Gereinigte (eigene Position) ausgetretene Trittstufenflächen von Natursteinstufen (Nt-stufe) mit Kunststein inkrustieren, einschließlich Einsetzen der zu inkrustierenden Flächen (der Querschnitt der Stufen darf nicht unter die statisch zulässige Dicke geschwächt werden) und Aufbringen einer Haftbrücke. Abgerechnet wird die Summe der vorderen Sichtkanten, ohne Unterschied, ob gerade oder spitze Stufen.

28.80 16A Nt-stufe inkrustier+schleifen m
Nach Erhärtung schleifen.

28.80 16B Nt-stufe inkrustier+stocken m
Nach Erhärtung stocken.

28.81 Natursteinreinigung, Konservierung

28.81 01 Reinigen der Natursteinflächen durch Berieseln und Bürsten mit vom Auftraggeber beigestelltem Leitungswasser ab Hausanschluss. Im Einheitspreis ist die schadenfreie Ableitung des gebrauchten, verunreinigten Wassers je nach örtlicher Möglichkeit einkalkuliert.

28.81 01A Steinfl.Berieseln+Bürsten M2 m²
 Abgerechnet wird die projizierte Ansichtsfläche.
 Betrifft Bauteil:
 Gesteinsart:

28.81 01B Steinfl.Berieseln+Bürsten PA PA
 Betrifft Bauteil:
 Gesteinsart:

28.81 02 Hydrophobieren der gewaschenen Natursteinflächen.

28.81 02A Steinfl.Hydrophobieren M2 m²
 Abgerechnet wird die projizierte Ansichtsfläche.
 Hydrophobieren mit:
 Betrifft Bauteil:
 Gesteinsart:

28.81 02B Steinfl.Hydrophobieren PA PA
 Hydrophobieren mit:
 Betrifft Bauteil:
 Gesteinsart:

28.81 03 Verfestigen der Natursteinflächen mit Kieselsäureester.

28.81 03A Verfestig.Kieselsäureester M2 m²
 Abgerechnet wird die projizierte Ansichtsfläche.
 Betrifft Bauteil:
 Gesteinsart:

28.81 03B Verfestig.Kieselsäureester ST Stk
 Betrifft Bauteil:
 Gesteinsart:

28.90 Regieleistungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

28.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

28.90 00C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

28.90 01 Regiestunden einschließlich Benützung von Kleingeräten.

28.90 01A Regiestunde Facharbeiter

h

Für Facharbeiter.

28.90 01B Regiestunde Hilfsarbeiter

h

Für Hilfsarbeiter.

28.90 02 Mörtel für Verlegearbeiten im Mörtelbett.

28.90 02A Verlegemörtel

l

28.90 03 Klebemörtel zementgebunden, ohne Unterschied der Farbe. Abgerechnet wird die Masse der Gebinde.

28.90 03A Klebemörtel zementgebunden

kg

28.90 04 Verfugungsmörtel mit grauem Zement oder Weißzement.

28.90 04A Verfugungsmörtel

l

28.90 05 Verfugungsmasse zementgebunden. Abgerechnet wird die Masse der Gebinde.

28.90 05A Fugenmasse zementg.weiß od.grau

kg

Farbe weiß oder grau.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

28.90 05B Fugenmasse zementg.farbig

kg

In handelsüblichen Farben.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

28.90 07 Distanzhalter.

28.90 07A Distanzhalter PVC 1cm

Stk

Aus PVC, 1 cm dick.

28.90 07B Distanzhalter Kautsch.1cm

Stk

Aus Kautschuk, 1 cm dick.

28.90 07C Distanzhalter verstellbar

Stk

Verstellbar:

28.90 08 Zusätzlicher An- und Abtransport der Fußbodenschleifmaschine auf die Baustelle.

28.90 08A Bodenschleifmasch.Transport

PA

28.90 09 Fußbodenschleifmaschine einschließlich Schleifmittel. Verrechnet wird nur die tatsächliche Betriebszeit ohne Arbeiter.

28.90 09A Bodenschleifmaschine

h

28.90 51 Materiallieferungen f.Regieleistungen

VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preismrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert