

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 58 - Gartengestaltung und Landschaftsbau

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 5800 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 5811 Vorarbeiten, Rodungen, Bodenproben**
- ULG 5812 Schutzmaßnahmen für Bäume und Pflanzflächen**
- ULG 5813 Erdarbeiten/Vegetationstragschichten**
- ULG 5814 Bodenlockerung, Bodenverbesserung**
- ULG 5815 Pflanzen nur liefern**
- ULG 5816 Pflanzung**
- ULG 5817 Rasenflächen herstellen**
- ULG 5818 Anwuchs- und Entwicklungspflege**
- ULG 5819 Gärtnerischer Wegebau, Sonstiges**
- ULG 5820 Pflanzgefäße**
- ULG 5822 Intensive Bauwerksbegrünung**
- ULG 5823 Extensive Bauwerksbegrünung**
- ULG 5824 Reduzierte extensive Bauwerksbegrünung**
- ULG 5825 Bewässerungsanlagen**
- ULG 5826 Baumpflege (Bestand)**
- ULG 5879 Möblierung, Ausstattung, Spielgeräte**
- ULG 5890 Regieleistungen**

58 Gartengestaltung und Landschaftsbau

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen, sowie von Baum-, Strauch- und Grünschnitt, Gras, Mähgut und Laub zu verstehen.

Sofern vom Auftraggeber nicht anders angeordnet, geht das zu entsorgende Material mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über.

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

Kommentar:

Regelungen z.B. zur Wasser- oder Stromentnahme sind in der LG 00 (Allgemeine Vertragsbestimmungen) beschrieben.

Sicherungs- und Schutzmaßnahmen sind in der LG 25 beschrieben.

Erdarbeiten sind in der LG 03 (Roden, Baugrube, Sicherungen und Tiefgründungen) und in der LG 13 (Außenanlagen) beschrieben.

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind mit Regiestunden auszuschreiben.

Maßnahmen zum Pflanzenschutz sind mit Regiestunden auszuschreiben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Leistungen/Positionen bei Neigungen über 100 Prozent
- das Erstellen von Befundungen
- die Beschreibung zu Beweissicherungen
- die Beschreibung von Bestandsaufnahmen
- das Erstellen von Bestandsplänen
- das Erstellen von Baustelleneinrichtungsplänen
- die Beschreibung von Bau(m)-Verträglichkeitsprüfungen
- die Beschreibung einer ökologischen Bauaufsicht
- das Abschälen des Rasens im Bereich der Gräben für Bewässerungsrohre
- Fassadenbegrünungen

Literaturverzeichnis (z.B.):

- ÖNORM B 2241: Gartengestaltung und Landschaftsbau, Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 2607: Spiel- und Bewegungsräume im Freien - Spielraumkonzepte und Planung von Spielplätzen
- ÖNORM EN 1176: Serie Spielplatzgeräte und Spielplatzböden
- ÖNORM L 1110: Pflanzen, Güteanforderungen, Sortierungsbestimmungen
- ÖNORM L 1111: Gartengestaltung und Landschaftsbau, Technische Ausführung
- ÖNORM L 1112: Anforderungen an die Bewässerung von Grünflächen
- ÖNORM L 1120: Gartengestaltung und Landschaftsbau, Pflegearbeiten
- ÖNORM L 1121: Schutz von Gehölzen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen
- ÖNORM L 1122: Baumkontrolle und Baumpflege
- ÖNORM L 1131: Gartengestaltung und Landschaftsbau, Begrünung von Dächern und Decken auf Bauwerken
- ÖNORM L 1210: Anforderungen für die Herstellung von Vegetationstragschichten

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Generelle Änderung von Vlies auf Geotextil; Änderung vom Flächengewicht auf Charakteristische Öffnungsweite (µm) und Zugfestigkeit (kN/m)

Geänderte Positionen:

58.12 Schutzmaßnahmen für Bäume und Pflanzflächen

58.12 23A Baumschutz m.Bodenauftrag/Blähton

58.12 23B Baumschutz Bodenauftrag/Kies

58.20 Pflanzgefäße

58.20 10A Füllen Pflanzgefäße innen ebenerdig

58.20 10B Füllen Pflanzgefäße innen Geschoß

58.20 11A Füllen Pflanzgefäße außen ebenerdig

58.20 11B Füllen Pflanzgefäße außen Geschoß

58.22 Intensive Bauwerksbegrünung

58.22 01A Schutzvlies verrottungsfest 3mm

58.22 01B Schutzvlies verrottungsfest 5mm

58.22 02A Schutzvlies thermisch verfestigt 4mm

58.22 02B Schutzvlies thermisch verfestigt 8mm

58.22 03A Schutz-Dränmatte PP-Vlies 10mm

58.22 04A HDPE Schutz-/Drainelement 10mm

58.22 14A Filterschicht Kunststoffvlies

58.23 Extensive Bauwerksbegrünung
 58.23 01A Trennlage ext. Bwbg. (PP-Vlies) D=1-2mm
 58.23 01B Schutzlage ext. Bwbg.(PP-Vlies) D=3mm
 58.23 01C Schutzlage ext. Bwbg.(PP-Vlies) D=4mm
 58.23 01D Schutzlage ext. Bwbg.(PP-Vlies) D=5mm
 58.23 10A Drän-,Schutz-u.Filterschicht diffusionsoffen D=1-2cm
 58.23 14A Filterschicht Kunststoffvlies ext. Bwbg.
 58.24 Reduzierte extensive Bauwerksbegrünung
 58.24 01A Trennlage red. ext. Bwbg. (PP-Vlies) D=1-2mm
 58.24 01B Schutzlage red. ext. Bwbg.(PP-Vlies) D=3mm
 58.24 01C Schutzlage red. ext. Bwbg.(PP-Vlies) D=4mm
 58.24 01D Schutzlage red. ext. Bwbg.(PP-Vlies) D=5mm
 58.24 14A Filterschicht Kunststoffvlies red. ext. Bwbg.

58.00 Wählbare Vorbemerkungen

58.00 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

58.00 00C Oberboden Eigentum AG

Auf der Baustelle nicht benötigter abgehobener Oberboden bleibt im Eigentum des Auftraggebers.

Eine etwaige Zwischenlagerung oder der Abtransport auf Anordnung des Auftraggebers werden gesondert vergütet (eigene Positionen).

58.00 00E Bereitstellung Wasser AG

Das erforderliche Wasser (z.B. Gießwasser oder zur Anwuchs- und Entwicklungspflege) wird vom Auftraggeber bereitgestellt.

58.00 00F Bereitstellung Wasser AN

Das erforderliche Wasser (z.B. Gießwasser oder zur Anwuchs- und Entwicklungspflege) wird vom Auftragnehmer beigestellt.

58.00 00V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

58.11 Vorarbeiten, Rodungen, Bodenproben

1. Allgemeines:

Gehölz und Wurzelstöcke werden durch den AG bezeichnet und einvernehmlich mit dem AN vermessen und gezählt.

2. Begriffsbestimmungen:

2.1 Gehölz roden: Gehölz einschließlich der Wurzeln entfernen

2.2 Gehölz fällen: Gehölz bis höchstens 20 cm über der Bodenoberfläche entfernen (Gehölze werden höchstens 20 cm über der Bodenoberfläche abgeschnitten, wobei bei unebenem Gelände der höchst gelegene Punkt maßgebend ist)

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird das Ausmaß vor dem Roden.

3.1 Stammumfang:

Der Stammumfang wird in 1 m Höhe über dem Erdboden gemessen. Mehrstämmige Bäume gelten als mehrere Bäume, wenn sie in 1 m Höhe getrennt gemessen werden können.

3.2 Wurzelstöcke:

Wurzelstöcke werden ca. 3 cm über dem gewachsenen umliegenden Boden mit einem durchschnittlichen Durchmesser gemessen (hangoberseitig).

Kommentar:

Gehölz fällen und stapeln ist frei zu formulieren.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

58.11 01 Vorbereitendes Mähen von Flächen, einschließlich Gehölze bis höchstens 3 cm Durchmesser, auf eine Schnitthöhe von 6 cm.

Das Entsorgen von Steinen über 5 cm Größe sowie Abfällen (z.B. Flaschen, Dosen) ist im Einheitspreis

einkalkuliert.

Zu erhaltender Pflanzenbestand wird geschont.

58.11 01A Mähen b.6cm+entsorgen **m²**
Einschließlich Entsorgen.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

58.11 02 Flächiges Roden von Gehölz, Busch- und Strauchwerk sowie Wurzelstöcke mit einem Umfang bis 40 cm durch Fräsen, einschließlich Entsorgen von Astwerk und Abfallholz.
Frästiefe mindestens 40 cm

58.11 02A Fläche roden+entsorgen (m2) **m²**

58.11 02B Fläche roden+entsorgen (PA) **PA**

Rodungsfläche ist der gesamte Baustellenbereich.

Fläche (m²):

58.11 09 Gehölz fällen.
Im Positionsstichwort ist der Stammumfang angegeben.

58.11 09A Gehölz fällen+zwischenlagern ü.30-100cm **Stk**
Einschließlich Zwischenlagern.

58.11 09B Gehölz fällen+zwischenlagern ü.100-150cm **Stk**
Einschließlich Zwischenlagern.

58.11 09C Gehölz fällen+zwischenlagern ü.150-200cm **Stk**
Einschließlich Zwischenlagern.

58.11 09D Gehölz fällen+zwischenlagern ü.200-250cm **Stk**
Einschließlich Zwischenlagern.

58.11 09E Gehölz fällen+zwischenlagern ü.250-300cm **Stk**
Einschließlich Zwischenlagern.

58.11 09X Gehölz fällen+zwischenlagern ü.300cm-_____ **Stk**
Einschließlich Zwischenlagern.

58.11 09Y Gehölz fällen (zusätzliche Angaben) **Stk**
Zusätzliche Angaben (z.B. stapeln und lagern außerhalb des Baustellenbereiches)

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

58.11 10 Gehölz fällen, einschließlich Entsorgen.
Im Positionsstichwort ist der Stammumfang angegeben.

58.11 10A Gehölz fällen+entsorgen ü.30-100cm **Stk**

58.11 10B Gehölz fällen+entsorgen ü.100-150cm **Stk**

58.11 10C Gehölz fällen+entsorgen ü.150-200cm **Stk**

58.11 10D Gehölz fällen+entsorgen ü.200-250cm **Stk**

58.11 10E Gehölz fällen+entsorgen ü.250-300cm **Stk**

58.11 10X Gehölz fällen+entsorgen ü.300cm-_____ **Stk**

58.11 16 Wurzelstöcke entfernen, einschließlich Zwischenlagern.
Im Positionsstichwort ist der mittlere Durchmesser angegeben.

58.11 16A Wurzelstock entfernen+zwischenlagern ü.10-30cm **Stk**

58.11 16B	Wurzelstock entfernen+zwischenlagern ü.30-60cm	Stk
58.11 16X	Wurzelstock entfernen+zwischenlagern ü.60cm-_____	Stk
58.11 16Y	Wurzelstock entfernen (zusätzliche Angaben) Zusätzliche Angaben (z.B. stapeln und lagern außerhalb des Baustellenbereiches): _____	Stk
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert		
58.11 17	Wurzelstöcke entfernen, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist der <u>mittlere Durchmesser</u> angegeben.	
58.11 17A	Wurzelstock entfernen+entsorgen ü.10-30cm	Stk
58.11 17B	Wurzelstock entfernen+entsorgen ü.30-60cm	Stk
58.11 17X	Wurzelstock entfernen+entsorgen ü.60cm-_____	Stk
58.11 18	Wurzelstöcke fräsen (mit Stockfräse), • das Fräsgut verbleibt an Ort und Stelle Im Positionsstichwort sind die Frästiefe (gemessen unter angrenzendes Niveau) und der <u>mittlere Durchmesser</u> angegeben.	
58.11 18A	Wurzelstock fräsen 20cm/10-30cm	Stk
58.11 18B	Wurzelstock fräsen 70cm/10-30cm	Stk
58.11 18C	Wurzelstock fräsen 20cm/30-60cm	Stk
58.11 18D	Wurzelstock fräsen 70cm/30-60cm	Stk
58.11 18X	Wurzelstock fräsen_____	Stk
58.11 19	Wurzelstöcke fräsen (mit Stockfräse), • einschließlich Auffüllen mit Fräsgut und Entsorgen des überschüssigen Fräsgutes Im Positionsstichwort sind die Frästiefe (gemessen unter angrenzendes Niveau) und der <u>mittlere Durchmesser</u> angegeben.	
58.11 19A	Wurzelstock fräsen+auffüllen Fräsgut 20cm/10-30cm	Stk
58.11 19B	Wurzelstock fräsen+auffüllen Fräsgut 70cm/10-30cm	Stk
58.11 19C	Wurzelstock fräsen+auffüllen Fräsgut 20cm/30-60cm	Stk
58.11 19D	Wurzelstock fräsen+auffüllen Fräsgut 70cm/30-60cm	Stk
58.11 19X	Wurzelstock fräsen+auffüllen Fräsgut_____	Stk
58.11 20	Wurzelstöcke fräsen (mit Stockfräse) • einschließlich Entsorgen Fräsgut • einschließlich Auffüllen Im Positionsstichwort sind die Frästiefe (gemessen unter angrenzendes Niveau) und der <u>mittlere Durchmesser</u> angegeben.	
58.11 20A	Wurzelstock fräsen+auffüllen/entsorgen 20cm/10-30cm Auffüllen mit (Material): _____	Stk
58.11 20B	Wurzelstock fräsen+auffüllen/entsorgen 70cm/10-30cm Auffüllen mit (Material): _____	Stk
58.11 20C	Wurzelstock fräsen+auffüllen/entsorgen 20cm/30-60cm Auffüllen mit (Material): _____	Stk
58.11 20D	Wurzelstock fräsen+auffüllen/entsorgen 70cm/30-60cm Auffüllen mit (Material): _____	Stk

58.11 20X	Wurzelstock fräsen+auffüllen/entsorgen _____	Stk
	Auffüllen mit (Material): _____	
58.11 31	Bodenproben werden an den für die Bodenzusammensetzung typischen Stellen im Einvernehmen mit dem Auftraggeber entnommen. 2 bis 3 cm der obersten Bodenschicht werden vor der Probeentnahme entfernt. Die Entnahme erfolgt danach gleichmäßig bis in eine Tiefe von 30 bis 40 cm. Die Probemenge beträgt mindestens 0,5 Liter, nachdem Steine über 2 cm Durchmesser ausgeschieden worden sind. Der Versand an eine Prüfstelle erfolgt spätestens zwei Tage nach der Probenentnahme. Die Entnahme, der Versand und die Analyse sind im Einheitspreis einkalkuliert.	
58.11 31A	Bodenprobe Hauptnährstoffe	Stk
	Hauptnährstoffe.	
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
58.11 31B	Bodenprobe Spurenelemente	Stk
	Spurenelemente.	
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
58.11 31C	Bodenprobe Salz und pH-Wert	Stk
	Salz und pH-Wert.	
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
58.11 31D	Bodenprobe Sieblinie	Stk
	Sieblinie.	
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
58.12	Schutzmaßnahmen für Bäume und Pflanzflächen	
	Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: das Entfernen und Entsorgen des Zaunes nach Aufforderung des AG LB-Version: 23 Geändert	
58.12 20	Schutzzaun zum Sichern der Bäume, der Wurzelstöcke oder von Pflanzenbeständen. Ausführung: - bei Bäumen im Kronentraufenbereich, mindestens aber in 2,5 m Abstand vom Stamm - bei Vegetationsflächen (Pflanzenbeständen) in einem Abstand von mindestens 1 m	
58.12 20A	Schutzzaun 10x10cm m.Sparschalung	m
	Bestehend aus Stehern, mindestens 10 x 10 cm, im Abstand von höchstens 2 m in den Boden geschlagen und einer Sparschalung.	
	Zaunhöhe: _____	
58.12 20B	Schutzzaun 10x10cm m.Drahtgeflecht	m
	Zaun bestehend aus Stehern, mindestens 10 x 10 cm, im Abstand von höchstens 2 m in den Boden geschlagen, überspannt mit einem Drahtgeflecht mit einer Maschenweite bis 5 x 5 cm, einschließlich Abstützungen in den Ecken.	
	Zaunhöhe: _____	
58.12 23	Schutz der Bäume bei Anschüttungen und Befestigungen (Bodenauftrag). Im Schutzbereich werden Laub, Pflanzendecken und andere organische Stoffe entfernt. Stark verfestigter Boden wird händisch gelockert, der Wurzelhorizont durch eine mindestens 20 cm dicke Drainschicht belüftet und vor dem Aufbringen der Überschüttung der Belüftungshorizont mit einem Trennvlies überdeckt.	
58.12 23A	Baumschutz m.Bodenauftrag/Blähton	m²
	Drainschicht aus Blähton, 8 bis 12 mm. Trennvlies Zugfestigkeit > 14 kN/m.	

LB-Version: 23
Geändert

58.12 23B Baumschutz Bodenauftrag/Kies **m²**

Drainschicht aus gewaschenem Kies, 8 bis 16 mm. Trennvlies Zugfestigkeit > 14 kN/m.

LB-Version: 23
Geändert

58.12 25 Aufzählung (Az) auf Schutzmaßnahmen bei Bodenauftrag.

58.12 25A Az Bodenauftrag f.Drainschicht **m**

Für das Einarbeiten von Drainrohren DN 80 zur besseren Belüftung, ring- oder sternförmig, mit lotrechten Verbindungen zur neuen Oberfläche.

58.12 26 Wurzelvorhang, einschließlich Aushub (händisch) und Verfüllmaterial (Substrat).

Im Positionsstichwort ist die Tiefe angegeben.

58.12 26A Wurzelvorhang b.50cm **m**

58.12 26B Wurzelvorhang ü.50-100cm **m**

58.12 26V Wurzelvorhang Vorhalten **VE**

Vorhalten.

- wöchentliche Kontrolle
- einschließlich etwa erforderlicher Bewässerung

Abgerechnet werden Verrechnungseinheiten (VE)= Meter x Wochen

58.12 30 Schutz des Baumwurzelbereiches bei Überfahren.

Eine 20 cm dicke Drainageschicht wird eingebaut und mit einem Holzbelag überdeckt.

Die Anschüttungen für die Auffahrt auf den Holzbelag, das Wiederentfernen des Belages und des Drainschotter, einschließlich des Auflockerns des vorher abgedeckten Bodens (unter Rücksichtnahme auf die Baumwurzeln) ist im Einheitspreis einkalkuliert.

58.12 30A Wurzelschutz f.Überfahren m.Schotter+Pfosten **m²**

Drainschotter abgedeckt mit 5 cm dicken Pfosten.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

58.12 30B Wurzelschutz f.Überfahren m.Schotter+Kantholz **m²**

Drainschotter abgedeckt mit 8 cm dickem Kantholz.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

58.12 31 Schutz des Baumstammes bei angeordnetem Schutz des Wurzelbereiches.

Der Stamm wird mit elastischem Material (z.B. Drainageschlauch, DN mind. 100 mm) ummantelt und es wird eine 1,8 m hohe Bretterschalung angebracht. Die Schalung liegt weder an der Rinde noch an den freiliegenden Wurzeln an.

58.12 31A Schutz des Baumstammes m.elastischem Material+Schalung **m**

58.12 33 Bodenbeläge im Wurzelbereich von Gehölzen unter größtmöglicher Schonung des Wurzelraumes (wurzelsch.) aufbrechen beziehungsweise plattenweise abheben (Abtrag/Abtr.), einschließlich Entfernen Unterbau (-Material).

Einkalkulierte Leistungen:

- Maßnahmen gegen ein Austrocknen (Bewässerung der Wurzeln während der Bauzeit)
- Maßnahmen zum Schutz vor Frost
- Maßnahmen zur Beschattung
- Entsorgen der Baurestmassen

Die freigelegten Wurzeln werden nicht betreten.

Das verdichtungsfreie Aufbringen von Oberboden oder Substrat und der wurzelschonende Einbau nachhaltig wasser- und luftdurchlässiger Beläge sind in eigenen Positionen beschrieben.

Einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

58.12 33A Abtr.Bodenbelag wurzelsch.+Entsorgen b.Betondecken **m²**

Der Abtrag des Unterbaus kann durch Spülen, Absaugen oder händisches Abgraben erfolgen.
Bei Betondecken.
Gesamtdicke, einschl. Belag (cm):

58.12 33B Abtr.Bodenbelag wurzelsch.+Entsorgen b.bituminöse Decken m²

Der Abtrag des Unterbaus kann durch Spülen, Absaugen oder händisches Abgraben erfolgen.
Bei bituminöse Decken.
Gesamtdicke, einschl. Belag (cm):

58.12 33C Abtr.Bodenbelag wurzelsch.+Entsorgen b.wassergeb.Decken m²

Der Abtrag des Unterbaus kann durch Spülen, Absaugen oder händisches Abgraben erfolgen.
Bei wassergebundene Decken mit hohem schlämbaren Anteil.
Gesamtdicke, einschl. Belag (cm):

58.12 33D Abtr.Bodenbelag wurzelsch.+Entsorgen b.wassergeb.Decken H m²

Der Abtrag des Unterbaus erfolgt durch händisches Abgraben (H).
Bei wassergebundene Decken mit hohem schlämbaren Anteil.
Gesamtdicke, einschl. Belag (cm):

58.12 33E Abtr.Bodenbelag wurzelsch.+Entsorgen b.Pl.u.Pfl. m²

Der Abtrag des Unterbaus kann durch Spülen, Absaugen oder händisches Abgraben erfolgen.
Bei Platten und Pflaster.
Gesamtdicke, einschl. Belag (cm):

58.12 33F Abtr.Bodenbelag wurzelsch.+Entsorgen b.Pl.u.Pfl.Absaugen m²

Der Abtrag des Unterbaus erfolgt durch Absaugen.
bei Platten und Pflaster.
Belag:
Gesamtdicke, einschl. Belag (cm):

58.12 36 Sektoraler Bodenabtrag, unter größtmöglicher Schonung des Wurzelraumes (wurzelschonend).

Ausmaß: innerhalb der Abmessungen des Wurzelraumes

Einkalkulierte Leistungen:

- Maßnahmen gegen ein Austrocknen (Bewässerung der Wurzeln während der Bauzeit)
- Maßnahmen zum Schutz vor Frost
- Maßnahmen zur Beschattung
- Entsorgen der Baurestmassen

Der Abtrag kann durch Spülen, Absaugen oder händisches Abgraben erfolgen. Die freigelegten Wurzeln werden nicht betreten.

Das verdichtungsfreie Aufbringen von Oberboden oder Substrat und der wurzelschonende Einbau nachhaltig wasser- und luftdurchlässiger Beläge sind in eigenen Positionen beschrieben.

Einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

58.12 36A Bodenabtrag in Sektoren wurzelsch.+Entsorgen m²

Anzahl der Sektoren:
Abtragstiefe:

58.12 41 Schutz- und Sicherungsmaßnahmen.

58.12 41A Stammschutz m.Schilfrohmatten Stk

Stammschutz mit Schilfrohmatten.

58.12 41B Stammschutz m.Schutzanstrich Stk

Stammschutz mit Schutzanstrich (Schutzfarbe).
Art des Anstriches:

58.12 41C Mäherschutz Stk

58.13 Erdarbeiten/Vegetationstragschichten
1. Recycling-Baustoffe:

Recycling-Baustoffe entsprechen der Richtlinie für Recycling-Baustoffe des Österreichischen Baustoff-Recycling Verbandes, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

2. Lagerplatz:

Der Platz für die Lagerung von vom Auftraggeber beigestellten Materialien wird mit dem Auftraggeber vorher abgestimmt und im Baustelleneinrichtungsplan festgelegt (z.B. Mieten).

Kommentar:

Abbrucharbeiten und die Entsorgung von Baurestmassen sind in der LG 02 (Abbruch) beschrieben.

Erdarbeiten beziehungsweise ein Bodenabtrag, die Entsorgung von Aushubmaterial und das Liefern von Schüttmaterial sind in der LG 03 (Roden, Baugrube, Sicherungen und Tiefgründungen) beschrieben.

Flächenabtrag und Schüttungen sind in der LG 13 (Außenanlagen) beschrieben.

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

58.13 01 Grasnarbe bis 10 cm dick abschälen, laden, von der Baustelle abtransportieren, einschließlich Entsorgen.
Ohne Unterschied der Neigung.

58.13 01A Grasnarbe abschälen+Entsorgen **m²**

58.13 11 Oberboden in Mieten gemäß ÖNORM lagern.
Abgerechnet wird im gesetzten Zustand.

58.13 11A Oberboden/Herstellen von Mieten **m³**

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

58.13 12 Pflegen des in Mieten aufgesetzten Oberbodens, einschließlich Freihalten von Unkraut.
Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten VE = m² Oberfläche x Wochen.

58.13 12A Oberboden/Mieten pflegen **VE**

58.13 19 Vorhandenen oder gelagerten Oberboden beziehungsweise Zwischenboden (Oberboden) andecken und einebnen.
Abgerechnet wird das Ausmaß im eingebauten Zustand.
Im Positionsstichwort ist die mittlere Dicke angegeben.

58.13 19A Oberboden vorh./gelagert andecken b.10cm **m²**

58.13 19B Oberboden vorh./gelagert andecken ü.10-15cm **m²**

58.13 19C Oberboden vorh./gelagert andecken ü.15-20cm **m²**

58.13 19D Oberboden vorh./gelagert andecken ü.20-30cm **m²**

58.13 19E Oberboden vorh./gelagert andecken ü.30-40cm **m²**

58.13 19X Oberboden vorh./gelagert andecken ü.40cm-_____ **m²**

58.13 20 Oberboden liefern, andecken und einebnen.
Das Ausscheiden und Entsorgen von Steinen mit einer Größe über 5 cm und z.B. Baumwurzeln, die den Mähvorgang behindern könnten, sind im Einheitspreis einkalkuliert.
Im Positionsstichwort ist die mittlere Dicke angegeben.

58.13 20A Oberboden andecken b.10cm **m²**

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

58.13 20B Oberboden andecken ü.10-15cm **m²**

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

58.13 20C Oberboden andecken ü.15-20cm **m²**

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

58.13 20D	Oberboden andecken ü.20-30cm	m²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
58.13 20E	Oberboden andecken ü.30-40cm	m²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
58.13 20X	Oberboden andecken ü.40cm-_____	m²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
58.13 21	Zwischenboden liefern, andecken und einebnen. Das Ausscheiden und Entsorgen von Steinen mit einer Größe über 5 cm und z.B. Baumwurzeln, die den Mähvorgang behindern könnten, sind im Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die mittlere Dicke angegeben.	
58.13 21A	Zwischenboden andecken b.10cm	m²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
58.13 21B	Zwischenboden andecken ü.10-15cm	m²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
58.13 21C	Zwischenboden andecken ü.15-20cm	m²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
58.13 21D	Zwischenboden andecken ü.20-30cm	m²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
58.13 21E	Zwischenboden andecken ü.30-40cm	m²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
58.13 21X	Zwischenboden andecken ü.40cm-_____	m²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
58.13 22	Substrat liefern, andecken und verdichten, einschließlich Einarbeiten. Abgerechnet wird das Ausmaß im eingebauten Zustand. Im Positionsstichwort ist die mittlere Dicke angegeben.	
58.13 22A	Substrat andecken b.5cm	m³
	Grad der Verdichtung:	
58.13 22B	Substrat andecken ü.5-10cm	m³
	Grad der Verdichtung:	
58.13 22C	Substrat andecken ü.10-20cm	m³
	Grad der Verdichtung:	
58.13 22D	Substrat andecken ü.20-50cm	m³
	Grad der Verdichtung:	
58.13 22X	Substrat andecken ü.50cm-_____	m³
	Grad der Verdichtung:	
58.13 23	Aufzählung (Az) auf Substrat.	
58.13 23A	Az Substrat f.Tröge	m³
	Für das Füllen in Tröge. Maße der Tröge:	
58.13 23B	Az Substrat f.Transport/Kran	m³
	Für den Transport mit dem Kran.	

58.13 23C Az Substrat f.Transport/Silo m.Druckluft **m³**
Für den Transport mit Silo mit Druckluft.

58.13 23D Az Substrat f.Transport Gebäude **m³**
Für den Transport durch das Gebäude.
Beschreibung:

58.13 26 Auffüllen von Rasensteinen und Erosionsschutzmaterialien mit Substrat.
Abgerechnet wird die befestigte Fläche.
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Substratschicht angegeben.

58.13 26A Rasensteine m.Substrat+auffüllen b.8cm **m²**
Art des Materials:

58.13 26B Rasensteine m.Substrat+auffüllen ü.8-10cm **m²**
Art des Materials:

58.13 26C Rasensteine m.Substrat+auffüllen ü.10-12cm **m²**
Art des Materials:

58.13 26X Rasensteine m.Substrat+auffüllen ü.12cm-_____ **m²**
Art des Materials:

58.13 27 Auffüllen der Pflasterfugen.
Abgerechnet wird die befestigte Fläche.

58.13 27A Pflasterfugen m.Substrat+auffüllen **m²**
Art des Pflasters:
Fugenbreite:

58.13 28 Auffüllen der Steine von Böschungs- oder Lärmschutzwänden mit Substrat.
Abgerechnet wird die theoretische Füllkubatur der Steine.

58.13 28A Böschungsteine m.Substrat+auffüllen **m³**
Art der Wand:

58.13 31 Aufzählung (Az) für das besondere Gestalten (modellieren).
Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche des modellierten Geländeabschnittes.

58.13 31A Az f.Modellieren **m²**
Material:
Beilagen zum LV:

58.14 Bodenlockerung, Bodenverbesserung

Kommentar:

Ein Bodenaustausch ist in der LG 03 (Roden, Baugrube, Sicherungen und Tiefgründungen) beschrieben.

58.14 01 Bodenlockerung.
Gewachsener, geschütteter oder verdichteter Boden wird bis zur angegebenen Mindestdiefe aufgelockert (keine Verbesserungsmaßnahmen).
Einkalkulierte Leistungen:
• das Entsorgen von Abfällen (z.B. Flaschen, Papier, Dosen) und Steinen mit einer Größe über 10 cm
Im Positionsstichwort ist die Mindestdiefe angegeben.

58.14 01A Bodenlockerung b.5cm **m²**

58.14 01B Bodenlockerung ü.5-15cm **m²**

58.14 01C Bodenlockerung ü.15-30cm **m²**

58.14 01D	Az Bodenlockerung f.händisches Lockern	m²
	Aufzahlung (Az) für das händische Lockern. Betrifft Position(en):	
58.14 01X	Bodenlockerung ü.30cm-_____	m²
58.14 03	Feinplanum herstellen, einschließlich Entsorgen von Abfällen (z.B. Flaschen, Papier, Dosen) und Steinen mit einer Größe über 5 cm. Die angegebenen Toleranzmaße sind auf eine Länge von 4 m bezogen. Die Ebenflächigkeit (+/-) ist im Positionsstichwort angegeben.	
58.14 03A	Feinplanum +/-3cm m.Steinen b.5cm	m²
58.14 04	Fläche säubern, einschließlich Entsorgen von Abfällen (z.B. Flaschen, Papier, Dosen).	
58.14 04A	Fläche m.Steinen säubern+entsorgen b.5cm	m²
	Einschließlich Entsorgen von Steinen mit einer Größe bis 5 cm.	
58.14 04B	Fläche m.Steinen säubern+entsorgen ü.5-10cm	m²
	Einschließlich Entsorgen von Steinen mit einer Größe über 5 bis 10 cm.	
58.14 05	Bodenverbesserung. Material liefern, gleichmäßig aufbringen einschließlich Einarbeiten.	
58.14 05B	Bodenverbesserung m.Sand gewaschen 1/3mm	m²
	Mit (resch) gewaschenem Sand. • Körnung 1/3 mm. • Verbrauch: 50 Liter/m²	
58.14 05C	Bodenverbesserung m.Kompost Qualitätskl.A	m²
	Mit Kompost der Qualitätsklasse A. • Verbrauch: 50 Liter/m²	
58.14 08	Dünger liefern und gleichmäßig einbauen.	
58.14 08A	Dünger liefern+einbauen	m²
	Art des Düngers:	
58.15	Pflanzen nur liefern	
	1. Güteanforderungen: Pflanzen: • sind kräftig entwickelt und ausreichend abgehärtet • sind nur mäßig mit Stickstoff gedüngt • kommen nicht direkt aus einer Unterglaskultur	
	2. Abkürzungen: Anzuchtform: • ohne Ballen (oB) • mit Ballen (mB) • mit Topfballen (mTB) • Hochstamm: H • Halbstamm: ha • Stammbusch: Stbu • Heister: Hei • Strauch: Str • Heckenpflanze: He • Solitärpflanze: Sol	
	Kommentar: Besondere Bestimmungen (z.B. für die Übernahme und Gewährleistung) sind zu beachten! Die angegebenen Fachausdrücke und Abkürzungen sind ein Auszug aus der ÖNORM L 1110. In die Lücke "Art"/"Sorte" sind alle zur eindeutigen Beschreibung der Pflanze erforderlichen Angaben zu tätigen.	

58.15 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

58.15 00C Wildpflanzen Herkunftsbescheid

Bei Wildpflanzen (z.B. Gehölzen, Stauden, Zwiebelpflanzen) wird der naturschutzrechtliche Bescheid beziehungsweise eine Bewilligung für die Entnahme vom Naturstandort vorgelegt oder der Nachweis, dass sie aus einer Anzuchtkultur stammen, erbracht.

58.15 11 Laubbäume ohne Ballen nur liefern.

58.15 11A Laubbaum H oB nur liefern Stk

Als Hochstamm.

Art:

Maßangaben:

58.15 11B Laubbaum ha oB nur liefern Stk

Als Halbstamm.

Art:

Maßangaben:

58.15 11C Laubbaum Stbu oB nur liefern Stk

Als Stammbusch.

Art:

Maßangaben:

58.15 11D Laubbaum Hei oB nur liefern Stk

Als Heister.

Art:

Maßangaben:

58.15 12 Laubbäume mit Ballen nur liefern.

58.15 12A Laubbaum H mB nur liefern Stk

Als Hochstamm.

Art:

Maßangaben:

58.15 12B Laubbaum ha mB nur liefern Stk

Als Halbstamm.

Art:

Maßangaben:

58.15 12C Laubbaum Stbu mB nur liefern Stk

Als Stammbusch.

Art:

Maßangaben:

58.15 12D Laubbaum Hei mB nur liefern Stk

Als Heister.

Art:

Maßangaben:

58.15 12E Laubbaum Sol H mB nur liefern Stk

Als Solitärpflanze mit Hochstamm.

Art:

Maßangaben:

58.15 12F Laubbaum Sol Hei mB nur liefern Stk

Als Solitärpflanze, Heister.

Art:

Maßangaben:

58.15 13 Nadelbäume mit Ballen nur liefern.

58.15 13A Nadelbaum mB nur liefern Stk

Art:

Maßangaben:

58.15 13B Nadelbaum Sol mB nur liefern Stk

Als Solitärpflanze.

Art:

Maßangaben:

58.15 14 Sträucher ohne Ballen nur liefern.

58.15 14A Sträucher oB 1j nur liefern Stk

Einjährig (1j).

Art:

Maßangaben:

58.15 14B Sträucher oB 2j v nur liefern Stk

Zweijährig, verschult (2j v).

Art:

Maßangaben:

58.15 14C Sträucher oB 3j v nur liefern Stk

Dreijährig, verschult (3j v).

Art:

Maßangaben:

58.15 14D Sträucher oB 2v nur liefern Stk

Zweimal verschult (2v).

Art:

Maßangaben:

58.15 15 Sträucher mit Ballen, zweimal verschult (v), nur liefern.

58.15 15A Sträucher mB 2v nur liefern Stk

Art:

Maßangaben:

58.15 15B Sträucher mTB nur liefern Stk

Mit Topfballen.

Art:

Maßangaben:

58.15 16 Sträucher mit Ballen, mindestens dreimal verschult, nur liefern.

58.15 16A Sträucher mB Sol 3v nur liefern Stk

Als Solitärpflanze, dreimal verschult (3v).

Art:

Maßangaben:

58.15 17 Heckenpflanzen mit Ballen nur liefern.

58.15 17A Heckenpflanzen mB Laubgehölz verpflanzt nur liefern Stk

Als Laubgehölz, einmal verpflanzt.

Art:

Maßangaben:

58.15 17B Heckenpflanzen mB Laubgehölz 2v nur liefern Stk

Als Laubgehölz, zweimal verpflanzt.

Art:

Maßangaben:

58.15 17C Heckenpflanzen mTB nur liefern Stk

Mit Topfballen.

Art:

Maßangaben:

58.15 17D Heckenpflanzen mB als Nadelgehölz nur liefern Stk

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Als Nadelgehölz.

Art:

Maßangaben:

58.15 17E Heckenpflanzen mTB als Nadelgehölz nur liefern Stk

Mit Topfballen, als Nadelgehölz.

Art:

Maßangaben:

58.15 18 Kleinkoniferen mit Ballen nur liefern.

58.15 18A Kleinkoniferen mB nur liefern Stk

Art:

Maßangaben:

58.15 18B Kleinkoniferen mTB nur liefern Stk

Mit Topfballen.

Art:

Maßangaben:

58.15 19 Immergrünes Laubgehölz mit Ballen nur liefern.

58.15 19A Immergrünes Laubgehölz mB nur liefern Stk

Art:

Maßangaben:

58.15 20 Heckenpflanzen ohne Ballen als Laubgehölz nur liefern.

58.15 20A Heckenpflanzen oB als Laubgehölz 1j nur liefern Stk

Einjährig (1j).

Art:

Maßangaben:

58.15 20B Heckenpflanzen oB als Laubgehölz v nur liefern Stk

Einmal verschult (v).

Art:

Maßangaben:

58.15 21 Bodendecker nur liefern.

58.15 21A Bodendecker mTB nur liefern Stk

Mit Topfballen.

Art:

Maßangaben:

58.15 22 Schling-, Rank- und Kletterpflanzen nur liefern.

58.15 22A Schling-Kletterpflanzen mTB nur liefern Stk

Mit Topfballen.

Art:

Maßangaben:

58.15 25 Rosen ohne Ballen, Sortierung, nur liefern.

58.15 25A Teehybrid-Rosen oB nur liefern Stk

Teehybrid-Rosen.

Sorte:

58.15 25B Polyantha-Rosen oB nur liefern Stk

Polyantha-Rosen.

Sorte:

58.15 25C Zwergrosen oB nur liefern Stk

Zwergrosen.

Sorte:

58.15 25D	Schlingrosen oB nur liefern	Stk
	Schlingrosen. Sorte:	
58.15 25E	Strauchrosen oB nur liefern	Stk
	Strauchrosen. Sorte:	
58.15 26	Rosen mit Ballen nur liefern.	
58.15 26A	Teehybrid-Rosen mTB nur liefern	Stk
	Teehybrid-Rosen. Sorte:	
58.15 26B	Polyantha-Rosen mTB nur liefern	Stk
	Polyantha-Rosen. Sorte:	
58.15 26C	Zwergrosen mTB nur liefern	Stk
	Zwergrosen. Sorte:	
58.15 26D	Schlingrosen mTB nur liefern	Stk
	Schlingrosen. Sorte:	
58.15 26E	Strauchrosen mTB nur liefern	Stk
	Strauchrosen. Sorte:	
58.15 26F	Bodendeckerrosen mTB nur liefern	Stk
	Bodendeckerrosen. Sorte:	
58.15 30	Moorbeetpflanzen mit Ballen nur liefern.	
58.15 30A	Moorbeetpflanzen mTB nur liefern	Stk
	Art:	
58.15 33	Stauden mit Topfballen nur liefern.	
58.15 33A	Stauden mTB nur liefern	Stk
	Art:	
58.15 36	Ziergräser mit Topfballen nur liefern.	
58.15 36A	Ziergräser mTB nur liefern	Stk
	Art:	
58.15 40	Sumpf- und Wasserpflanzen nur liefern.	
58.15 40A	Sumpf-u.Wasserpflanzen nur liefern	Stk
	Art:	
58.15 42	Ein- bis zweijährige Sommer und Frühjahrsblüher nur liefern.	
58.15 42A	1-2-jähr.Sommer u.Frühjahrsblüher mTB nur liefern	Stk
	Mit Topfballen. Art:	
58.15 44	Blumenzwiebeln nur liefern.	
58.15 44A	Blumenzwiebeln nur liefern	Stk
	Art:	

58.15 46 Blumenknollen nur liefern.

58.15 46A Blumenknollen nur liefern
Stk

Art:

58.16 Pflanzung
1. Pflanzung:

Die Pflanzung erfolgt in vorbereitete Pflanzgruben, -löcher, -gräben oder Pflanzflächen.

1.1 Füllmaterial:

- bei Bodenauswechslung bis 40 cm Tiefe: Oberboden oder Substrat mit einem Mindestgehalt an organischer Substanz von 2 %;
- darunter: Boden oder Substrat mit weniger als 1 % organischer Substanz

1.2 Pflanzgruben:

Je Pflanzgrube wird eine Pflanze gepflanzt.

Beim Auffüllen der Pflanzengruben wird eine Setzung mit 20 bis 25 Prozent berücksichtigt.

Beim Verfüllen der Pflanzengruben werden, dem Pflanzlochdurchmesser entsprechende Gießmulden angelegt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Erstellen von Pflanzlöchern kleiner als 30 cm tief, in vorbereitete Flächen
- das Einschlämmen (Eingießen)
- Änderungen des Pflanzschemas während der Pflanzzeit, ausgenommen Änderungen an bereits durchgeführten Pflanzungen
- das Entsorgen überschüssigen Pflanzlochaushubs
- das zum Tauchen erforderliche Material (z.B. Lehmbrei)

2. Abkürzungen:

- ohne Ballen (oB)
- mit Ballen (mB)
- Stammumfang (StU)

Kommentar:

Die angegebenen Fachausdrücke und Abkürzungen sind ein Auszug aus der ÖNORM L 1110.

58.16 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

58.16 00D Ausführungstermine zu 58.16

Ausführungstermine:

Betrifft Position(en):

58.16 01 Pflanzen lagern.

58.16 01A Pflanzen oB lagern
Stk

Ohne Ballen.

58.16 01B Pflanzen mB lagern
Stk

Mit Ballen.

58.16 01C Solitärpflanzen lagern
Stk

Solitärpflanzen.

58.16 01D Topfballenpflanzen lagern
Stk

Topfballenpflanzen.

58.16 01X Pflanzen lagern
Stk

Pflanzen:

58.16 02 Pflanzen einschlagen.

Kommentar:

Die Dauer des Einschlages richtet sich nach den angegebenen Ausführungsterminen.

58.16 02A	Pflanzen oB einschlagen Ohne Ballen.	Stk
58.16 02B	Pflanzen mB einschlagen Mit Ballen.	Stk
58.16 02C	Solitärpflanzen einschlagen Solitärpflanzen.	Stk
58.16 02D	Topfballenpflanzen einschlagen Topfballenpflanzen.	Stk
58.16 02X	Pflanzen einschlagen Pflanzen:	Stk
58.16 03	Wurzeltauchung.	
58.16 03A	Wurzeltauchung	Stk
58.16 04	Pflanzlöcher herstellen und mit Aushubmaterial wieder füllen. Im Positionsstichwort sind der Durchmesser und die Tiefe angegeben.	
58.16 04A	Pflanzlöcher+Aushubmaterial verfüllen 0,3m/0,3m	Stk
58.16 04B	Pflanzlöcher+Aushubmaterial verfüllen 0,5m/0,4m	Stk
58.16 05	Pflanzlöcher herstellen und mit vom Auftragnehmer beigestelltem Bodenmaterial wieder füllen. Im Positionsstichwort sind der Durchmesser und die Tiefe angegeben.	
58.16 05A	Pflanzlöcher+Boden/AN verfüllen 0,3m/0,3m	Stk
58.16 05B	Pflanzlöcher+Boden/AN verfüllen 0,5m/0,4m	Stk
58.16 06	Pflanzlöcher herstellen und mit vom Auftragnehmer beigestelltem Substrat wieder füllen. Im Positionsstichwort sind der Durchmesser und die Tiefe angegeben.	
58.16 06A	Pflanzlöcher+Substrat/AN verfüllen 0,3m/0,3m	Stk
58.16 06B	Pflanzlöcher+Substrat/AN verfüllen 0,5m/0,4m	Stk
58.16 07	Baumgruben herstellen und nach der Pflanzung wieder mit Aushubmaterial verfüllen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (BxHxT) angegeben.	
58.16 07A	Baumgrube+Aushubmaterial verfüllen 1x1x0,8m	Stk
58.16 07B	Baumgrube+Aushubmaterial verfüllen 2x2x1m	Stk
58.16 08	Baumgruben herstellen und nach der Pflanzung mit vom Auftragnehmer gelieferttem Bodenmaterial wieder verfüllen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (BxHxT) angegeben.	
58.16 08A	Baumgrube+Boden/AN verfüllen 1x1x0,8m	Stk
58.16 08B	Baumgrube+Boden/AN verfüllen 2x2x1m	Stk
58.16 09	Baumgruben herstellen und nach der Pflanzung mit vom Auftragnehmer gelieferttem Substrat wieder verfüllen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (BxHxT) angegeben.	
58.16 09A	Baumgrube+Substrat/AN verfüllen 1x1x0,8m	Stk
58.16 09B	Baumgrube+Substrat/AN verfüllen 2x2x1m	Stk

58.16 10	Pflanzgräben herstellen und mit Aushubmaterial wieder verfüllen. Im Positionsstichwort sind die Breite und die Tiefe angegeben.	
58.16 10A	Pflanzgraben+Aushubmaterial verfüllen 0,3m/0,3m	m
58.16 10B	Pflanzgraben+Aushubmaterial verfüllen 0,5m/0,4m	m
58.16 11	Pflanzengräben herstellen und mit vom Auftragnehmer beigestelltem Bodenmaterial wieder verfüllen. Im Positionsstichwort sind die Breite und die Tiefe angegeben.	
58.16 11A	Pflanzgraben+Boden/AN verfüllen 0,3m/0,3m	m
58.16 11B	Pflanzgraben+Boden/AN verfüllen 0,5m/0,4m	m
58.16 20	Laubbäume ohne Ballen nur pflanzen.	
58.16 20A	Laubbaum pflanzen oB	Stk
58.16 21	Laub- und Nadelbäume mit Ballen (MB) nur pflanzen. Für die Abrechnung ist bei Hochstämmen der Stammumfang, bei allen anderen die Höhe maßgebend.	
58.16 21A	Laub-u.Nadelbäume pflanzen mB-25/250cm • StU bis 25 cm • Höhe bis 250 cm	Stk
58.16 21B	Laub-u.Nadelbäume pflanzen mB-35/400cm • StU über 25 bis 35 cm • Höhe über 250 bis 400 cm	Stk
58.16 21C	Laub-u.Nadelbäume pflanzen mB-50/600cm • StU über 35 bis 50 cm • Höhe über 400 bis 600 cm	Stk
58.16 22	Sträucher und Heckenpflanzen ohne Ballen nur pflanzen.	
58.16 22A	Strauch/Hecken pflanzen oB	Stk
58.16 23	Sträucher und Hecken mit Ballen- oder Topfballen nur pflanzen. Im Positionsstichwort sind die Höhe oder die Breite angegeben.	
58.16 23A	Strauch/Hecke pflanzen mB/mTB b.100cm	Stk
58.16 23B	Strauch/Hecke pflanzen mB/mTB ü.100-150cm	Stk
58.16 23C	Strauch/Hecke pflanzen mB/mTB ü.150-200cm	Stk
58.16 24	Immergrüne (z.B. Kleinkoniferen) mit Ballen- oder Topfballen nur pflanzen. Im Positionsstichwort sind die Höhe oder die Breite angegeben.	
58.16 24A	Immergrüne pflanzen mB/mTB b.60cm	Stk
58.16 24B	Immergrüne pflanzen mB/mTB ü.60-100cm	Stk
58.16 24C	Immergrüne pflanzen mB/mTB ü.100-150cm	Stk
58.16 25	Bodendecker mit Topfballen nur pflanzen.	
58.16 25A	Bodendecker pflanzen mTB	Stk
58.16 26	Schling-, Rank- und Kletterpflanzen, mit Topfballen nur pflanzen.	
58.16 26A	Schling-u.Kletterpflanzen pflanzen mTB	Stk
58.16 28	Rosen nur pflanzen.	
58.16 28A	Rosen pflanzen mTB Mit Topfballen.	Stk

58.16 28B	Rosen pflanzen oB Ohne Ballen.	Stk
58.16 30	Rhododendron, Azaleen und andere Moorbeetpflanzen mit Ballen- oder Topfballen nur pflanzen.	
58.16 30A	Moorbeetpflanzen pflanzen mB/mTB	Stk
58.16 33	Stauden und Ziergräser mit Topfballen nur pflanzen.	
58.16 33A	Stauden/Ziergräser pflanzen mit Topfballen	Stk
58.16 40	Wasser- und Sumpfpflanzen nur pflanzen. Einschließlich Beistellen von erforderlichen Pflanzstegen oder Booten zur Bepflanzung bereits gefüllter Teiche.	
58.16 40A	Wasser-u.Sumpfpflanzen pflanzen mit Topfballen Mit Topfballen.	Stk
58.16 42	Ein- bis zweijährige Sommer- und Frühjahrsblüher nur pflanzen.	
58.16 42A	1-2 jährige Blüher pflanzen mit Topfballen Mit Topfballen.	Stk
58.16 44	Zwiebeln und Knollen nur legen.	
58.16 44A	Zwiebeln u.Knollen legen pro Stück	Stk
58.16 44B	Zwiebeln u.Knollen legen pro m2	m²
58.16 46	Baumverankerung aus Rundholz liefern und lotrecht beziehungsweise schräg einschlagen, einschließlich Liefern und Anbringen des Bindematerials. Zweipfahlverankerungen (2fach) werden gegengleich angebracht. Abgerechnet wird je Gehölz. Die Länge der Pfähle wird vor dem Einschlagen gemessen.	
58.16 46A	Baumverankerung 1fach Pfahllänge:	Stk
58.16 46B	Baumverankerung 2fach Pfahllänge:	Stk
58.16 53	Dreipfahlverankerungen, bestehend aus drei entrindeten Baumpfählen mit Querverbindung aus drei Stück halbrunden, abgefasten, gleich dicken Hölzern. Baumpfähle außerhalb des Wurzelbereiches eingeschlagen, Querhölzer unterhalb der Krone mit den Pfählen verschraubt, Gehölze angebunden. Im Positionsstichwort sind die Länge des Pfähle (m) und der Querhölzer (cm) angegeben.	
58.16 53A	Dreipfahlverankerung 3m/50cm Zopfdurchmesser 6 bis 8 cm. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
58.16 53B	Dreipfahlverankerung 4m/80cm Zopfdurchmesser 10 bis 15 cm. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
58.16 54	Dreibockverankerung, bestehend aus drei schräg eingeschlagenen, miteinander verschraubten entrindeten Baumpfählen, Zopfdurchmesser 10 bis 15 cm. Gehölze an die Verankerung angebunden.	
58.16 54A	Dreibockverankerung Pfahllänge:	Stk
58.16 55	Unterirdische Baumverankerung von Laub- und Nadelbäumen mit Dreipunktverankerung befestigt. Im Positionsstichwort sind der Stammumfang und die Höhe angegeben.	
58.16 55A	Unterirdische Baumverankerung b.25cm/b.250cm	Stk

58.16 55B	Unterirdische Baumverankerung ü.25-35cm/ü.250-400cm	Stk
58.16 55C	Unterirdische Baumverankerung ü.35-50cm/ü.400-600cm	Stk
58.16 56	Oberirdische Baumverankerung von Laub- und Nadelbäumen mit Dreipunktverankerung befestigt. Im Positionsstichwort sind der Stammumfang und die Höhe angegeben.	
58.16 56A	Oberirdische Baumverankerung b.25cm/b.250cm	Stk
	Art der Verankerung:	
58.16 56B	Oberirdische Baumverankerung ü.25-35cm/ü.250-400cm	Stk
	Art der Verankerung:	
58.16 56C	Oberirdische Baumverankerung ü.35-50cm/ü.400-600cm	Stk
	Art der Verankerung:	
58.16 59	Rindenmulch liefern und aufbringen. Im Positionsstichwort ist die Schichtdicke angegeben.	
58.16 59A	Rindenmulch (DEKO) 3cm dick	m²
58.16 59B	Rindenmulch 5cm dick	m²
58.16 59C	Rindenmulch 8cm dick	m²
58.16 59D	Rindenmulch 10cm dick	m²
58.16 60	Pflanzflächen mulchen (liefern und aufbringen).	
58.16 60A	Mineralisches Mulchschicht	m²
	Art des Materials:	
	Schichtdicke:	
58.16 81	Aufzahlung (Az) bei Pflanzungen von Laub- und Nadelbäumen für die Erschwernis beim Transport auf Dächer, ohne Unterschied der Höhe über dem Bodenniveau, jedoch höher als 1,5 m. Für die Abrechnung ist bei Hochstämmen der Stammumfang, bei allem anderen, die Höhe maßgebend.	
58.16 81A	Az Pflanzen f.Dach Baum b.25cm H:b.250cm	Stk
	• Stammumfang (StU) bis 25 cm • Höhe bis 250 cm	
58.16 81B	Az Pflanzen f.Dach Baum ü.25-35cm H:ü.250-400cm	Stk
	• Stammumfang (StU) über 25 bis 35 cm • Höhe über 250 bis 400 cm	
58.16 81X	Az Pflanzen f.Dach Baum	Stk
	• Stammumfang (StU): • Höhe:	
58.16 82	Aufzahlung (Az) auf Pflanzungen für die Erschwernis beim Transport auf Dächer, ohne Unterschied der Höhe über dem Bodenniveau, jedoch höher als 1,5 m.	
58.16 82A	Az Pflanzen f.Dach Strauch b.100cm	Stk
	Für Sträucher mit Ballen.	
	• Breite oder Höhe bis 100 cm	
58.16 82B	Az Pflanzen f.Dach Strauch ü.100-200cm	Stk
	Für Sträucher mit Ballen.	
	• Breite oder Höhe über 100 bis 200 cm	
58.16 82C	Az Pflanzen f.Dach Strauch ü.200cm	Stk

Für Sträucher mit Ballen.

- Breite oder Höhe über 200 cm:

58.16 82X Az Pflanzen f.Dach Strauch Stk

Für Sträucher mit Ballen.

- Breite oder Höhe:

58.16 83 Aufzählung (Az) auf Pflanzungen für die Erschwernis beim Transport auf Dächer, ohne Unterschied der Höhe über dem Bodenniveau, jedoch höher als 1,5 m.

58.16 83A Az Pflanzen f.Dach Pflanzen TB 9cm Stk

Für Bodendecker, Gräser, Stauden oder Rosen mit Topfballen (9 cm).

58.16 83B Az Pflanzen f.Dach Pflanzen Container Stk

Für Bodendecker, Gräser, Stauden oder Rosen in Container.

58.16 91 Drainrohr, gelocht für die Belüftung und Bewässerung, bei Pflanzarbeiten.
Das Rohr wird in der Baumgrube in einem Abstand von 0,75 m ringförmig in einer Tiefe von ca. 40 cm um die Pflanze verlegt. An der Verbindungsstelle wird ein T-Stück gesetzt und ein Drainrohr bis an die Bodenoberfläche geführt. Dieses Rohr wird an der Bodenoberfläche mit einem abnehmbaren Deckel, höhenrichtig versetzt, verschlossen.

Im Positionsstichwort sind der Durchmesser (DN), der Durchmesser des Deckels (D) und die Höhe (H) angegeben.

58.16 91A Ringdrainrohr DN 100 Guss-D 105mm H 155mm Stk

Mit einem Gussdeckel.

58.16 91B Ringdrainrohr DN 100 Kunststoff-D 105mm H 155mm Stk

Mit einem Kunststoffdeckel.

58.16 91C Ringdrainrohr DN 100 ohne Deckel Stk

Ohne Deckel.

58.16 92 Bodenverbesserungsmaterial liefern und einbringen.

58.16 92A Bodenverbesserungsmaterial f.Pflanzloch Stk

Für ein Pflanzloch.

58.16 92B Bodenverbesserungsmaterial f.Grabenpflanzung m

Für eine Grabenpflanzung.

58.16 92C Bodenverbesserungsmaterial f.Flächenpflanzung m²

Für eine Flächenpflanzung.

58.17 Rasenflächen herstellen

1. Fertiggras:

1.1 Güteanforderung und Maße:

Es gelten die Güteanforderungen an Fertiggras gemäß ÖNORM.

Rasentyp und Maße entsprechen der Bestellung.

Die mittlere Dicke beträgt 2 cm, die Seiten sind parallel.

1.2 Lieferung:

Der Rasen wird so geliefert, dass eine Verlegung innerhalb von 48 Stunden nach der Schälung erfolgen kann. Der Schälzeitpunkt ist auf dem Lieferschein vermerkt.

1.3 Ansaaten:

Saatgutrezeptur und -menge sowie gegebenenfalls Zuschlagstoffe, Düngerzusammensetzung und -menge werden vom Auftraggeber bekannt gegeben.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise

einkalkuliert:

- das Entsorgen aller im Zuge der Verlegearbeiten anfallende Verpackungsabfälle (z.B. Paletten, Kisten, Folie)

Kommentar:

Rasenflächen auf Sportplätzen sind in der LG 59 (Sportanlagen im Freien) beschrieben.

Eine Ausführung mit Schattenrasen ist frei zu formulieren.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

58.17 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

58.17 00D Ausführungstermine zu 58.17

Ausführungstermine:

Betrifft Position(en):

58.17 01 Vorbereiten der Pflanzstelle.

58.17 01A Vorbereiten der Pflanzstelle f.Rasensoden

m²

Für Rasensoden.

58.17 03 Vorbereitung zur Wurzelbildung.

58.17 03A Vorbereitung zur Wurzelbildung f.Rasensoden

m²

Für Rasensoden.

58.17 05 Mäharbeiten zum Rückschnitt.

58.17 05A Mäharbeiten Rückschnitt v.Rasensoden

m²

Von Rasensoden.

58.17 13 Fertigrasen (Gebrauchsrassen) liefern, verlegen und einwässern, einschließlich Walzen.

Das Liefern des Oberbodens (20 cm) oder Substrates (10 cm) und das Vorbereiten des Untergrundes sind in eigenen Positionen beschrieben.

Kommentar:

Das Liefern von Oberboden und Substrat ist in der ULG 58.13 (Erdarbeiten/Vegetationsschichten) beschrieben.

58.17 13A Fertigrasen liefern+verlegen

m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

58.17 17 Rasenflächen (Gebrauchsrassen) durch Ansaat herstellen, einschließlich Saatgut. Das Walzen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Abgerechnet wird die besänte Fläche.

58.17 17A Ansaat (Saatgut)

m²

Saatgut/Aufwandsmenge:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

58.17 17B Ansaat (Saatgut+Dünger)

m²

Saatgut/Aufwandsmenge:

Dünger/Aufwandsmenge:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

58.17 21 Mulch oder Decksaat herstellen, einschließlich Saatgut.

Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

58.17 21A Strohmulchsaat/Strohdecksaat

m²

Strohmulchsaat/Strohdecksaat.

- Aufwandmenge: 0,5 kg/m²
- Kleberemulsion: 0,2 l/m²

58.17 21B Mulchsaat

m²

Mulchsaat liefern und einbringen.

- Aufwandmenge: 0,5 kg/m²
- Kleberemulsion: 0,2 l/m²

58.17 21C Az Strohdecksaat f.Maschengeflecht m²

Aufzahlung (Az) auf Strohdecksaaten für die Ausführung mit Maschengeflecht. Das Liefern, Verlegen, Fixieren auf der Böschungsoberkante und die Verankerung der Gitterfläche sind im Einheitspreis einkalkuliert.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

58.17 23 Spritzbegrünung (Saatgut und Dünger) auf Flächen oder Raumgitterwänden, einschließlich Saatgut.
Abgerechnet wird die begrünte Fläche.

58.17 23A Spritzbegrünung Saatgut m²
58.17 23B Spritzbegrünung Saatgut AG m²

Art des Materials:

Anzahl der Arbeitsdurchgänge:

Aufwandsmenge:

58.17 25 Rasenmatten (Begrünungsvlies) aus abbaubaren Rohstoffen auf Böschungen, einschließlich Anwuchspflege bis zum ersten Rasenschnitt durch den AN.

- Gewicht ca. 120 g/m²
- Dicke 2 bis 3 mm
- Reißfestigkeit 7/8 kg (längs/quer)

Die Befestigung erfolgt mittels Ökohaken, 2 Stk./m²;

Überlappung der Rasenmatte 10 cm;

58.17 25A Rasenmatten m²

58.17 26 Schotterrasen für Gehweg und Zufahrtswege auf Tragschicht (in eigener Position beschrieben), einschließlich Einsaat mit Rasensaatgutmischung in die Sand/Oberbodenschicht.

Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke im verdichteten Zustand angegeben.

58.17 26A Schotterrasen 20cm m²

Eine homogene Mischung aus Kantkorn 0/32 und 10 bis 15% Oberboden, profilgerecht aufgebracht, abgerüttelt und eingewalzt, einschließlich einer 2 cm dicken Schicht aus Sand und Oberboden, im Verhältnis 1:1.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

58.17 26B Schotterrasen m²

Art des Materials:

Mischungsverhältnis:

58.17 31 Regeneration bestehender Rasenflächen (/Overseeding):

1. Vertikutieren: Die zu behandelnde Fläche ist vorher auf eine Schnitthöhe von 3 cm zu mähen. Beim Vertikutieren werden die verfilzten Rasennarben durch Senkrechtschneiden ausgedünnt, wobei die Bearbeitungstiefe höchstens 3 mm beträgt. Der Rasenfilz wird entsorgt.

2. Einsanden: Einsanden der Fläche mit gewaschenem Quarzsand (Körnung 0,1 bis 2 mm) mit 3 l/m².

3. Normalsaat herstellen, einschließlich Saatgut u. Dünger.

58.17 31A Regeneration bestehender Rasenflächen m²
58.18 Anwuchs- und Entwicklungspflege

Kommentar:

Maßnahmen zur Erhaltungspflege sind frei zu formulieren.

58.18 01 Anwuchspflege.

Von der Pflanzung bis zur Übernahme (gemäß ÖNORM) sind alle gärtnerischen Pflegemaßnahmen um einen abnahmefähigen Zustand zu erzielen, durchzuführen.

58.18 01A Anwuchspflege Bäume VE

Von Bäumen.

Abgerechnete wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Monat)

Art der Bäume:

58.18 01B **Anwuchspflege Sträucher u.Bodendeckerflächen** **VE**

Von Sträuchern und Bodendeckerflächen.

Abgerechnete wird in Verrechnungseinheiten (VE = m² x Monat)

Art der Sträucher/Bodendecker:

58.18 01C **Anwuchspflege Staudenflächen** **VE**

Von Staudenflächen.

Abgerechnete wird in Verrechnungseinheiten (VE = m² x Monat)

Art der Stauden:

58.18 03 **Anwuchspflege von Rasenflächen, ohne Unterschied der Art, ab der Besämgung bis einschließlich dem dritten Rasenschnitt. Der erste Rasenschnitt wird bei einer durchschnittlichen Halmhöhe von 10 bis 12 cm durchgeführt, wobei um nicht mehr als 1/3 der Halmlänge gekürzt wird.**

Das Nachsäen von Kahlstellen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Deckungsgrade: Deckungsgrade sind die projektive Bodendeckung mit Rasengräsern (Narbendichte) und werden nach dem dritten Rasenschnitt im Einvernehmen zwischen AG und AN festgestellt.

58.18 03A **Anwuchspflege Rasen** **m²**

58.18 05 **Entwicklungspflege.**

Von der Übernahme bis zur Schlussfeststellung (gemäß NORM) sind alle gärtnerischen Pflegemaßnahmen um einen abnahmefähigen Zustand zu erzielen, durchzuführen.

58.18 05A **Entwicklungspflege Bäume** **VE**

Von Bäumen.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Monat)

Art der Bäume:

58.18 05B **Entwicklungspflege Sträucher u.Bodendeckerflächen** **VE**

Von Sträuchern und Bodendeckerflächen.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = m² x Monat)

Art der Sträucher/Bodendecker:

58.18 05C **Entwicklungspflege Staudenflächen** **VE**

Von Staudenflächen.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = m² x Monat)

Art der Stauden:

58.18 05D **Entwicklungspflege Strohdecksaat** **VE**

Von Strohdecksaat.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = m² x Monat)

58.18 05E **Entwicklungspflege Spritzbegrünung** **VE**

Von Spritzbegrünungen.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = m² x Monat)

58.18 06 **Entwicklungspflege von Rasenflächen, ohne Unterschied der Art.**

Die Entwicklungspflege schließt an die Anwuchspflege unmittelbar an.

Eine Nutzungsfreigabe erfolgt nach Ende der Entwicklungspflege, die das Ziel hat, die endgültige Festigkeit und Höhe des Rasens zu erreichen.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = m² x Monat)

58.18 06A **Entwicklungspflege Rasen** **VE**

58.18 06B Az Entwicklungspflege f.Rasensteine **VE**
Aufzahlung (Az) für Rasen zwischen Rasensteinen.

58.19 Gärtnerischer Wegebau, Sonstiges

Eine Gefällsausbildung bis 6 Prozent ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Kommentar:

Positionen für den Wegebau z.B. ein Unterbauplanum, eine Frostschutzschichte (untere Tragschichte), eine mechanisch stabilisierte Tragschichte (obere Tragschichte) sowie Belagsarbeiten (z.B. mit Betonpflaster, Kunststeinplatten, Randsteinen und Asphaltbelag) sind in der LG 13 (Außenanlagen) beschrieben.

Kunststeinplattenbeläge sind in der in der LG 29 und Natursteinplattenbeläge in der LG 28 beschrieben.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

58.19 01 Unterbauplanum profilgerecht gerichtet und für den darüberliegenden Oberbau verdichtet und abgeglichen.
Das Verdichten erfolgt so, dass die geforderten Verdichtungswerte überall erreicht werden.
Das fertig gestellte Unterbauplanum liegt mit einer Genauigkeit von +/- 3 cm auf Sollhöhe.

58.19 01A Unterbauplanum Geh-u.Radweg **m²**
Für Geh- und Radwege mit einem Verdichtungswert (EV1-Wert) von 30 MN/m².

58.19 01C Unterbauplanum Fahrweg **m²**
Für gelegentlich befahrbare Flächen (Fahrweg) mit einem Verdichtungswert (EV1-Wert) von 35 MN/m².

58.19 01E Az Unterbauplanum f.Gefälle ü.6-10% **m²**
Aufzahlung (Az) für Erschwernisse bei einer Gefällsausbildung über 6% bis 10%, ohne Unterschied ob Geh-, Rad- oder Fahrweg.

58.19 02 Frostschutzschichte (untere Tragschichte) aus

- humusfreien, korngestuften Sand-Kiesgemisch oder
- gebrochenem Gesteinmaterial oder
- einer gleichmäßigen Mischung aus beidem

Das Material ist wetterbeständig und frostsicher und erleidet während der Verdichtungsarbeit keine unzulässige Kornzertrümmerung.
Das Verdichten erfolgt so, dass die geforderten Verdichtungswerte überall erreicht werden. Das fertig gestellte Planum der Frostschutzschichte liegt mit einer Genauigkeit von +/- 3 cm auf Sollhöhe.
Im Positionsstichwort ist die Dicke im verdichteten Zustand angegeben.

58.19 02A Frostschutzschichte 10cm **m²**

58.19 02B Frostschutzschichte 20cm **m²**

58.19 02C Frostschutzschichte 25cm **m²**

58.19 02D Frostschutzschichte 30cm **m²**

58.19 02E Az Frostschutzschichte f.Gefälle ü.6-10% **m²**
Aufzahlung (Az) für Erschwernisse bei einer Gefällsausbildung über 6% bis 10%.

58.19 03 Mechanisch stabilisierte Tragschichte (obere Tragschichte) aus humusfreiem, korngestuftem Kantkornmaterial, Korngröße 0/35 oder 0/55.
Das Material ist wetterbeständig, frostbeständig und erleidet während der Verdichtungsarbeit keine unzulässige Kornzertrümmerung.
Das Verdichten erfolgt bei günstigem Wassergehalt so, dass die geforderten Verdichtungswerte überall erreicht werden. Das fertig gestellte Planum der mechanisch stabilisierten Tragschichte liegt mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm auf Sollhöhe.
Oberkante der Tragschicht: mindestens 3% Gefälle
Im Positionsstichwort ist die Dicke im verdichteten Zustand angegeben.

58.19 03A Mech.stab.Tragschichte Geh-u.Radweg 10cm **m²**
Für Geh- und Radwege mit einem Verdichtungswert (EV1-Wert) von 60 MN/m².

58.19 03B	Mech.stab.Tragschichte Geh-u.Radweg 20cm	m²
	Für Geh- und Radwege und leicht befahrbare Flächen mit einem Verdichtungswert (EV1-Wert) von 75 MN/m ² . <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
58.19 03C	Mech.stab.Tragschichte Fahrweg 20cm	m²
	Für gelegentlich befahrbare Flächen (Fahrweg) mit einem Verdichtungswert (EV1-Wert) von 90 MN/m ² .	
58.19 03D	Az Mech.stab.Tragschichte f.Gefälle ü.6-10%	m²
	Aufzahlung (Az) für Erschwernisse bei einer Gefälleausbildung über 6% bis 10%, ohne Unterschied ob Geh-, Rad- oder Fahrweg.	
58.19 04	Dynamische Tragschichte für wassergebundene Wege aus humusfreiem, korngestuftem Kantkornmaterial, Korngröße 0/16. Feinkornanteil (Korndurchmesser < 0,063 mm) < 5%	
	Das Material ist wetterbeständig, frostbeständig und erleidet während der Verdichtungsarbeit keine unzulässige Kornertrümmung. Das Verdichten erfolgt bei günstigem Wassergehalt so, dass die geforderten Verdichtungswerte überall erreicht werden. Das fertig gestellte Planum der mechanisch stabilisierten Tragschichte liegt mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm auf Sollhöhe. Oberkante der Tragschicht: mindestens 3% Gefälle Im Positionsstichwort ist die Dicke im verdichteten Zustand angegeben.	
58.19 04A	Dynamische Schicht Geh-und Radweg	m²
	Für Geh- und Radwege mit einem Verdichtungswert (EV1-Wert) 40 MN/m ² .	
58.19 04C	Dynamische Schicht Fahrweg	m²
	Für gelegentlich befahrbare Flächen (Fahrweg) mit einem Verdichtungswert (EV1-Wert) 50 MN/m ² .	
58.19 04D	Az Dynamische Schicht f.Gefälle ü.6-10%	m²
	Aufzahlung (Az) für Erschwernisse bei einer Gefälleausbildung über 6% bis 10%, ohne Unterschied ob Geh-, Rad- oder Fahrweg.	
58.19 05	Deckschichte für wassergebundene Wege aus humusfreiem, korngestuftem Kantkornmaterial, Korngröße 0/4 oder 0/8.	
	Das Material ist wetterbeständig, frostbeständig und erleidet während der Verdichtungsarbeit keine unzulässige Kornertrümmung. Das Verdichten erfolgt ausschließlich statisch und bei einem Wassergehalt so, dass die geforderten Verdichtungswerte überall erreicht werden. Oberkante der Deckschicht: mindestens 3 % Gefälle	
58.19 05A	Deckschicht 0/4mm 3cm	m²
	Im Positionsstichwort sind die Körnung und die Einbaudicke im verdichteten Zustand angegeben. Farbe Deckschicht: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
58.19 05B	Deckschicht 0/8mm 3cm	m²
	Im Positionsstichwort sind die Körnung und die Einbaudicke im verdichteten Zustand angegeben. Farbe Deckschicht: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
58.19 05C	Deckschicht 0/4mm 4cm	m²
	Im Positionsstichwort sind die Körnung und die Einbaudicke im verdichteten Zustand angegeben. Farbe Deckschicht: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
58.19 05D	Deckschicht 0/8mm 4cm	m²
	Im Positionsstichwort sind die Körnung und die Einbaudicke im verdichteten Zustand angegeben. Farbe Deckschicht:	

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

58.19 05E Az Deckschicht f.Gefälle ü.6-10% m²

Aufzahlung (Az) für Erschwernisse bei einer Gefälleausbildung über 6% bis 10%.

58.19 06 Deckschichte mit Bindemittel für wassergebundene Wege aus humusfreiem, korngestuftem Kantkornmaterial, Korngröße 0/4 oder 0/8.
Das Material ist wetterbeständig, frostbeständig und erleidet während der Verdichtungsarbeit keine unzulässige Kornertrümmerung.
Das Verdichten erfolgt ausschließlich statisch und bei einem günstigem Wassergehalt so, dass die geforderten Verdichtungswerte überall erreicht werden. Das fertig gestellte Planum der mechanisch stabilisierten Tragschichte liegt mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm auf Sollhöhe.
Oberkante der Deckschicht: mindestens 3 % Gefälle
Im Positionsstichwort sind die Körnung und die Einbaudicke im verdichteten Zustand angegeben.

58.19 06C Deckschicht m.Bindemittel 0/4mm 4cm m²

Farbe Deckschicht:

Bindemittel:

58.19 06D Deckschicht m.Bindemittel 0/8mm 4cm m²

Farbe Deckschicht:

Bindemittel:

58.19 06E Az Deckschicht m.Bindemittel f.Gefälle ü.6-10% m²

Aufzahlung (Az) für Erschwernisse bei einer Gefälleausbildung über 6% bis 10%.

58.19 13 Bindemittelarmer mehrschichtiger Belag aus Edelsplitten, auf bestehender Unterkonstruktion (in eigenen Positionen beschrieben) aufbringen und verdichten, bestehend aus:

1. Trag- und Ausgleichsschicht
 - Dicke 10 cm
 - Material: Hartsteinkörnung 4 bis 16 mm
 - Ebenflächigkeit +/- 1 cm
2. Deckschichte
 - gewaschener Edelsplitt Körnung 2 bis 4/2 bis 6 mm mit zweikomponentigem Epoxidharz-Binder verfestigt
 - Edelsplitt und Binder homogen mittels Zwangsmischer mischen und auf die Tragschicht einbauen
 - Oberfläche maschinell glätten
 - Trennschnitte nach Notwendigkeit (ca. alle 5 m) herstellen

Der Anteil an polymerem Bindemittel ist in Abhängigkeit zur Belastung und dem Zuschlag entsprechend zu wählen (ca 4%).

Die Ebenflächigkeit beträgt entsprechend dem Unterbau ± 1 cm. Bei einer Abschrägung der Kanten wird die Breite bis Mitte Schräge abgezogen.

Die Druckfestigkeit bei Kontrollprüfungen anhand verdichteter Prismen (40 x 40 x 160 mm) nach 10 Tagen Lagerung im trockenen und mind. 20° C warmen Raum beträgt 12N/mm².

Technische Eigenschaften:

- Wasserdurchlässigkeit Kf > 0,5*10⁻³
- Umweltverträglichkeit des ausgehärteten Belages: LAGA Z 0 (=Grenzwert)
- Fischtoxizität: GF Wert: 2
- Hohlraumanteil 35 - 40 %
- Rutschfestigkeit R 11
- frostsicher
- tausalzbeständig
- Schneeräumung mittels Schneeschild (Kunststofflippe) möglich
- im Falle des Abbruches als normale Baurestmassen entsorgbar
- das verwendete Kunstharz entspricht den Erfordernissen für die Verarbeitung von erdfeuchten Edelsplitten (bis zu 5% Wassergehalt)
- der Einbau erfolgt bei trockenem Wetter (Tagesmittel über 15° C)

Im Positionsstichwort ist die Einbaudicke der gebundenen Deckschichte im Mittel angegeben.

Kommentar:

LAGA: Länderarbeitsgemeinschaft (Abfall)

GF: Verdünnungsfaktor G / Fischtoxizität ist ein Abwasserparameter (Schädlichkeit eines Abwassers)

58.19 13A Verfestigter Edelsplitt Geh-u.Radweg 2,5cm m²

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Für Geh- und Radwege.

Edelsplitt:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

58.19 13C Verfestigter Edelsplitt Fahrweg 4cm m²

Für gelegentlich befahrbare Flächen (Fahrweg)

Edelsplitt:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

58.19 13E Az Verfestigter Edelsplitt f.Gefälle ü.6-10% m²

Aufzahlung (Az) für Erschwernisse bei einer Gefälleausbildung über 6% bis 10%, ohne Unterschied ob Geh-, Rad- oder Fahrweg.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

58.19 20 Natursteinplatten in ein 3 cm dickes Mörtelbett mit Sand der Körnung 0/8 mm, auf vorbereiteten Untergrund aus Beton (eigene Position) verlegen.

Fugen mit Fugenmörtel ausfüllen und bürsten, Oberfläche umgehend reinigen und nach drei Tagen nachreinigen.

Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

58.19 20A Natursteinplatten Mörtelbett unregelmäßig 4-6cm m²

Unregelmäßige Stücke mit bruchrauen Kanten und Oberflächen.

Steinart/Größe:

58.19 20B Natursteinplatten Mörtelbett unregelmäßig ü.6-8cm m²

Unregelmäßige Stücke mit bruchrauen Kanten und Oberflächen.

Steinart/Größe:

58.19 20C Natursteinplatten Mörtelbett regelmäßig 4-6cm m²

Regelmäßige Stücke mit bearbeiteten Kanten.

Steinart/Größe:

58.19 20D Natursteinplatten Mörtelbett regelmäßig ü.6-8cm m²

Regelmäßige Stücke mit bearbeiteten Kanten.

Steinart/Größe:

58.19 20E Az Natursteinplatten Mörtelbett f.Gefälle ü.6-10% m²

Aufzahlung (Az) für Erschwernisse bei einer Gefälleausbildung über 6% bis 10%.

58.19 21 Natursteinplatten in ein 3 bis 4 cm dickes Sandbett auf eine höhengerechte und mechanisch stabilisierte Tragschicht (eigene Position) verlegen.

Fugen mit kalkhaltigem Fugensand ausfüllen, Belag mit Gummihammer abklopfen und die Fugen nachfüllen, Oberfläche reinigen.

Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

58.19 21A Natursteinplatten Sandbett unregelmäßig 4-6cm m²

Unregelmäßige Stücke mit bruchrauen Kanten und Oberflächen.

Steinart/Größe:

58.19 21B Natursteinplatten Sandbett unregelmäßig ü.6-8cm m²

Unregelmäßige Stücke mit bruchrauen Kanten und Oberflächen.

Steinart/Größe:

58.19 21C Natursteinplatten Sandbett regelmäßig 4-6cm m²

Regelmäßige Stücke mit bearbeiteten Kanten.

Steinart/Größe:

58.19 21D Natursteinplatten Sandbett regelmäßig ü.6-8cm m²

Regelmäßige Stücke mit bearbeiteten Kanten.

Steinart/Größe:

58.19 21E Az Natursteinplatten Sandbett f.Gefälle ü.6-10% **m²**

Aufzahlung (Az) für Erschwernisse bei einer Gefälleausbildung über 6% bis 10%.

58.19 22 Natursteinplatten auf vorbereiteten, planierten Untergrund (eigene Position) in Erde verlegen, mit breiten Fugen und Freistellen, für das Anpflanzen von Rasen und Polsterstauden.

Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

58.19 22A Natursteinplatten Erde unregelmäßig 4-6cm **m²**

Unregelmäßige Stücke mit bruchrauen Kanten und Oberflächen.

Steinart/Größe:

58.19 22B Natursteinplatten Erde unregelmäßig ü.6-8cm **m²**

Unregelmäßige Stücke mit bruchrauen Kanten und Oberflächen.

Steinart/Größe:

58.19 22C Natursteinplatten Erde regelmäßig 4-6cm **m²**

Regelmäßige Stücke mit bearbeiteten Kanten.

Steinart/Größe:

58.19 22D Natursteinplatten Erde regelmäßig ü.6-8cm **m²**

Regelmäßige Stücke mit bearbeiteten Kanten.

Steinart/Größe:

58.19 22E Az Natursteinplatten Erde f.Gefälle ü.6-10% **m²**

Aufzahlung (Az) für Erschwernisse bei einer Gefälleausbildung über 6% bis 10%.

58.19 23 Einzelne Trittsteine in eine Sandbettung verlegen, einschließlich aller Nacharbeiten (z.B. der Nachsaat, einmaliger Bewässerung).

Das Abgraben des Rasens und das Entsorgen des Aushubmaterials sind im Einheitspreis einkalkuliert.

Im Positionsstichwort sind die Einzelfläche und die Dicke angegeben.

58.19 23A Trittsteine Naturstein ü.0,1-0,25m²/4-6cm **Stk**

Steinart:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

58.19 23B Trittsteine Naturstein ü.0,25-0,4m²/6-8cm **Stk**

Steinart:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

58.19 24 Einzelne Platten in eine Sandbettung verlegen, einschließlich aller Nacharbeiten (z.B. der Nachsaat, einmaliger Bewässerung).

- frostbeständig

Das Abgraben des Rasens und das Entsorgen des Aushubmaterials sind im Einheitspreis einkalkuliert.

Im Positionsstichwort sind Abmessungen und die Dicke angegeben.

58.19 24A Trittsteine Waschbetonplatten 50x50cm/5cm **Stk**

Mit Waschbetonplatten.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

58.19 24B Trittsteine Betonplatten 50x50cm/5cm **Stk**

Mit Betonplatten.

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

58.19 30 Wegekante aus Bandstahl.

- bündig mit der fertigen Wegoberkante
- im Beton versetzt
- für gerade und gekrümmte (Radius größer als 3 m) Wegführungen und der Neigung des Weges bis 10

Prozent

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (Dicke/Höhe) angegeben.

58.19 30A Wegkante Bandstahl gerade 5/100mm m

58.19 30B Wegkante Bandstahl gerade 5/200mm m

58.19 30C Wegkante Bandstahl gerade 6/100mm m

58.19 30D Az Wegkante Bandstahl f.Radius b.3m 5/100mm m

Aufzahlung (Az) für einen Radius kleiner als 3 m.

58.19 30E Az Wegkante Bandstahl f.Radius b.3m 5/200mm m

Aufzahlung (Az) für einen Radius kleiner als 3 m.

58.19 32 Wegekante.

- bündig mit der fertigen Wegoberkante
- im Beton versetzt
- ohne Unterschied ob für gerade oder gekrümmte Wegführungen und der Neigung des Weges bis 10 Prozent

58.19 32A Wegkante m

Ausführung/Material (z.B. Edelstahl, Cortenstahl, verzinkt, Aluminium):

Abmessungen (Dicke/Breite beziehungsweise Höhe):

58.19 50 Trockenmauerwerk aus Naturstein, scharweise im Verband, mit waagrechten und lotrechten gleich breiten Fugen.

Für die Mauerwerkskrone werden großflächige, lagerhafte Steine verwendet.

Kommentar:

Erforderliche Fundamente sind in der LG 07 (Stahlbetonarbeiten) beschrieben.

58.19 50A Naturstein Trockenmauerwerk m²

Als Trockenmauerwerk, verbleibende Zwischenräume werden ausgezwickt.

Gesteinsmaterial:

Mauerdicke:

Mauerhöhe:

58.19 50B Naturstein Betonbettmauerwerk m²

Verbleibende Zwischenräume sind mit Mörtel der Mörtelgruppe M 10 voll ausgefüllt, die Sichtflächen von Mörtelresten gereinigt.

Gesteinsmaterial:

Mauerdicke:

Mauerhöhe:

58.20 Pflanzgefäße

1. Aufstellungsort ebenerdig:

Unter ebenerdig ist das Aufstellen der Pflanzgefäße im Gelände oder Erdgeschoß, ohne Unterschied, ob im geschlossenen Raum oder auf Terrassen, Balkonen oder Dächern, zu verstehen.

Die Höhendifferenz beträgt höchstens 1,5 m.

2. Aufstellungsort Geschoß:

Unter Geschoß ist die Aufstellung der Pflanzgefäße in Obergeschoßen zu verstehen ohne Unterschied der Geschoße, ob im geschlossenen Raum oder auf Terrassen, Balkonen oder Dächern.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Liefern und der Transport zum Aufstellungsplatz
- das Aufstellen auf etwaige vorhandene oder mitgelieferte Sockel oder Gestelle
- das Abdecken des Bodens um die Gefäße herum in geschlossenen Räumen
- nach dem Füllen der Pflanzgefäße werden etwaige Abdeckungen entfernt und die Umgebung von etwaigem Füllungsmaterial gereinigt

LB-Version: 23

Geändert

58.20 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

58.20 00C Umstände der Leistungserbringung 58.20

Betrifft Position(en):

Geschoß:

Transportmöglichkeiten:

Sonstige Angaben:

58.20 01 Pflanzgefäße aus Holz.

58.20 01A Pflanzgefäß Holz ebenerdig

Stk

Ebenerdig aufgestellt,

Abmessungen:

58.20 01B Pflanzgefäß Holz Geschoß

Stk

Im Geschoß aufgestellt,

Abmessungen:

58.20 02 Pflanzgefäße aus Beton.

58.20 02A Pflanzgefäß Beton ebenerdig

Stk

Ebenerdig aufgestellt,

Abmessungen:

58.20 02B Pflanzgefäß Beton Geschoß

Stk

Im Geschoß aufgestellt,

Abmessungen:

58.20 03 Pflanzgefäße aus gepresstem, allseitig beschichtetem Faserzement (FZ) oder Mineralfaser (MF).

58.20 03A Pflanzgefäß beschichtet FZ/MF ebenerdig

Stk

Ebenerdig aufgestellt,

Abmessungen:

Material:

58.20 03B Pflanzgefäß beschichtet FZ/MF Geschoß

Stk

Im Geschoß aufgestellt,

Abmessungen:

Material:

58.20 04 Pflanzgefäße aus Kunststoff.

58.20 04A Pflanzgefäß Kunststoff ebenerdig

Stk

Ebenerdig aufgestellt,

Abmessungen:

Material:

58.20 04B Pflanzgefäß Kunststoff Geschoß

Stk

Im Geschoß aufgestellt,

Abmessungen:

Material:

58.20 10 Füllen der Pflanzgefäße.

In Räumen bzw. im Gebäude (innen).

58.20 10A Füllen Pflanzgefäße innen ebenerdig

Stk

Ebenerdig.

Abmessungen:

Drainschicht aus:

Dicke Drainschicht:

Filterschicht aus Geotextil Charakteristische Öffnungsweite > 80 µm; Zugfestigkeit > 8,5 kN/m

Vegetationssubstrat bestehend aus:

Dicke:

LB-Version: 23

Geändert

58.20 10B Füllen Pflanzgefäße innen Geschoß

Stk

Im Geschoß

Abmessungen:

Drainschicht aus:

Dicke Drainschicht:

Filterschicht aus Geotextil Charakteristische Öffnungsweite > 80 µm; Zugfestigkeit > 8,5 kN/m

Vegetationssubstrat bestehend aus:

Dicke:

LB-Version: 23

Geändert

58.20 11 Füllen der Pflanzgefäße

Außerhalb (außen) des Gebäude (z.B. Balkone, Terrassen, Dach, Außenanlagen).

58.20 11A Füllen Pflanzgefäße außen ebenerdig

Stk

Ebenerdig.

Abmessungen:

Drainschicht aus:

Dicke Drainschicht:

Filterschicht aus Geotextil Charakteristische Öffnungsweite > 80 µm; Zugfestigkeit > 8,5 kN/m

Vegetationssubstrat bestehend aus:

Dicke:

LB-Version: 23

Geändert

58.20 11B Füllen Pflanzgefäße außen Geschoß

Stk

Im Geschoß.

Abmessungen:

Drainschicht aus:

Dicke Drainschicht:

Filterschicht aus Geotextil Charakteristische Öffnungsweite > 80 µm; Zugfestigkeit > 8,5 kN/m

Vegetationssubstrat bestehend aus:

Dicke:

LB-Version: 23

Geändert

58.22 Intensive Bauwerksbegrünung

1. Kennwerte:

Kennwerte der eingesetzten Materialien werden durch Prüfberichte oder Zertifikate von Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen nachgewiesen.

2. Bewässerungsanschluss:

Der Bewässerungsanschluss im Bereich des Gründaches ist vorhanden.

Kommentar:

Die wurzelfeste Abdichtung und der dazugehörige Schutz vor mechanischer Beschädigung während des Bauablaufes ist mit anderen Leistungsgruppen auszuschreiben. Die Auswahl der Schutzschicht ist nach Kenntnis der Beanspruchungen auszuwählen. Schutzschichten sind unmittelbar nach Fertigstellen der wurzelfesten Abdichtung aufzubringen.

Anwuchs- und Entwicklungspflege sind in der ULG 18 beschrieben.

LB-Version: 23

Geändert

58.22 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

58.22 00C Intensive Bauwerksbegrünung/Dachflächenbeschreibung

Dachflächenbezeichnung:

Höhe über Terrain:

Dachgefälle:

Dachflächengröße:

Anzahl der Teilflächen:

Zulässige Flächenlast der Dachbegrünung, wassergesättigt in kN/m²:

58.22 00D Intensive Bauwerksbegrünung/Transport auf Dach

Zur Zeit der Leistungserbringung steht folgendes Hebegerät (z.B. Kran, Aufzug) dem Auftragnehmer kostenlos zur Verfügung:

58.22 00E Intensive Bauwerksbegrünung/Dachaufbau

Art (z.B. Umkehrdach, Warmdach):

Wärmedämmung:

Dachabdichtung, Aufbau:

58.22 01 Schutzvlies aus verrottungsfesten, durchwurzelbaren Kunststofffasern, wasser- und nährstoffspeichernd, lose mit mindestens 10 cm Überlappung verlegt oder überlappend verschweißt in den Anschlussbereichen hochgeführt.

Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche zuzüglich der Hochzüge.

Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

58.22 01A Schutzvlies verrottungsfest 3mm

m²

Mindestanforderung:

- Höchstzugkraft (längs/quer) >30kN/m

LB-Version: 23

Geändert

58.22 01B Schutzvlies verrottungsfest 5mm

m²

Mindestanforderung:

- Höchstzugkraft (längs/quer) >40kN/m

LB-Version: 23

Geändert

58.22 02 Schutzvlies aus thermisch verfestigten, durchwurzelbaren Kunststofffasern, wasser- und nährstoffspeichernd, lose mit mindestens 10 cm Überlappung verlegt oder überlappend verschweißt in den Anschlussbereichen hochgeführt.

Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche zuzüglich der Hochzüge.

Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

58.22 02A Schutzvlies thermisch verfestigt 4mm

m²

LB-Version: 23

Geändert

58.22 02B Schutzvlies thermisch verfestigt 8mm

m²

LB-Version: 23

Geändert

58.22 03 Schutzmatte mit Flächendrainagefunktion aus 100 Prozent Polypropylenvlies (PP-Vlies), lose mit mindestens 5 cm Überlappung verlegt.

Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

58.22 03A Schutz-Dränmatte PP-Vlies 10mm

m²

Mindestanforderungen:

- Mechanisch verfestigter PP Vliesstoff
- Höchstzugkraft (längs/quer) >50kN/m
- Wasserdurchlässigkeit in der Ebene (bei 20kPa) >7,7*10⁻⁶ m²/s

LB-Version: 23

Geändert

58.22 04 Schutz- und Drainelement aus druckbelastbarem HDPE mit Vlieskaschierung, lose auf Stoß verlegt.
Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

58.22 04A HDPE Schutz-/Drainelement 10mm **m²**
Drainageverbundstoff mit HDPE-Kern (Geonetz) mit beidseitig aufkaschiertem PP Vliesstoff. Abflussleitung bei i=1, 20 kPa hart /hart > 1 lit/m sec; Höchstzugkraft Filtervlies (längs/quer) > 7,5 kN/m

LB-Version: 23

Geändert

58.22 05 Schutzmatte aus Recycling-Gummigranulat, lose mit mindestens 5 cm Überlappung verlegt.
• mindestens 700 kg/m³
• Reißdehnung 35 Prozent
• Bruchfestigkeit bei Zug 0,30 N/mm²
Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

58.22 05A Schutzmatte Recycling-Gummigranulat 8mm **m²**

58.22 05B Schutzmatte Recycling-Gummigranulat 10mm **m²**

58.22 06 Kontrollschacht für Dachablauf mit mindestens 4 Öffnungen, Bodenplatte und Deckel.
Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (D) angegeben.

58.22 06A Kontrollschacht D=250-300mm **Stk**
Höhe:

58.22 06B Kontrollschacht D=250-300mm Wasserleitprofil **Stk**
Einschließlich 10 m Wasserleitprofil an die vorgesehenen Öffnungen (Bohrungen) angeschlossen.
Höhe:

58.22 07 Vegetationsfreie Flächen mit gewaschenem Rundkies als Kiesrandstreifen.
Im Positionsstichwort sind die Körnung und die Breite des Streifens angegeben.

58.22 07A Kiesrandstreifen blasbar 8/16mm 30cm **m³**
Blasbar.

58.22 07B Kiesrandstreifen blasbar 8/16mm ü.30cm- **m³**
Blasbar.

58.22 07C Kiesrandstreifen 16/32mm 30cm **m³**

58.22 07D Kiesrandstreifen 16/32mm ü.30cm- **m³**

58.22 08 Dränschicht mit Speicherfunktion (Speicherfunkt.) für Begrünungen aus gebrochenem Blähschiefer oder Blähton, trittfest.
• Schüttgewicht wassergesättigt höchstens 8,5 kN/m³
Im Positionsstichwort sind die Schichtdicke, die Korngröße und die Wasserspeichermenge angegeben.

58.22 08A Dränschicht/Speicherfunkt.Blähschief.10cm,2/12mm,40l/m²,oWA **m²**
Ohne Wasseranstau (oWA).


58.22 08B Dränschicht/Speicherfunkt.Blähschief.15cm,4/16mm,60l/m²,oWA **m²**
Ohne Wasseranstau (oWA).

58.22 08C Dränschicht/Speicherfunkt.Blähschief.10cm,2/12mm,60l/m²,mWA **m²**
Mit Wasseranstau (mWA).

58.22 08D Dränschicht/Speicherfunkt.Blähschief.15cm,4/16mm,90l/m²,mWA **m²**
Mit Wasseranstau (mWA).

58.22 09 Dränschicht mit Speicherfunktion aus Ziegelsplitt, Lava oder natürlichem Hartbrand.
• Schüttgewicht wassergesättigt 12 bis 14 kN/m³
Im Positionsstichwort sind die Schichtdicke, die Korngröße und die Wasserspeichermenge angegeben.

58.22 09A	Dränschicht/Speicherfunkt.Ziegelsplitt 10cm,2/12mm,30l/m2	m²
58.22 09B	Dränschicht/Speicherfunkt.Ziegelsplitt 15cm,4/16mm,45l/m2	m²
58.22 11	Drän- und Schutzschicht mit Speicherfunktion aus expandiertem Polystyrolplatten (EPS) mit umlaufendem Stufenfalz (SF), mit Überlaufkanälen und Abflussöffnungen. • unterseitig profiliert • Brandverhalten: B1 Im Positionsstichwort sind die Plattendicke und die Wasserspeichermenge angegeben.	
58.22 11A	Drän-u.Schutzschicht/Speichfunktion EPS-SF 5cm,10Liter/m2	m²
58.22 11B	Drän-u.Schutzschicht/Speichfunktion EPS-SF 7,5cm,20l/m2	m²
58.22 12	Drän- und Schutzschicht mit Speicherfunktion aus tief gezogenem Hartkunststoff. • dampfdiffusionsoffen • mit umseitigem und durchgehendem Entwässerungssystem Im Positionsstichwort ist die Plattendicke angegeben.	
58.22 12A	Drän-u.Schutzschicht/Speichfunktion Hartkunststoff 4cm	m²
58.22 12B	Drän-u.Schutzschicht/Speichfunktion Hartkunststoff 6cm	m²
58.22 12C	Drän-u.Schutzschicht/Speichfunktion Hartkunststoff 8cm	m²
58.22 13	Verfüllen der Drän- und Schutzschicht mit Speicherfunktion aus tief gezogenem Hartkunststoff (Hartkunstst.), Blähschiefer/Blähton oder Rundkiesel. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Speicherschicht angegeben.	
58.22 13A	Verfüllen Drän-u.Schutzschicht Hartkunstst.Blähschiefer 6cm	m²
Mit wasserspeicherndem Material (z.B. gebrochener Blähschiefer, Blähton, Ziegelsplitt, Lava oder natürlicher Hartbrand).		
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert		
58.22 13B	Verfüllen Drän-u.Schutzschicht Hartkunstst.Blähschiefer 8cm	m²
Mit wasserspeicherndem Material (z.B. gebrochener Blähschiefer, Blähton, Ziegelsplitt, Lava oder natürlicher Hartbrand).		
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert		
58.22 13C	Verfüllen Drän-u.Schutzschicht Hartkunstst.Rundkiesel 6cm	m²
Bestehend aus Splitt oder Rundkiesel 4/8 mm.		
58.22 13D	Verfüllen Drän-u.Schutzschicht Hartkunstst.Rundkiesel 8cm	m²
Bestehend aus Splitt oder Rundkiesel 4/8 mm.		
58.22 14	Filterschicht oder diffusionsoffene Trennschicht bei Umkehrdächern aus 100 Prozent Kunststoffvlies (Geotextil). Im Positionsstichwort ist das Gewicht angegeben.	
58.22 14A	Filterschicht Kunststoffvlies	m²
Filterschicht Kunststoffvlies		
Mindestanforderungen:		
• Charakteristische Öffnungsweite > 80 µm • Zugfestigkeit > 8,5 kN/m		
LB-Version: 23 Geändert		
58.22 17	Schüttstoffgemisch als Intensiv-Substrat für Dachflächen mit geringer Tragfähigkeit (leicht). • strukturstabilisiert • für breites Pflanzenspektrum • mit hohem Anteil an organischen Substanzen • Gewicht nass je cm Schüttung 0,1 bis 0,13 kN/m² Im Positionsstichwort ist die Dicke der verdichteten Schicht angegeben.	

58.22 17A	Intensiv-Substrat leicht 20cm	m ²
58.22 17B	Intensiv-Substrat leicht 40cm	m ²
58.22 18	Schüttstoffgemisch als Intensiv-Substrat für Dachflächen mit hoher Tragfähigkeit (schwer). • lose • strukturstabilisiert • für breites Pflanzenspektrum • mit hohem Anteil an organischen Substanzen • Gewicht nass je cm Schüttung 0,13 bis 0,16 kN/m² Im Positionsstichwort ist die Dicke der verdichteten Schicht angegeben.	
58.22 18A	Intensiv-Substrat schwer 20cm	m ²
58.22 18B	Intensiv-Substrat schwer 40cm	m ²
58.22 19	Schüttstoffgemisch als Untersubstrat (z.B. auf Tiefgaragen) für den Vierschichtaufbau. Im Positionsstichwort ist die verdichtete Schichtdicke angegeben.	
58.22 19A	Intensiv-Untersubstrat leicht_____	m ²
	Gewicht nass je cm Schüttung leicht: 0,1 bis 0,13 kN/m ² .	
58.22 19B	Intensiv-Untersubstrat schwer_____	m ²
	Gewicht nass je cm Schüttung schwer: 0,13 bis 0,16 kN/m ² .	
58.22 21	Aufzählung (Az) auf Schüttstoffgemisch für die besondere Gestaltung (Modellierung) eines Geländeabschnittes.	
58.22 21A	Az Schüttstoffgemisch f.Modellierung	m ²
	Gemäß Skizze:  Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche des modellierten Geländeabschnittes.	
58.22 31	Baumbefestigung am Dach mittels Ballen- beziehungsweise Kronenverankerung. Verzinkte Baustahlmatten 10/10 (mind. 4 m ²) auf Filterschicht verlegen und Baumbefestigung an diesen mittels Gurten oder Seilen verspannen, verlegen einer Filter-Vlieslage über Baustahlgitter. <i>Kommentar:</i> Etwaige erforderliche Überschüttung mit Schüttstoffgemischen sind in einer eigenen Position beschrieben.	
58.22 31A	Baumbefestigung m.Ballenverankerung	Stk
	Baumbefestigung durch Ballenverankerung mittels Spanngurte (Ratschen) und Ballenschutzscheibe.	
58.22 31B	Baumbefestigung m.Kronenverankerung	Stk
	Baumbefestigung durch Kronenverankerung mittels Seilspannung und Kunststoffbändern im Stammbereich.	
58.22 31C	Baumbefestigung m.Ballen- u.Kronenverankerung	Stk
	Baumbefestigung durch Ballenverankerung mittels Spanngurte (Ratschen) und Ballenschutzscheibe sowie durch Kronenverankerung mittels Seilspannung und Kunststoffbändern im Stammbereich.	
58.23	Extensive Bauwerksbegrünung 1. Kennwerte: Kennwerte der eingesetzten Materialien werden durch Prüfberichte oder Zertifikate von Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen nachgewiesen. 2. Bewässerungsanschluss: Der Bewässerungsanschluss im Bereich des Gründaches ist vorhanden. <i>Kommentar:</i> Einsichtbauweisen sind auf Umkehrdächern nicht zulässig und benötigen mindestens 3% Dachgefälle. Die wurzelfeste Abdichtung und der dazugehörige Schutz vor mechanischer Beschädigung während des Bauablaufes ist mit anderen Leistungsgruppen auszuschreiben. Die Auswahl der Schutzschicht ist nach Kenntnis der Beanspruchungen auszuwählen. Schutzschichten sind unmittelbar nach Fertigstellen der wurzelfesten Abdichtung aufzubringen.	
	LB-Version: 23	Geändert

58.23 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

58.23 00C Extensive Bauwerksbegrünung/Dachflächenbeschreibung

Dachflächenbezeichnung:

Höhe über Terrain:

Dachgefälle:

Dachflächengröße:

Anzahl der Teilflächen:

Zulässige Flächenlast der Dachbegrünung, wassergesättigt in kN/m²:

58.23 00D Extensive Bauwerksbegrünung/Transport auf Dach

Zur Zeit der Leistungserbringung steht folgendes Hebegerät (z.B. Kran, Aufzug) dem Auftragnehmer kostenlos zur Verfügung:

58.23 00E Extensive Bauwerksbegrünung/Dachaufbau

Art (z.B. Umkehrdach, Warmdach):

Wärmedämmung:

Dachabdichtung, Aufbau:

58.23 01 Trenn- oder Schutzlage für extensive Bauwerksbegrünung (ext. Bwbg.) aus Polypropylen-Vlies (PP-Vlies) mit 10 cm Überlappung verlegt oder überlappend verschweißt in den Anschlussbereichen hochgeführt.

Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche zuzüglich der Hochzüge.

Im Positionsstichwort ist die Dicke (D) angegeben.

58.23 01A Trennlage ext. Bwbg. (PP-Vlies) D=1-2mm

m²

Filterschicht als diffusionsoffene Trennlage bei Umkehrdächern.

Mindestanforderungen:

- Charakteristische Öffnungsweite > 80 µm
- Zugfestigkeit > 8,5 kN/m;

LB-Version: 23

Geändert

58.23 01B Schutzlage ext. Bwbg.(PP-Vlies) D=3mm

m²

Als Schutzlage.

Mindestanforderungen:

- Geotextilvlies Höchstzugkraft: > 21 kN/m
- Stempeldurchdrückkraft > 3,5 kN

LB-Version: 23

Geändert

58.23 01C Schutzlage ext. Bwbg.(PP-Vlies) D=4mm

m²

Als Schutzlage.

Mindestanforderungen:

- Geotextilvlies Höchstzugkraft: > 26 kN/m
- Stempeldurchdrückkraft > 4,2 kN

LB-Version: 23

Geändert

58.23 01D Schutzlage ext. Bwbg.(PP-Vlies) D=5mm

m²

Als Schutzlage.

Mindestanforderungen:

- Geotextilvlies Höchstzugkraft: > 30 kN/m
- Stempeldurchdrückkraft > 5 kN

LB-Version: 23

Geändert

58.23 06 Kontrollschacht für Dachablauf mit mindestens 4 Öffnungen, Bodenplatte und Deckel.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser angegeben.

58.23 06A Kontrollschacht 250-300mm

Stk

Höhe:

58.23 06B Kontrollschacht 250-300mm Wasserleitprofil

Stk

Einschließlich 10 m Wasserleitprofil an die vorgesehenen Öffnungen (Bohrungen) angeschlossen.

Höhe:

58.23 07	Vegetationsfreie Flächen mit gewaschenem Rundkies als Kiesrandstreifen. Im Positionsstichwort sind die Körnung, die Breite des Streifens und die Schichtdicke angegeben.	
58.23 07A	Kiesrandstreifen blasbar 8/16mm 40/10cm Blasbar.	m ²
58.23 07B	Kiesrandstreifen blasbar 8/16mm 40cm/_____ Blasbar.	m ²
58.23 07C	Kiesrandstreifen 16/32mm 40/10cm	m ²
58.23 07X	Kiesrandstreifen 16/32mm 40cm/_____	m ²
58.23 08	Dränschicht mit Speicherfunktion (Speicherfunkt.) für Begrünungen aus gebrochenem Blähschiefer oder Blähton, trittfest. • Schüttgewicht wassergesättigt höchstens 8,5 kN/m ³ Im Positionsstichwort sind die Schichtdicke, die Korngröße und die Wasserspeichermenge angegeben.	
58.23 08A	Dränschicht/Speicherfunkt.Blähschief.5cm,2/12mm,20l/m2,oWA Ohne Wasseranstau (oWA).	m ²
58.23 09	Dränschicht mit Speicherfunktion aus Ziegelsplitt, Lava oder natürlichem Hartbrand. • Schüttgewicht wassergesättigt 12 bis 14 kN/m ³ Im Positionsstichwort sind die Schichtdicke, die Korngröße und die Wasserspeichermenge angegeben.	
58.23 09A	Dränschicht/Speicherfunkt.Ziegelsplitt 5cm,2/12mm,15l/m2	m ²
58.23 10	Drän-, Schutz- und Filterschicht ohne Speicherfunktion aus beidseitig vlieskaschiertem Kunststoff-Wirrgewebe. • diffusionsoffen Im Positionsstichwort ist die Mattendicke (D) angegeben.	
58.23 10A	Drän-,Schutz-u.Filterschicht diffusionsoffen D=1-2cm Drainageverbundstoff als Drän- Schutz- und Filterschicht aus einem Monofilamentdrainkern mit beidseitig aufkaschiertem mechanisch verfestigtem PP Vliesstoff. Mindestanforderungen: • Abflussleistung bei i=1, 20 kPa und hart/weich > 1 lit/m sec • Höchstzugkraft Filtervlies (längs/quer) > 7,5 kN/m	m ²
LB-Version: 23 Geändert		
58.23 11	Drän- und Schutzschicht mit Speicherfunktion aus expandiertem Polystyrolplatten (EPS) mit umlaufendem Stufenfalz (SF), mit Überlaufkanälen und Abflussöffnungen. • unterseitig profiliert • Brandverhalten: B1 Im Positionsstichwort sind die Plattendicke und die Wasserspeichermenge angegeben.	
58.23 11A	Drän-u.Schutzschicht/Speichfunktion EPS-SF 5cm,10l/m2 Flächenlast nass 0,2 kN/m ² .	m ²
58.23 12	Drän- und Schutzschicht mit Speicherfunktion aus tief gezogenem Hartkunststoff. • dampfdiffusionsoffen • mit umseitigem und durchgehendem Entwässerungssystem Im Positionsstichwort ist die Plattendicke (D) angegeben.	
58.23 12A	Drän-u.Schutzschicht/Speichfunkt.Hartkunststoff D=2-3cm Wasserspeicherung ca. 6 bis 8 Liter/m ² Flächenlast nass 0,1 kN/m ²	m ²
58.23 12B	Drän-u.Schutzschicht/Speichfunkt.Hartkunststoff 4cm	m ²

Wasserspeicherung ca. 13 Liter/m²

Flächenlast nass 0,15 kN/m²

58.23 12C Drän-u.Schutzschicht/Speichfunkt.Hartkunststoff 6cm **m²**

Wasserspeicherung ca. 18 bis 20 Liter/m²

Flächenlast nass 0,2 kN/m²

58.23 14 Filterschicht aus 100 Prozent Kunststoffvlies (Geotextil) für extensive Bauwerksbegrünung.

- chemisch und biologisch beständig
- pflanzenverträglich

58.23 14A Filterschicht Kunststoffvlies ext. Bwbg. **m²**

Filterschicht diffusionsoffene Trennschicht, Kunststoffvlies

Mindestanforderungen:

- Charakteristische Öffnungsweite > 80 µm
- Zugfestigkeit > 8,5 kN/m

LB-Version: 23

Geändert

58.23 16 Drän-, Schutz-, Filter- und Speichermatte aus filterstabilem Geotextil und dreidimensionalen Faserkörpern mit Längenentwässerungsprofil.

- Im Positionsstichwort sind die Mattendicke und das Gewicht angegeben.

58.23 16A Drän-,Schutz-,Filter-u.Speichermatte 10mm 800g/m2 **m²**

Durchdrückkraft mindestens 8 kN

ableitbare Wassermenge 1,8 Liter/sec/m

Wasserspeichermenge 6 Liter/m²

58.23 17 Schüttstoffgemisch als Extensiv-Substrat für Dachflächen mit geringer Tragfähigkeit (leicht).

- strukturstabilisiert
- für breites Pflanzenspektrum
- mit geringem Anteil an organischen Substanzen
- Gewicht nass je cm Schüttung 0,1 bis 0,13 kN/m²

Im Positionsstichwort ist die Dicke der verdichteten Schicht angegeben.

Kommentar:

Extensiv-Substrat 5 cm ist nur in Verbindung mit mindestens 3 cm Dränschicht zulässig.

58.23 17A Extensiv-Substrat leicht 5cm **m²**

58.23 17B Extensiv-Substrat leicht 8cm **m²**

58.23 17C Extensiv-Substrat leicht 10cm **m²**

58.23 17X Extensiv-Substrat leicht _____ **m²**

58.23 18 Schüttstoffgemisch als Extensiv-Substrat für Dachflächen mit hoher Tragfähigkeit (schwer).

- lose
- strukturstabilisiert
- für breites Pflanzenspektrum
- mit geringem Anteil an organischen Substanzen
- Gewicht nass je cm Schüttung 0,13 bis 0,15 kN/m²

Im Positionsstichwort ist die Dicke der verdichteten Schicht angegeben.

Kommentar:

Extensiv-Substrat 5 cm ist nur in Verbindung mit mindestens 3 cm Dränschicht zulässig.

58.23 18A Extensiv-Substrat schwer 5cm **m²**

58.23 18B Extensiv-Substrat schwer 8cm **m²**

58.23 18C Extensiv-Substrat schwer 10cm **m²**

58.23 18X Extensiv-Substrat schwer _____ **m²**

58.23 20	Spritzbegrünung als Nass-Saatverfahren. Aufbringen einer Keim-, Nähr- und Wachstumsschicht bestehend aus einer wässrigen Klebelösung aus Mulch und Nährstoffkomponenten in homogener Mischung aus Sprosssteilen und/oder Saatgut von 5 Sedumarten, in möglicher Kombination mit trockenheitsangepassten Kräutern, Gräsern und Kräutern • in 15 verschiedenen Arten • Bodenerschließungsmittel 5 l/m² • Langzeitdünger 20 g/m²	
58.23 20A	Spritzbegrünung m.Sedum >=100g/m2 Sedum. • 100 g/m² Sprosssteile <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
58.23 20B	Spritzbegrünung m.Sedum >=50g/m2,Kräuter >=2g/m2 Sedum Kräuter. • 50 g/m² Sprosssteile • 2 g/m² Kräutersaatgut <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
58.23 20C	Spritzbegrünung m.Sedum >=50g/m2; Kräuter/Gräser >=2g/m2 Sedum Kräuter und Gräser. • 50 g/m² Sprosssteile • 2 g/m² Kräuter-/Gräseraatgut <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
58.23 20X	Spritzbegrünung Sedum, Kräuter und Gräser. • Sprosssteile • Kräuter-/Gräseraatgut <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
58.23 21	Normalsaat, als Trockensaat, mit an Trockensaat angepassten Gräsern und Kräutern in 15 verschiedenen Arten und einer Mischung aus Sprosssteilen von mindestens 5 Sedumarten.	
58.23 21A	Normalsaat m.Sedum >=100g/m2 Sedum. • 100 g/m² Sprosssteile <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
58.23 21B	Normalsaat m.Sedum >=50g/m2,Kräuter >=5g/m2 Sedum Kräuter. • 50 g/m² Sprosssteile • 5 g/m² Kräutersaatgut <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
58.23 21C	Normalsaat m.Sedum >=50g/m2,Kräuter/Gräser >=5g/m2 Sedum Kräuter und Gräser. • 50 g/m² Sprosssteile • 5 g/m² Kräuter-/Gräseraatgut <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	m ²
58.23 21X	Normalsaat Sedum Kräuter und Gräser. • Sprosssteile • Saatgut	m ²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

58.23 22	Vegetationsmatte mit Basis aus einer verrottungsfähigen Trägereinlage mit Substratandeckung und einer vorkultivierten Begrünung aus an die Trockenheit angepassten Arten. • Nassgewicht 0,3 kN/m² • Dicke 2 bis 3 cm • Deckungsgrad größer als 70 Prozent • 5 Sedumsorten • verrottbar	
58.23 22A	Sedum-Matte verrottbar 0,3kN/m2 Sedum.	m²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
58.23 22B	Sedum-Gras-/Kräuter-Matte verrottbar 0,3kN/m2 Sedum und Gras-/Kräutersaatgut.	m²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
58.23 23	Vegetationsmatte mit Basis aus einem unverrottbaren, einseitig vlieskaschiertem Kunststoffadengelege, substratgefüllt und mit einer vorkultivierten Begrünung aus an die Trockenheit angepassten Arten. • Nassgewicht 0,45 kN/m² • Dicke 2 bis 3 cm • Deckungsgrad größer als 70 Prozent • mindestens 5 Sedumsorten • unverrottbar	
58.23 23A	Sedum-Matte unverrottbar 0,45 kN/m2 Sedum.	m²
58.23 23B	Sedum-Gras-/Kräuter-Matte unverrottbar 0,45 kN/m2 Sedum und Gras-/Kräutersaatgut.	m²
58.23 24	Fertig-Gründachmodul, Kunststoff-Speichermodule, mit Substrat verfüllt und mit einer vorkultivierten Begrünung aus Sedum. • Nassgewicht 0,5 kN/m² bis 1 kN/m² • Dicke 8 cm • Deckungsgrad 90 Prozent	
58.23 24A	Fertigründachmodul 0,50kN/m2-1kN/m2	m²
	LB-Version: 23 Geringfügig Geändert	
58.23 25	Pflanzungen von Gräsern, Kräutern und Stauden (Bepflanzung) für Extensivbegrünung. Die Anzucht der Pflanze erfolgt in Extensivsubstrat. Anzuchtform: Flachballen 3 x 3 cm Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Pflanzen/m ² angegeben.	
58.23 25A	Bepflanzung m.Flachballen 3x3cm 20St/m2	m²
58.23 25B	Bepflanzung m.Flachballen 3x3cm 30St/m2	m²
58.23 26	Pflanzungen von Gräsern, Kräutern und Stauden (Bepflanzung) für Extensivbegrünung. Die Anzucht der Pflanze erfolgt in Extensivsubstrat. Anzuchtform: Flachballen 5 x 5 cm. Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Pflanzen/m ² angegeben.	
58.23 26A	Bepflanzung m.Flachballen 5x5cm 15St/m2	m²
58.23 26B	Bepflanzung m.Flachballen 5x5cm 30St/m2	m²
58.23 31	Anwuchspflege für Extensivbegrünung bis zur Übernahme (gemäß NORM) der Flächen, bestehend aus: • ausreichend anwässern • Kahlstellen nachsäen und nachpflanzen • unerwünschten Fremdaufwuchs beseitigen	

- nach Erfordernis düngen (1 x 50 g/m²)
- Entwässerungseinrichtungen kontrollieren und reinigen

Die Abnahme erfolgt frühestens nach einer Vegetationsperiode aber erst bei einem projektiven Deckungsgrad der Pflanzen von 60 Prozent.

58.23 31A Anwuchspflege f.Extensivbegrünung Spritzbegrünung/Normalsaat **m²**
Bei Spritzbegrünung oder Normalsaat.

58.23 31B Anwuchspflege f.Extensivbegrünung Vegetationsmatten **m²**
Bei Vegetationsmatten.

58.23 31C Anwuchspflege f.Extensivbegrünung Pflanzungen **m²**
Bei Pflanzungen.

58.23 32 Entwicklungspflege für Extensivbegrünung, bestehend aus:

- Kahlstellen nachsäen und nachpflanzen
- unerwünschten Fremdaufwuchs beseitigen
- nach Erfordernis düngen (1 x 50 g/m²)
- Entwässerungseinrichtungen kontrollieren und reinigen
- Kiestreifen von Bewuchs frei halten
- etwa erforderliches einmaliges Mähen der Gräser und Kräuter

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = m² x Monat)

58.23 32A Entwicklungspflege f.Extensivbegr.Spritzbegrünung/Normalsaat **VE**
Bei Spritzbegrünung oder Normalsaat.

58.23 32B Entwicklungspflege f.Extensivbegr.Vegetationsmatten **VE**
Bei Vegetationsmatten.

58.23 32C Entwicklungspflege f.Extensivbegr.Pflanzungen **VE**
Bei Pflanzungen.

58.24 Reduzierte extensive Bauwerksbegrünung

Im Folgenden sind Leistungen (Positionen) für eine reduzierte (Red.) extensive Bauwerksbegrünung beschrieben.

1. Kennwerte:

Kennwerte der eingesetzten Materialien werden durch Prüfberichte oder Zertifikate von Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen nachgewiesen.

2. Bewässerungsanschluss:

Der Bewässerungsanschluss im Bereich des Gründaches ist vorhanden.

Kommentar:

Einschichtbauweisen sind auf Umkehrdächern nicht zulässig und benötigen mindestens 3% Dachgefälle.

Die wurzelfeste Abdichtung und der dazugehörige Schutz vor mechanischer Beschädigung während des Bauablaufes ist mit anderen Leistungsgruppen auszuschreiben. Die Auswahl der Schutzschicht ist nach Kenntnis der Beanspruchungen auszuwählen. Schutzschichten sind unmittelbar nach Fertigstellen der wurzelfesten Abdichtung aufzubringen.

LB-Version: 23

Geändert

58.24 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

58.24 00C Red.extensive Bauwerksbegrünung/Dachflächenbeschreibung

Dachflächenbezeichnung:

Höhe über Terrain:

Dachgefälle:

Dachflächengröße:

Anzahl der Teilflächen:

Zulässige Flächenlast der Dachbegrünung, wassergesättigt in kN/m²:

58.24 00D Red.extensive Bauwerksbegrünung/Transport auf Dach

Zur Zeit der Leistungserbringung steht folgendes Hebegerät (z.B. Kran, Aufzug) dem Auftragnehmer kostenlos zur Verfügung: _____

58.24 00E Red.extensive Bauwerksbegrünung/Dachaufbau

Art (z.B. Umkehrdach, Warmdach): _____

Wärmedämmung: _____

Dachabdichtung, Aufbau: _____

58.24 01 Trenn- oder Schutzlage für reduzierte extensive Bauwerksbegrünung (red. ext. Bwbg.) aus Polypropylen-Vlies (PP-Vlies) mit 10 cm Überlappung verlegt oder überlappend verschweißt in den Anschlussbereichen hochgeführt.

Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche zuzüglich der Hochzüge.

Im Positionsstichwort ist die Dicke (D) angegeben.

58.24 01A Trennlage red. ext. Bwbg. (PP-Vlies) D=1-2mm

m²

Filterschicht als diffusionsoffene Trennlage bei Umkehrdächern.

Mindestanforderungen:

- Charakteristische Öffnungsweite > 80 µm
- Zugfestigkeit > 8,5 kN/m;

LB-Version: 23

Geändert

58.24 01B Schutzlage red. ext. Bwbg.(PP-Vlies) D=3mm

m²

Als Schutzlage.

Mindestanforderungen:

- Geotextilvlies Höchstzugkraft: > 21 kN/m
- Stempeldurchdrückkraft > 3,5 kN

LB-Version: 23

Geändert

58.24 01C Schutzlage red. ext. Bwbg.(PP-Vlies) D=4mm

m²

Als Schutzlage.

Mindestanforderungen:

- Geotextilvlies Höchstzugkraft: > 26 kN/m
- Stempeldurchdrückkraft > 4,2 kN

LB-Version: 23

Geändert

58.24 01D Schutzlage red. ext. Bwbg.(PP-Vlies) D=5mm

m²

Als Schutzlage.

Mindestanforderungen:

- Geotextilvlies Höchstzugkraft: > 30 kN/m
- Stempeldurchdrückkraft > 5 kN

LB-Version: 23

Geändert

58.24 06 Kontrollschacht für Dachablauf mit mindestens 4 Öffnungen, Bodenplatte und Deckel.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser angegeben.

58.24 06A Kontrollschacht 250/300mm

Stk

Höhe: _____

58.24 06B Kontrollschacht 250/300mm Wasserleitprofil _____

Stk

Einschließlich 10 m Wasserleitprofil an die vorgesehenen Öffnungen (Bohrungen) angeschlossen.

Höhe: _____

58.24 07 Vegetationsfreie Flächen mit gewaschenem Rundkies als Kiesrandstreifen.

Im Positionsstichwort sind die Körnung, die Breite des Streifens und die Schichtdicke angegeben.

58.24 07A Kiesrandstreifen blasbar 8/16mm 40/8cm

m²

Blasbar.

58.24 07B	Kiesrandstreifen blasbar 8/16mm 40cm _____	m ²
	Blasbar.	
58.24 07C	Kiesrandstreifen 16/32mm 40/8cm	m ²
58.24 07X	Kiesrandstreifen 16/32mm 40cm _____	m ²
58.24 10	Drän-, Schutz- und Filterschicht ohne Speicherfunktion aus beidseitig vlieskaschiertem Kunststoff-Wirrgewebe. • diffusionsoffen Im Positionsstichwort ist die Mattendicke angegeben.	
58.24 10A	Drän-,Schutz-u.Filterschicht diffusionsoffen 1-2cm	m ²
	Flächenlast nass 0,1 kN/m ² .	
58.24 12	Drän- und Schutzschicht mit Speicherfunktion aus tief gezogenem Hartkunststoff. • dampfdiffusionsoffen • mit umseitigem und durchgehendem Entwässerungssystem Im Positionsstichwort ist die Plattendicke (cm) angegeben.	
58.24 12A	Drän-u.Schutzschicht/Speichfunkt.Hartkunststoff 2-3cm	m ²
	Wasserspeicherung ca. 6 bis 8 Liter/m ²	
	Flächenlast nass 0,1 kN/m ²	
58.24 14	Filterschicht aus 100 Prozent Kunststoffvlies (Geotextil) für reduzierte extensive Bauwerksbegrünung (red. ext. Bwbg.). • chemisch und biologisch beständig • pflanzenverträglich Im Positionsstichwort ist das Gewicht angegeben.	
58.24 14A	Filterschicht Kunststoffvlies red. ext. Bwbg.	m ²
	Filterschicht diffusionsoffene Trennschicht, Kunststoffvlies	
	Mindestanforderungen: • Charakteristische Öffnungsweite > 80 µm • Zugfestigkeit > 8,5 kN/m	
	<i>LB-Version: 23 Geändert</i>	
58.24 17	Schüttstoffgemisch als Extensiv-Einschicht-Substrat für Dachflächen mit geringer Tragfähigkeit (leicht). • strukturstabilisiert • für breites Pflanzenspektrum • mit geringem Anteil an organischen Substanzen • Gewicht nass je cm Schüttung 0,1 bis 0,13 kN/m² Im Positionsstichwort ist die Dicke der verdichteten Schicht angegeben.	
	Kommentar: Extensiv-Substrat 6 cm ist nur in Verbindung mit mindestens 2 cm Dränschicht zulässig.	
58.24 17A	Red.Extensiv-Einschicht-Substrat leicht 6cm	m ²
58.24 17B	Red.Extensiv-Einschicht-Substrat leicht 8cm	m ²
58.24 17C	Red.Extensiv-Einschicht-Substrat leicht 10cm	m ²
58.24 17X	Red.Extensiv-Substrat leicht _____	m ²
58.24 18	Schüttstoffgemisch als Extensiv-Einschicht-Substrat für Dachflächen mit hoher Tragfähigkeit (schwer). • lose • strukturstabilisiert • für breites Pflanzenspektrum • mit geringem Anteil an organischen Substanzen • Gewicht nass je cm Schüttung 0,13 bis 0,15 kN/m² Im Positionsstichwort ist die Dicke der verdichteten Schicht angegeben.	

Kommentar:

Extensiv-Substrat 6 cm ist nur in Verbindung mit mindestens 2 cm Dränschicht zulässig.

58.24 18A	Red.Extensiv-Einschicht-Substrat schwer 6cm	m²
58.24 18B	Red.Extensiv-Einschicht-Substrat schwer 8cm	m²
58.24 18C	Red.Extensiv-Einschicht-Substrat schwer 10cm	m²
58.24 18X	Red.Extensiv-Einschicht-Substrat schwer _____	m²
58.24 20	Spritzbegrünung als Nass-Saatverfahren. Aufbringen einer Keim-, Nähr- und Wachstumsschicht bestehend aus einer wässrigen Klebelösung aus Mulch und Nährstoffkomponenten in homogener Mischung aus Sprosssteilen und/oder Saatgut von mindestens 5 Sedumarten, in möglicher Kombination mit trockenheitsangepassten Kräutern, in mindestens 10 verschiedenen Arten. • Bodenerschließungsmittel mindestens 5 l/m² • Langzeitdünger 20 g/m²	
58.24 20A	Spritzbegrünung m.Sedum 100g/m2	m²
	Sedum. • mindestens 100 g/m² Sprosssteilung	
58.24 20B	Spritzbegrünung m.Sedum 50g/m2,Kräuter 2g/m2	m²
	Sedum Kräuter. • mindestens 50 g/m² Sprosssteilung • mindestens 2 g/m² Kräutersaatgut	
58.24 21	Normalsaat, als Trockensaat, mit an Trockensaat angepassten Kräutern in mindestens 10 verschiedenen Arten und einer Mischung aus Sprosssteilen von mindestens 5 Sedumarten.	
58.24 21A	Normalsaat m.Sedum 100g/m2	m²
	Sedum. • mindestens 100 g/m² Sprosssteilung	
58.24 21B	Normalsaat m.Sedum 50g/m2,Kräuter 5g/m2	m²
	Sedum Kräuter. • mindestens 50 g/m² Sprosssteilung • mindestens 5 g/m² Kräutersaatgut	
58.24 31	Anwuchspflege für reduzierte Extensivbegrünung: Von der Pflanzung bis zur Übernahme (gemäß ÖNORM) sind alle gärtnerischen Pflegemaßnahmen um einen abnahmefähigen Zustand zu erzielen, durchzuführen.	
58.24 31A	Anwuchspflege f.Red.Extensivbegr.Spritzbegr./Normalsaat	m²
	Bei Spritzbegrünung oder Normalsaat.	
58.24 32	Entwicklungspflege für reduzierte Extensivbegrünung, bestehend aus: • Kahlstellen nachsäen und nachpflanzen • unerwünschten Fremdaufwuchs beseitigen • nach Erfordernis düngen (1 x 50 g/m²) • Entwässerungseinrichtungen kontrollieren und reinigen • Kiesstreifen von Bewuchs frei halten • etwa erforderliches einmaliges Mähen der Gräser und Kräuter Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = m² x Monat)	
58.24 32A	Entwicklungspflege f.Red.Extensivbegr.Spritzbegr./Normalsaat	VE
	Bei Spritzbegrünung oder Normalsaat.	
58.25	Bewässerungsanlagen	

1. Planunterlagen:

Die angebotene Bewässerungsanlage ist gemäß der vom Auftraggeber beigestellten Planunterlagen kalkuliert.

2. Begriffe:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Liefern, Verlegen und Versetzen von Rohren, einschließlich alle Einbau- und Zubehörteile
- eine Skizze mit Leitungsverlauf und Verlegetiefe in einem vom AG zur Verfügung gestellten Plan.
- alle Rohrleitungen, auch die Anschlussleitungen zu Regnern und Versenksprühdüsen sind in den handelsüblichen Dimensionen DN/OD 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 und 90 hergestellt

Kommentar:

Weitere Erdarbeiten sind in der LG 03 (Roden, Baugrube, Sicherungen und Tiefgründungen) beschrieben.

Unterflurbewässerungsmatten sind frei zu formulieren.

Abkürzungen:

DN/Nennweite = innerer Durchmesser eines Rohres

OD (Outside Diameter) = Außendurchmesser eines Rohres

PN (Pressure Nominal) = Nenndruck gibt für ein Rohrleitungssystem eine Referenzgröße an

VAC: der Index AC (engl. alternating current) verwendet – sowohl bei Strom (engl. ... Die Anfügung an das Volt als Einheitenzeichen VAC (engl. volts alternating ...

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl.

58.25 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

58.25 00V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV zu 58.25

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format):

58.25 01 Herstellen einer Bewässerungsanlage gemäß beiliegender Unterlagen.

58.25 01A Bewässerungsanlage gemäß Plan

PA

Plan (z.B. Bewässerungsplan), einschließlich Nordpfeil und Höhenschichten:

und bestehend aus Angaben zu:

- Wasserauslässe:
- Wasserentnahme aus Frischwasser oder Brunnenwasser (geschlagener/gegrabener Brunnenbau):
- Güte der Wasserversorgung. Bei einer Entnahme von Liter/Stunde bleibt ein Wasserdruck von bar in der Zuleitung (Fließdruck)
- Leitungsführungen:
- Angaben über die Größe und Art der zu bewässernden Flächen und Pflanzen:
- Windrichtung (überwiegend):
- Wege:
- Leerverrohrungen:

58.25 11 Der Rasen wird seitlich gelagert, über die Zeit bis zur Wiederverlegung gepflegt, wiederverlegt und eingewässert.

In den Einheitspreis ist das Ergänzen mit neuen Rasenziegeln bis 10 Prozent einkalkuliert, einschließlich Pflegen vor dem Wiederverlegen bis 2 Wochen.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Breite des Rasenstreifens.

58.25 11A Rasen abschälen+wiederverlegen 2Wo.b.20cm

m

58.25 11B Rasen abschälen+wiederverlegen 2Wo.ü.20-40cm

m

58.25 15 Herstellen von Gräben für Zuleitungsrohre (Bewässerungsrohre), unter Rücksichtnahme auf vorhandene Baumwurzeln und bestehende Einbauten.

Im Einheitspreis einkalkuliert ist:

- das Aushubmaterial seitlich lagern
- das Verlegen der Rohre

- das setzungsfreie Hinterfüllen und Verdichten in Lagen
- das Entsorgen von überschüssigen Aushubmaterial

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (Breite x Tiefe) angegeben.

58.25 15A	Gräben f.Zuleitungsrohre 15/20cm	m
58.25 15B	Gräben f.Zuleitungsrohre 15/30cm	m
58.25 15C	Gräben f.Zuleitungsrohre 15/40cm	m
58.25 15D	Gräben f.Zuleitungsrohre 15/60cm	m
58.25 15E	Gräben f.Zuleitungsrohre 15/80cm	m
58.25 15F	Gräben f.Zuleitungsrohre 30/30cm	m
58.25 15G	Gräben f.Zuleitungsrohre 30/40cm	m
58.25 15H	Gräben f.Zuleitungsrohre 30/60cm	m
58.25 15I	Gräben f.Zuleitungsrohre 30/80cm	m
58.25 15K	Az Gräben f.händische Herstellung	m

Aufzahlung (Az) für das händische Herstellen von Gräben.

58.25 21	PE-Zuleitungsrohre (Bewässerungsrohre) verlegen, einschließlich Anschluss-, Verteiler- und Verbindungsittings vom Wasseranschluss zum Wasserverteiler	
	• zu Verteilerschächten • zu Regnern und Sprühern • zu Tropfleitungen	

Im Positionsstichwort ist der PN x DN/OD (mm) angegeben.

58.25 21A	Zuleitungsrohre PN4 DN/OD16mm	m
58.25 21B	Zuleitungsrohre PN4 DN/OD20mm (1/2"NW)	m
58.25 21C	Zuleitungsrohre PN4 DN/OD25mm (3/4"NW)	m
58.25 21D	Zuleitungsrohre PN4 DN/OD32mm (1"NW)	m
58.25 21E	Zuleitungsrohre PN6 DN/OD16mm	m
58.25 21F	Zuleitungsrohre PN6 DN/OD20mm (1/2"NW)	m
58.25 21G	Zuleitungsrohre PN6 DN/OD25mm (3/4"NW)	m
58.25 21H	Zuleitungsrohre PN6 DN/OD32mm (1"NW)	m
58.25 21I	Zuleitungsrohre PN6 DN/OD40mm (5/4"NW)	m
58.25 21J	Zuleitungsrohre PN6 DN/OD50mm (6/4"NW)	m
58.25 21K	Zuleitungsrohre PN6 DN/OD63mm (2"NW)	m
58.25 21L	Zuleitungsrohre PN6 DN/OD75mm (2 1/2"NW)	m
58.25 21M	Zuleitungsrohre PN6 DN/OD90mm (3"NW)	m
58.25 21N	Zuleitungsrohre PN10 DN/OD20mm (1/2"NW)	m
58.25 21O	Zuleitungsrohre PN10 DN/OD25mm (3/4"NW)	m
58.25 21P	Zuleitungsrohre PN10 DN/OD32mm (1"NW)	m
58.25 21Q	Zuleitungsrohre PN10 DN/OD40mm (5/4"NW)	m
58.25 21R	Zuleitungsrohre PN10 DN/OD50mm (6/4"NW)	m

58.25 21S	Zuleitungsrohre PN10 DN/OD63mm (2"NW)	m
58.25 21T	Zuleitungsrohre PN10 DN/OD75mm (2 1/2"NW)	m
58.25 21U	Zuleitungsrohre PN10 DN/OD90mm (3"NW)	m
58.25 22	Getriebeversenkregner mit Aufsteigern aus Kunststoff (Kst.) oder Edelstahl mit weicher Kunststoffabdeckkappe, Wurfweiten, Wassermengen und Schwenkbereiche (40 bis 360°) stufenlos einstellbar, einschließlich: • Einstellschlüssel • Düseneinsätze und Anschlussfittings • einem flexiblen Anschluss an die Zuleitung Im Positionsstichwort sind die Aufsteighöhe (cm) und die Wurfweite (cm) sowie das Material angegeben.	
58.25 22A	Getriebeversenkregner Kst.10/8cm	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
58.25 22B	Getriebeversenkregner Kst.10/13cm	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
58.25 22C	Getriebeversenkregner Kst.10/20cm	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
58.25 22D	Getriebeversenkregner Kst.30/8cm	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
58.25 22E	Getriebeversenkregner Kst.30/13cm	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
58.25 22F	Getriebeversenkregner Kst.30/20cm	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
58.25 22G	Getriebeversenkregner Edelstahl 10/13cm	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
58.25 22H	Getriebeversenkregner Edelstahl 10/20cm	Stk
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i> <i>Änderung von NIRO auf Edelstahl.</i>	
58.25 23	Aufzahlung (Az) auf Getriebeversenkregner.	
58.25 23A	Az Getriebeversenkregner f. Auslaufsperrventil	Stk
	Für ein Auslaufsperrventil zur Verhinderung des Auslaufens des Restwassers aus den Zuleitungsrohren bei Regnern am Böschungsfuß nach Beendigung des Bewässerungsdurchgangs (keine Pfützenbildung um die Regner).	
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
58.25 24	Versenkprühdüsen aus Kunststoff mit einer oberen Ansichtsfläche von mindestens 5 cm Durchmesser, Sprühkopf aus Kunststoff (Kst.), Spritzwinkel stufenlos einstellbarer (variabel) oder fix, einschließlich: • auswechselbarem Sprühkopf • Anschlussset (Anschlussfittings, Anbohrschelle) • Zuleitung aus PE-Rohr für die Verbindung an die Versorgungsleitung • Einstellschlüssel Im Positionsstichwort ist die Ausfahrhöhe (cm) und das Material angegeben.	

58.25 24A	Versenksprühdüse Kst.10cm variabel	Stk
	Wurfweite:	
	Spritzwinkel:	
58.25 24B	Versenksprühdüse Kst.10cm fix	Stk
	Wurfweite:	
	Spritzwinkel:	
58.25 24C	Versenksprühdüse Kst.30cm variabel	Stk
	Wurfweite:	
	Spritzwinkel:	
58.25 24D	Versenksprühdüse Kst.30cm fix	Stk
	Wurfweite:	
	Spritzwinkel:	
58.25 25	Rotationsregner aus Kunststoff mit einer oberen Ansichtsfläche von mindestens 5 cm Durchmesser, Sprühkopf aus Kunststoff (Kst.), Spritzwinkel stufenlos einstellbarer (variabel) oder fix, einschließlich: • Versenkgehäuse • Anschlussset bestehend aus Anschlussfittings beziehungsweise Rohrschellen • Zuleitung aus PE-Rohr für die Verbindung an die Versorgungsleitung • Einstellschlüssel Im Positionsstichwort ist die Ausfahrhöhe (cm) angegeben.	
58.25 25A	Rotationsregner 10cm	Stk
58.25 25B	Rotationsregner 30cm	Stk
58.25 26	Tropfschlauch DN/OD 16 mm mit fix eingebauten, druckkompensierten Tropfstellen, einschließlich • aller Anschluss-, Verteiler- und Endfittings, Befestigungsmaterial und Klemmen • Anschluss an die Versorgungsleitung mittels PE-Rohr Im Positionsstichwort ist der Tropfabstand (cm) angegeben.	
58.25 26A	Tropfschlauch fix DN16mm 33cm	m
58.25 26B	Tropfschlauch fix DN16mm 50cm	m
58.25 27	Tropfschlauch DN/OD 16 mm mit fix eingebauten, druckkompensierten Tropfstellen einschließlich • Dränrohr DN/OD 50 mm unter der Bodenoberfläche mit mindestens 15 cm Überdeckung verlegt, einschließlich aller Fittings und Formstücke, Verbindungsmuffen und Endverschlüssen für das Drän- und Tropfrohr • Anschluss an die Versorgungsleitung mittels PE-Rohr Im Positionsstichwort ist der Tropfabstand (cm) angegeben.	
58.25 27A	Tropfschlauch+Dränrohr fix DN/OD16mm 33cm	m
58.25 27B	Tropfschlauch+Dränrohr fix DN/OD16mm 50cm	m
58.25 28	Ringförmige waagrechte Bewässerung für Pflanzlöcher, Durchmesser 150 cm, in 25 cm Tiefe bestehend aus: • Tropfschlauch DN/OD 16 mm mit fix eingebauten, druckkompensierten Tropfstellen • gelochtes, flexibles Dränrohr DN/OD 50 mm ringförmig um den Baum verlegt, einschließlich aller Fittings und Formstücke, Verbindungsmuffen und Endverschlüssen für das Drän- und Tropfrohr • Anschluss an die Versorgungsleitung mittels PE-Rohr Im Positionsstichwort ist der Tropfabstand (cm) angegeben.	
58.25 28A	Tropfschlauch+Dränrohr Baum fix DN/OD16mm 33cm	m
58.25 28B	Tropfschlauch+Dränrohr Baum fix DN/OD16mm 50cm	m
58.25 31	Automatisches Entleerungsventil mittels Anbohrschelle beziehungsweise Fitting.. Die Wasseraustrittsöffnung ist mit einem Schutz gegen Verunreinigungen versehen. • einschließlich Drainage unter dem Entleerungsventil (z.B. 5 l Schotter in Vlies eingepackt)	

58.25 31A	Automatische Entleerung	Stk
58.25 41	Wasserverteiler aus Kunststoff (Kst.) oder Metall PN16 Zu- und Abgänge mit Holländerverschraubung einschließlich • Absperrhahn mit Entleerung für die Zuleitung für die Versorgungsleitungen • Montagematerial • Anschluss an die Versorgungsleitung mittels PE-Rohr Im Positionsstichwort sind das Material, die Art der Holländerverschraubung und die Anzahl der Abgänge angegeben.	
58.25 41A	Wasserverteiler Kst.1" 2 Abgänge	Stk
58.25 41B	Wasserverteiler Kst.1" 3 Abgänge	Stk
58.25 41C	Wasserverteiler Kst.1" 4 Abgänge	Stk
58.25 41D	Wasserverteiler Kst.1" 5 Abgänge	Stk
58.25 41E	Wasserverteiler Kst.1" 6 Abgänge	Stk
58.25 41F	Wasserverteiler Metall 1" 2 Abgänge	Stk
58.25 41G	Wasserverteiler Metall 1" 3 Abgänge	Stk
58.25 41H	Wasserverteiler Metall 1" 4 Abgänge	Stk
58.25 41I	Wasserverteiler Metall 1" 5 Abgänge	Stk
58.25 41J	Wasserverteiler Metall 1" 6 Abgänge	Stk
58.25 41K	Wasserverteiler Metall 6/4" 2 Abgänge	Stk
58.25 41L	Wasserverteiler Metall 6/4" 3 Abgänge	Stk
58.25 41M	Wasserverteiler Metall 6/4" 4 Abgänge	Stk
58.25 41N	Wasserverteiler Metall 6/4" 5 Abgänge	Stk
58.25 41O	Wasserverteiler Metall 6/4" 6 Abgänge	Stk
58.25 41P	Wasserverteiler Metall 2" 2 Abgänge	Stk
58.25 41Q	Wasserverteiler Metall 2" 3 Abgänge	Stk
58.25 41R	Wasserverteiler Metall 2" 4 Abgänge	Stk
58.25 41S	Wasserverteiler Metall 2" 5 Abgänge	Stk
58.25 41T	Wasserverteiler Metall 2" 6 Abgänge	Stk
58.25 51	Magnetventil aus Kunststoff. Im Positionsstichwort sind die Art der Steuerung und das Gewinde angegeben.	
58.25 51A	Magnetventil mit Handrad Bat.1" Mit Magnetspule für Batteriesteuerung (Bat.).	Stk
58.25 51B	Magnetventil mit Handrad Bat.6/4" Mit Magnetspule für Batteriesteuerung (Bat.).	Stk
58.25 51C	Magnetventil mit Handrad Bat.2" Mit Magnetspule für Batteriesteuerung (Bat.).	Stk
58.25 51D	Magnetventil mit Handrad 24VAC 1" Mit 24VAC, Handbedienung und Durchflussregulierung	Stk

58.25 51E	Magnetventil mit Handrad 24VAC 6/4" Mit 24VAC, Handbedienung und Durchflussregulierung	Stk
58.25 51F	Magnetventil mit Handrad 24VAC 2" Mit 24VAC, Handbedienung und Durchflussregulierung.	Stk
58.25 52	Druckreduzierventil für Magnetventile, zwischen Magnetventil und Magnetspule aufgesetzt, ohne Unterschied des Magnetventils.	
58.25 52A	Druckreduziervent.f.Magnetvent	Stk
58.25 55	Absperrhahn aus Metall mit Entleerung zwischen Wasserverteiler und Versorgungsleitung. Das Gewinde ist im Positionsstichwort angegeben.	
58.25 55A	Absperrhahn m.Entleerung 1"	Stk
58.25 55B	Absperrhahn m.Entleerung 6/4"	Stk
58.25 55C	Absperrhahn m.Entleerung 2"	Stk
58.25 61	Rechteckiger Schacht aus Kunststoff mit verschraub- oder versperbarem Deckel, einschließlich der Grab- und Verfüllarbeiten, einer Drainageschicht von ca. 20 cm (z.B. Schotter 16/32). Die Schachtoberkante wird auf fertiges Niveau gesetzt. Der offene Schachtboden ist mit Vlies abgedeckt. Im Positionsstichwort sind die Ausführung, die Deckelgröße (cm) und die Schachthöhe (cm) angegeben.	
58.25 61A	Schacht eckig Kst.38x25cm H32cm	Stk
58.25 61B	Schacht eckig Kst.49x34cm H32cm	Stk
58.25 61C	Schacht eckig Kst.64x50cm H32cm	Stk
58.25 62	Runder Schacht aus Kunststoff (Kst.) oder Metall mit verschraub- oder versperbarem Deckel, einschließlich der Grab- und Verfüllarbeiten, einer Drainageschicht von ca. 20 cm (z.B. Schotter 16/32). Die Schachtoberkante wird auf fertiges Niveau gesetzt. Der offene Schachtboden ist mit Vlies abgedeckt. Im Positionsstichwort sind die Ausführung, die Deckelgröße (cm) und die Schachthöhe (cm) angegeben.	
58.25 62A	Schacht rund Kst.22cm H25cm mit/ohne Wasseranschluss: 	Stk
58.25 62B	Schacht rund Metall 30cm H50cm mit Wasseranschluss (Klaue)Kupplung 5/4" und Kugelhahn 5/4"	Stk
58.25 63	Steuerschacht aus Kunststoff mit verschraubbarem Deckel, einschließlich der Grab- und Verfüllarbeiten, einer Drainageschicht von ca. 20 cm (z.B. Schotter 16/32). Einschließlich: • eingebauter Wasserverteiler aus PP beziehungsweise PE mit Absperrhahn einschließlich Entleerung für die Zuleitung mit Abgängen über Holländerverschraubungen PN16 • eingebaute Magnetventile passend zur Steuerung • aller Fittings aus PP beziehungsweise PE in Schraubenausführung PN16 für die Zu- und Abgangsleitungen • Abdichten aller Teile Die Einleitung des Steuerkabels in eine Feuchtraumdose bei 24 VAC Betrieb ist im Einheitspreis einkalkuliert. Der Schacht wird auf fertiges Niveau gesetzt. Der offene Schachtboden ist mit Vlies abgedeckt. Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Abgänge und das Gewinde angegeben.	
58.25 63A	Steuerschacht m.1 Abgang 1" <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
58.25 63B	Steuerschacht m.2 Abgängen 1" <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk
58.25 63C	Steuerschacht m.3 Abgängen 1" <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk

58.25 63D	Steuerschacht m.4 Abgängen 1"	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
58.25 63E	Steuerschacht m.5 Abgängen 1"	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
58.25 63F	Steuerschacht m.6 Abgängen 1"	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
58.25 63G	Steuerschacht m.1 Abgang 6/4"	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
58.25 63H	Steuerschacht m.2 Abgängen 6/4"	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
58.25 63I	Steuerschacht m.1 Abgang 2"	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
58.25 63J	Steuerschacht m.2 Abgängen 2"	Stk
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
58.25 64	Elektronisches Batterie-Steuergerät (9V).	
	• wasserdicht • Zeiteinstellung 1 Minute bis zu mindestens 4 Stunden • manueller Start • mindestens 3 Stützten/Tag • Tagesintervalle • Regensensoreingang • einschließlich Batterie und Verkabelung mit den Magnetventilen Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Sektionen angegeben.	
58.25 64A	Batteriesteuerung 1 Sektion	Stk
	Batterie	
58.25 64B	Batteriesteuerung b.4 Sektionen	Stk
	Batterie	
58.25 64C	Funk-Batteriesteuerung b.2 Sektionen	Stk
	Über Funksteuerung.	
58.25 64D	Funk-Batteriesteuerung ü.2-4 Sektionen	Stk
	Über Funksteuerung.	
58.25 64E	Funk-Handsteuergerät f.Funk-Batteriesteuerung	Stk
	Funkhandsteuergerät, einschließlich Batterie, zum Speichern und Verändern der empfangenen und gespeicherten Daten. Mindestreichweite 10 m.	
58.25 71	Elektronisches Steuergerät 24 VAC.	
	• Kunststoffgehäuse versperrbar • interner Trafo 230-24 VAC • mit Stromausfallsicherung • Laufzeiten pro Station von 1 Minute bis mindestens 2 Stunden • Tages- und Wochenprogramm, • Regensensoreingang und Überbrückungsfunktion Einschließlich Verkabelung im Niederspannungsbereich und an das Stromnetz mittels Stecker. Kabellänge bis zu 1,5 m. Im Positionsstichwort ist die Anzahl Sektionen angegeben.	
58.25 71A	Elektron.Steuerung 24VAC b.4 Stationen	Stk
	Montage Innen oder Außen (versperrbar): 	

58.25 71B	Elektron.Steuerung 24VAC ü.4-6 Stationen	Stk
	Montage Innen oder Außen (versperrbar):	
58.25 71C	Elektron.Steuerung 24VAC ü.6-8 Stationen	Stk
	Montage Innen oder Außen (versperrbar):	
58.25 71D	Elektron.Steuerung 24VAC ü.8-12 Stationen	Stk
	Montage Innen oder Außen (versperrbar):	
58.25 71E	Elektron.Steuerung 24VAC ü.12-16 Stationen	Stk
	Montage Innen oder Außen (versperrbar):	
58.25 71F	Elektron.Steuerung 24VAC ü.16-20 Stationen	Stk
	Montage Innen oder Außen (versperrbar):	
58.25 71G	Elektron.Steuerung 24VAC ü.20-32 Stationen	Stk
	Montage Innen oder Außen (versperrbar):	
58.25 71H	Elektron.Steuerung 24VAC ü.32-48 Stationen	Stk
	Montage Innen oder Außen (versperrbar):	
58.25 72	Regensensor zur automatischen Abschaltung der Bewässerung bei genügend natürlichem Niederschlag	
58.25 72A	Regensensor automatisch Abschaltung	Stk
	Einschließlich Anschlusskabel und Befestigungsmaterial für die Montage des Regensensors.	
58.25 72B	Regensensor automatisch Abschaltung funkgesteuert	Stk
	Funkgesteuert.	
	Einschließlich Empfangsteil, Batterie und Befestigungsmaterial für die Montage des Regensensors.	
58.25 81	Erdkabel-Steuerleitungen 0,6 mm² zum Anschluss der Magnetventile an das Steuergerät. Abgerechnet wird die Länge des Erdkabels von der Außenwand des Steuergerätes bis zur Außenwand der Steuerschächte. Im Positionsstichwort ist die Polanzahl angegeben.	
58.25 81A	Erdkabel Steuerleitung 0,6mm² 2polig	m
58.25 81B	Erdkabel Steuerleitung 0,6mm² 4polig	m
58.25 81C	Erdkabel Steuerleitung 0,6mm² 6polig	m
58.25 81D	Erdkabel Steuerleitung 0,6mm² 10polig	m
58.25 81E	Erdkabel Steuerleitung 0,6mm² 12polig	m
58.25 81F	Erdkabel Steuerleitung 0,6mm² 14polig	m
58.25 82	Erdkabel-Steuerleitungen 1,5 mm² zum Anschluss der Magnetventile an das Steuergerät. Abgerechnet wird die Länge des Erdkabels von der Außenwand des Steuergerätes bis zur Außenwand der Steuerschächte. Im Positionsstichwort ist die Polanzahl angegeben.	
58.25 82A	Erdkabel Steuerleitung 1,5mm² 2polig	m
58.25 82B	Erdkabel Steuerleitung 1,5mm² 4polig	m
58.25 82C	Erdkabel Steuerleitung 1,5mm² 6polig	m
58.25 82D	Erdkabel Steuerleitung 1,5mm² 10polig	m
58.25 82E	Erdkabel Steuerleitung 1,5mm² 12polig	m

58.25 82F	Erdkabel Steuerleitung 1,5mm² 14polig	m
58.25 85	Bewässerungsrohr aus Gitterkunststoff für den Einbau neben den Ballen von Bäumen und Sträuchern, einschließlich • eingebauter Schwalldüse • Drehgelenksanschluss • abnehmbarer Inspektionskappe • Anschlussfitting an PE-Zuleitung	
58.25 85A	Bewässerungsrohr Drehgelenksanschluss: Länge (cm): Durchmesser (cm):	m
58.25 90	Kunststoffrohre DN 150 als Leerverrohrung für Bewässerungsanlagen unter befestigten Wegen zur Querung derselben.	
58.25 90A	Leerverrohrung f.Bewässerung Verlegetiefe Rohr cm unter fertiger Geländeoberkante.	m
58.25 91	Erstellen des Bewässerungsprogrammes, Probelauf der Anlage und Feineinstellung der Regner und Sprühdüsen. Nach dem Probetrieb und erfolgter Übernahme werden dem Auftraggeber alle schriftlichen Unterlagen über die technischen Anleitungen und Informationen übergeben und die Einschulung vorgenommen.	
58.25 91A	Bewässerungsprogramm+Ersteinschulung	PA
58.25 92	Erstellen eines digitalen Bestandsplanes auf Basis des vom Auftraggeber übergebenen Bewässerungsplans (Format dwg) nach der Fertigstellung der Leistungen, einschließlich Darstellung der Lage und Verlegetiefe.	
58.25 92A	Bestandsplan Bewässerungsanlage	PA
58.25 93	Erstellung eines digitalen Bewässerungsplanes über die installierte Bewässerungsanlage mit Leitungsverlauf, Verlegetiefe, Lage der Wasseranschlüsse, Steuerschächte, Regner, Düsen und Tropfleitungen sowie etwaiger Einbauten (z.B. Steuerleitungen, Überschubrohre) im dwg-Format.	
58.25 93A	Digitaler Bewässerungsplan	PA
58.26	Baumpflege (Bestand) 1. Stammumfang: Der Stammumfang wird in 1 m Höhe gemessen. Je Baum wird mit entsprechendem Stammumfang abgerechnet. 2. Feinst- und Feinäste: Feinst- und Feinäste dürfen nicht mit der Motorsäge abgeschnitten werden. Bei Einkürzung ist auf Zugast zu schneiden. 3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Die Abrechnungseinheit bezieht sich auf ein Stück Baum. <i>Kommentar:</i> Frei zu Formulieren sind (z.B.): - Fege- und Verbiss-Schutz - ein Kronensicherungsschnitt - ein Pflegeschnitt - die Sicherung oder Kronenverankerung mit Stahlseilen oder Gurten - der Einbau von Stahlgewindestangen oder Gurten - Baumstützen aus Rundstahl - das Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben und baumfremden Bewuchs - Auffangsicherungen - Einkürzen von Kronenteilen Etwaige Regiearbeiten (z.B.): - das Stabilisieren von Rissen in Stämmen	

- das Behandeln von Wunden
- die Behandlung von gekappten Kronen

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

58.26 01	Kronenerziehungsschnitt. Im Positionsstichwort ist der Stammumfang (cm) angegeben.	
58.26 01A	Kronenerziehungsschnitt ü.20-40cm	Stk
58.26 01B	Kronenerziehungsschnitt ü.40-70cm	Stk
58.26 01X	Kronenerziehungsschnitt ü.70cm-_____	Stk
58.26 02	Lichtraumprofilschnitt.	
58.26 02A	Lichtraumprofilschnitt Geh-u.Radwege Bei Geh- und Radwege.	Stk
58.26 02B	Lichtraumprofilschnitt Fahrbahnen Bei Fahrbahnen.	Stk
58.26 03	Dürrast-/Totholzentfernung. Im Positionsstichwort ist der Stammumfang (cm) angegeben.	
58.26 03A	Dürrast-/Totholzentfernung b.30cm	Stk
58.26 03B	Dürrast-/Totholzentfernung ü.30-50cm	Stk
58.26 03C	Dürrast-/Totholzentfernung ü.50-100cm	Stk
58.26 03D	Dürrast-/Totholzentfernung ü.100-150cm	Stk
58.26 03E	Dürrast-/Totholzentfernung ü.150-200cm	Stk
58.26 03F	Dürrast-/Totholzentfernung ü.200-250cm	Stk
58.26 03G	Dürrast-/Totholzentfernung ü.250-300cm	Stk
58.26 03H	Dürrast-/Totholzentfernung ü.300-350cm	Stk
58.26 03I	Dürrast-/Totholzentfernung ü.350-400cm	Stk
58.26 03X	Dürrast-/Totholzentfernung ü.400cm-_____	Stk
58.26 05	Kronenauslichtung. Im Positionsstichwort ist der Stammumfang (cm) angegeben.	
58.26 05W	Kronenauslichtung leicht _____ Auslichtungsausmaß leicht.	Stk
58.26 05X	Kronenauslichtung mittel _____ Auslichtungsausmaß mittel.	Stk
58.26 05Y	Kronenauslichtung stark _____ Auslichtungsausmaß stark.	Stk
58.26 06	Kroneneinkürzung. Im Positionsstichwort sind das Einkürzungsausmaß (Prozent) und der Stammumfang (cm) angegeben.	
	Kommentar: Unter Kroneneinkürzungen sind im Folgenden Profilschnitte (z.B. für den Arbeitsfreiraum für bauliche Maßnahmen z.B. für Gerüste, Kräne) zu verstehen.	
58.26 06W	Kroneneinkürzung b.10%_____	Stk
58.26 06X	Kroneneinkürzung ü.10-15%_____	Stk

58.26 06Y	Kroneneinkürzung ü.15-20%	Stk
58.79	Möblierung, Ausstattung, Spielgeräte	
58.79 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
58.79 00V	Verfügbarkeit von Beilagen zum LV zu 58.79	
	Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.	
	Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format):	
58.90	Regieleistungen	
	1. Allgemeines: In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst. Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.	
	2. Mengenänderungen: Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.	
	3. Beschäftigungsgruppen: Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.	
	4. Einkalkulierte Leistungen: Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.	
	5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.	
	<i>Kommentar:</i> Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen, sind frei zu formulieren.	
58.90 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
58.90 00A	Überstundenregelung	
	Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet: Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.	
58.90 01	Regiestunden	
58.90 01A	Regiestunden Facharbeiter	h
	Für Facharbeiter.	
58.90 01B	Regiestunden Hilfsarbeiter	h
	Für Hilfsarbeiter.	
58.90 51	Materiallieferungen f.Regieleistungen	VE
	Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061). Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt. Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.	

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert