

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 80 - Injektionsarbeiten

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 8000 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 8002 Vorarbeiten u.besondere Baustelleneinrichtungen**
- ULG 8003 Untergrund/Mauerwerk vorbereiten**
- ULG 8011 Rissinjektion**
- ULG 8012 Mauerwerksverpressung**
- ULG 8013 Flächeninjektion/Schleier**
- ULG 8014 Horizontalsperren**
- ULG 8015 Bodenverpressung**
- ULG 8016 Schlauchinjektion**
- ULG 8021 Sondermaßnahmen**
- ULG 8031 Nacharbeiten,Nachtrocknen**
- ULG 8075 Sonstiges**
- ULG 8080 Dokumentation,Untersuchungen,Prüfungen**
- ULG 8090 Regieleistungen**

80 Injektionsarbeiten

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemein:

Die Verarbeitung erfolgt gemäß den Verarbeitungsrichtlinien/Ausführungsanweisungen und technischen Merkblättern des Materialherstellers.

2. Materialqualität:

Zur Sicherstellung von gleich bleibenden Qualitäten weist der Bieter bei Angebotsabgabe nach, dass der Lieferant der eingesetzten Werkstoffe ein Zertifikat gemäß DIN EN ISO 9001 nachweisen kann.

3. Eigenüberwachung:

3.1 Der AN führt während der gesamten Dauer der Instandsetzungsarbeiten laufend Eigenüberwachungen durch.

3.2 Dies bezieht sich auf die Kontrolle des Untergrundes, des eingesetzten Materials und der Witterungsbedingungen. Die Ergebnisse der Eigenüberwachungen werden in den Bautagesberichten festgehalten.

4. Funktionskontrollen:

Funktionskontrollen vor der Injektion sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

5. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Kommentar:

Baustelleneinrichtungen bzw. Baustellengemeinkosten sind in der LG 01, Abbrucharbeiten in der LG 02, Gerüste in der LG 04 und Unterstellungen in der LG 14 beschrieben.

Voruntersuchungen sind vor der LV-Erstellung auszuschreiben, zu beauftragen und auszuwerten. Ergebnisse fließen in die Ausschreibung ein.

Testfelder sind vor der LV-Erstellung auszuschreiben, zu beauftragen und auszuwerten. Ergebnisse fließen in die Ausschreibung ein.

Bei der Verwendung von gefährlichen Stoffen als Arbeitsmaterial, Füllstoff oder Hilfsstoff (z.B. Epoxidharz und Lösemittelreiniger) sind zusätzliche Schutzmaßnahmen bzw. Vorschriften/Regelungen (z.B. zur Arbeitssicherheit) auszuschreiben.

Das Entsorgen von Verfüllgut ist in eigenen Positionen auszuschreiben.

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM B 2202: Arbeiten gegen aufsteigende Feuchtigkeit bei Trockenlegung von feuchtem Mauerwerk - Werkvertragsnorm

- ÖNORM B 2270: Injektionsarbeiten - Werkvertragsnorm (Zurückziehung: 2001 07 01)

- ÖNORM B 3355/1-3: Trockenlegung von feuchtem Mauerwerk - Bauwerksdiagnostik und Planungsgrundlagen (Zurückziehung: 2006 03 01)

- ÖBV Injektionsrichtlinien Teil 1 & 2 (Arbeitskreis: Materialtechnologie - Injektionstechnik)

- ÖFI Richtlinien Horizontalsperre (IBV)

- WTA Richtlinien (z.B. Schleierinjektionen)

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Geänderte Positionen:

80.14 Horizontalsperren

80.14 01A Horizontalsperren bohren,einfach

80.14 01B Horizontalsperren bohren,doppelt

80.14 11A Injektion hydrophobierend,drucklos

80.14 11B Injektion hydrophobierend,Niederdruck

80.14 11C Injektion hydrophobierend,Hochdruck

80.14 12A Injektion kapillar verschließend,Niederdruck

80.14 12B Injektion kapillar verschließend,Hochdruck

80.14 21A Az f.Erschwernisse Anschlüsse Einbauten

80.14 21B Az f.Erschwernisse Fremdsysteme

80.00 Wählbare Vorbemerkungen

80.00 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

80.00 00A Qualifikationsnachweis

Der Bieter weist mit Abgabe des Angebotes nach, dass er über die notwendigen Voraussetzungen zur Durchführung der ausgeschriebenen Leistungen verfügt.

Art der Ausbildung, einschließlich Zertifikatsnachweis: oder Gleichwertiges.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

80.00 00C Ausführungen unter Wasser

Ausführungen unter Wasser.

Ergänzende Angaben:

80.00 00D Ausführungen unter Druckluft

Ausführungen unter Druckluft.

Ergänzende Angaben:

80.00 00E Erhöhte technische Anforderung

Erhöhte technische Anforderung (Trinkwasser).

Für die abdichtenden Verpressarbeiten ist ein Füllgut zu verwenden, welches über die notwendigen Prüfzeugnisse der Trinkwasserverträglichkeit verfügt:

80.00 00F Nachweis der Wirksamkeitsprüfung

Ein Nachweis der Wirksamkeitsprüfung ist vorzulegen (z.B.: WTA-Prüfzeugnis):

80.00 00G Nachweis der Umweltverträglichkeit

Nachweis der Umweltverträglichkeit durch KTW-Prüfzeugnis:

80.00 00H Grundwasserhygienisches Gutachten

Grundwasserhygienisches Gutachten:

80.00 00I Vertragsgrundlagen

Vertragsgrundlagen (z.B. Normen, Richtlinien):

Kommentar:

Vertragsgrundlagen sind z.B. ÖNORM B 2202, ÖNORM B 2270, ÖNORM B 3355/1-3, Anhänge zu ÖNORMEN, ÖBV Injektionsrichtlinien Teil 1 & 2, ÖFI Richtlinien Horizontalsperre (IBV), WTA Richtlinien (z.B. Schleierinjektionen)

80.00 00W Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit (z.B. Pläne):

80.02 Vorarbeiten u.besondere Baustelleneinrichtungen

Kommentar:

Voruntersuchungen sind vor der LV-Erstellung auszuschreiben, zu beauftragen und auszuwerten. Ergebnisse fließen in die Ausschreibung ein.

Testfelder sind in ihrer Gesamtheit Kleinaufträge mit bindendem Charakter. Sie sind äquivalent zu Normausführungen mit einer Ausführungsplanung vorzubereiten, durchzuführen und umzusetzen. In weiterer Folge müssen die positiven Ergebnisse weitere Grundlage für den Gesamtauftrag sein. Dies betrifft sowohl Art und Umfang der Einbringung, wie auch Materialwahl.

80.02 01 Voruntersuchung.

80.02 01A Einfache Voruntersuchung

Einfach:

PA

80.02 01B Vertiefte Voruntersuchung

Vertieft:

PA

80.02 02 Voruntersuchung.

80.02 02A Voruntersuchung f.Rissinjektion

Für Rissinjektion:

PA

80.02 02B Voruntersuchung f.Schleierinjektion

Für Schleierinjektion:

PA

80.02 02C Voruntersuchung f.Flächeninjektion **PA**
Für Flächeninjektion:

80.02 02D Voruntersuchung f.Bodeninjektion **PA**
Für Bodeninjektion:

80.02 02E Voruntersuchung f.Fugeninjektion **PA**
Für Fugeninjektion:

80.02 02F Voruntersuchung f.Horizontal Sperren **PA**
Für Horizontal Sperren:

80.02 11 Testfeld.
Kommentar:
Für das Testfeld ist vorweg ein Konzept der erforderlichen Maßnahmen zu erstellen.

80.02 11A Testfeld herstellen **Stk**
Herstellen.
Ein Ausführungsprotokoll (z.B. mit Produktdaten) ist im Einheitspreis einkalkuliert und wird nach Fertigstellung dem AG übergeben.
Lage im Gebäude (z.B. Geschoss):
Abmessungen:
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

80.02 11B Testfeld prüfen **Stk**
Prüfung auf Einhaltung der durch den AG vorgegebenen Parametern.
Prüfverfahren:

80.02 11C Testfeld Ausführungsprotokoll **PA**
Ausführungsprotokoll.
Betrifft Position(en):
Das Ausführungsprotokoll beinhaltet:

80.02 91 Baustelleneinrichtungen für Injektionsarbeiten (z.B. Überdruckbereiche).
Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte, Stromversorgung, Wasserversorgung, Verkehrswege und Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.
Kommentar:
Zusätzliche Baustelleneinrichtungen, Geräte und Maschinen sind frei zu formulieren.
Literaturhinweise (z.B.):
- ÖNORM B 2061: Preisermittlung für Bauleistungen - Verfahrensnorm

80.02 91A Baustelleneinrichtung f.Injektionsarbeiten einrichten **PA**
Einrichten (Aufbauen) des betriebsfertigen Zustandes.
Betrifft Position(en):
Beschreibung:

80.02 91B Baustelleneinrichtung f.Injektionsarbeiten vorhalten **Wo**
Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit.
Betrifft Position(en):

80.02 91C Baustelleneinrichtung f.Injektionsarbeiten räumen **PA**
Räumen (Abbauen und Abtransportieren), einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.
Betrifft Position(en):

80.03 Untergrund/Mauerwerk vorbereiten
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

80.03 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

80.03 00A Rastermaß f.Vortrocknen

Rastermaß:

Betrifft Position(en):

80.03 01 Untergrundvorbereitung.

80.03 01A Untergrundvorbereitungen

m²

Beschreibung:

Substrat:

80.03 01B Untergrundvorbereitungen f.Verdämmung

m²

Herstellen eines haftfesten Untergrundes für eine Verdämmung, ca. 10 cm breit, durch Abfräsen, Abschleifen oder Abbürsten loser, trennend wirkender Bestandteile und Absaugen von Staub entlang der Rissufer.

80.03 02 Fugen ausräumen und verschließen, einschließlich Abstrahlen gerissener, lose sitzender Teile und Glätten der Fugen.

Fugenteil von 6 m/m² bis 8 m/m²

80.03 02A Fugen aus Naturstein-Mauerwerk ausräumen

m²

Abchnittsweises Ausräumen der Fugen mit Hochdruckwasserstrahlen, 1.000 - 1.600 bar bis auf ca. 5 cm Tiefe.

80.03 02B Fugen aus Ziegel-Mauerwerk ausräumen

m²

Abchnittsweises Ausräumen der Fugen mit Hochdruckwasserstrahlen, 1.000 - 1.600 bar bis auf ca. 5 cm Tiefe.

80.03 02C Mörtelfugen bei Naturstein-Mauerwerk verschließen

m²

Abchnittsweises Verschließen der Fugen bei Naturstein-Mauerwerk mit einem trasshaltigen, raumbeständig aushärtenden Verfugmörtel.

80.03 02D Mörtelfugen bei Ziegel-Mauerwerk verschließen

m²

Abchnittsweises Verschließen der Fugen bei Ziegel-Mauerwerk mit einem Verfugmörtel.

80.03 03 Herstellung einer (Spritz) Mörtelverdämmung für die vollflächige Verdämmung der Mauerwerksoberfläche.

80.03 03A (Spritz) Mörteldämmung

m²

80.03 04 Leckagenverdämmung mit hochreaktivem Verdämmmörtel.

80.03 04A Temporäre Verdämmung

m²

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

80.03 05 Vortrocknen Untergrund/Mauerwerk um ein saugfähiges Substrat für nachfolgende Arbeitsschritte zu schaffen.

80.03 05A Vortrocknen

m²

Mittels folgendem Verfahren/Methode (z.B. Mikrowelle, Infrarot):

Trocknung auf: DF < /= %

80.03 07 Trocknen im Heizstabverfahren mit steuerbaren Heizstäben (bis 120°C).

Im Positionsstichwort ist die Dicke (cm) des Mauerwerks (MWK) angegeben.

Abgerechnet wird nach Verrechnungseinheiten (VE = m² x Tage).

80.03 07A Vortrocknen/Heizstäbe MWK 20-30cm

VE

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

80.03 07B Vortrocknen/Heizstäbe MWK ü.30-45cm

VE

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

80.03 07C Vortrocknen/Heizstäbe MWK ü.45-60cm

VE

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

80.03 07D Vortrocknen/Heizstäbe MWK ü.60-75cm

VE

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

80.03 07E Vortrocknen/Heizstäbe MWK ü.75-90cm VE

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

80.03 07F Vortrocknen/Heizstäbe MWK ü.90-120cm VE

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

80.03 07G Vortrocknen/Heizstäbe MWK ü.120cm: _____ VE

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

80.11 Rissinjektion
LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

80.11 01 Bohren von Injektionskanälen, wechselseitig schräg zum Riss unter einem Winkel von 45° bis über die Rissebene hinaus, Bohrlänge gleich Risstiefe (ggf. Bauteildicke), Bohrlochabstand untereinander und zum Riss gleich halber Risstiefe (ggf. Bauteildicke).
Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) angegeben.

80.11 01A Injektionskanäle f.Rissinjektion bohren 14mm Stk

Bauteildicke:

Material:

80.11 01B Injektionskanäle f.Rissinjektion bohren 18mm Stk

Bauteildicke:

Material:

80.11 01C Injektionskanäle f.Rissinjektion bohren 20mm Stk

Bauteildicke:

Material:

80.11 02 Bohrpacker setzen, einschließlich Absaugen von Bohrmehl und Staub aus dem Injektionskanal mit Industriestaubsauger oder Ausblasen über eine bohrtiefe Lanze mit ölfreier Druckluft.

80.11 02A Bohrpacker f.Rissinjektion Stk

Betrifft Position(en):

80.11 03 Kleben der Klebepacker mit Polyurethanharz mit einem thixotropen Harz auf tragfähigem, staubfreien Untergrund.
Packerabstand gleich Risstiefe (ggf. Bauteildicke).

80.11 03A Klebepacker f.Rissinjektion m.Polyurethanharz Stk

Betrifft Position(en):

80.11 05 Risse verdämmen.

- Breite: ca. 10 cm

80.11 05A Rissverdämmung f.Rissinjektion m.Polyurethanharz m

Mit Polyurethanharz (wird durch Zugabe von Stellmittel auf die erforderliche Standfestigkeit eingestellt).

80.11 05C Rissverdämmung f.Rissinjektion m.hochreaktivem Zementmörtel m

Mit hochreaktivem Zementmörtel (wird durch Zugabe von unterschiedlichem Wasseranteil auf die erforderliche Standfestigkeit eingestellt).

80.11 14 Zementsuspension-Injektion für Risse.

Mischen und injizieren einer niedrigviskosen, hochsulfatbeständigen, sedimentationsfreien, raumbeständig aushärtenden Zementsuspension, mit einer im Niederdruckbereich (bis 10 bar) gut regelbaren Membranpumpe über vorbereitete Packer ohne Überwindungsdruck in Risse $\geq 0,2$ mm.

Zementsuspension mit Partikelgröße $d_{95} 8 \mu m$

Einschließlich Nachverpressen der Packer innerhalb der Verarbeitbarkeitsdauer der Zementsuspension.

80.11 14A Kraftschlüssige Zementsuspension-Injektion f.Risse $\geq 0,2mm$ m

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

80.11 15	Abdichtende, dehnfähige Injektion für Risse. Mischen und injizieren eines niedrigviskosen, feuchtigkeitsreaktiven, dauerelastischen Polyurethanharzes mit einer luftbetriebenen, gut regelbaren Hochdruckinjektionspumpe über vorbereitete Packer. Einschließlich Nachverpressen der Packer innerhalb der Verarbeitbarkeitsdauer des Injektionsharzes. Im Positionsstichwort ist die Mindestbreite (mm) des Risses angegeben. <u>Kommentar:</u> Ein Mehr- oder Minderverbrauch ist in eigenen Positionen beschrieben.	
80.11 15A	Abdichtende,dehnfähige Injektion f.Risse 0,1-0,3mm Angenommener Verbrauch (ml/m):	m
80.11 15B	Abdichtende,dehnfähige Injektion f.Risse ü.0,3-0,8mm Angenommener Verbrauch (ml/m):	m
80.11 15C	Abdichtende,dehnfähige Injektion f.Risse ü.0,8-4mm Angenommener Verbrauch (ml/m):	m
80.11 21	Vorinjektion bei Rissen. Mischen und injizieren eines niedrigviskosen, feuchtigkeitsreaktiven, schnell aufschäumenden, zweikomponentigen Polyurethanharzes mit hoher Volumenvergrößerung (3700 %) in vorbereitete Packer mit einer luftbetriebenen, gut regelbaren Hochdruckinjektionspumpe in druckwasserführende Risse ≥ 0,2 mm zum temporären Stoppen der Wasserzuflüsse.	
80.11 21A	Vorinjektion Polyurethanschaum Risse ≥0,2 mm	m
80.11 22	Vorinjektion Wasser bei Rissen. Injizieren von Wasser zum Vornässen der Haftflächen über vorbereitete Packer. Abschätzen der Füllmengen und Kontrolle des Injektionsdruckes.	
80.11 22A	Vorinjektion Wasser f.Rissinjektion	m
80.11 23	Niederdruck-Injektion für Risse. Mischen und injizieren mit einem federkraftbetriebenen, stetig fördernden Niederdruckinjektionsgerät über vorbereitete Packer.	
80.11 23B	Niederdruck-Injektion f.Risse m.Polyurethanharz Mit niedrigviskosen, feuchtigkeitsreaktiven, dauerelastischen Polyurethanharz, dehnfähig.	m
80.11 23C	Niederdruck-Injektion f.Risse m.Zementsuspension Mit niedrigviskosen, sedimentationsfreien, raumbeständig aushärtenden Zementsuspension.	m
80.11 91	Rissinjektion/Mehrverbrauch. Liefern, lagern und injizieren von zusätzlich erforderlichem Material über den angenommenen Materialverbrauch hinaus.	
80.11 91A	Rissinjektion Mehrverbrauch Zementsuspension Zementsuspension.	kg
80.11 91B	Rissinjektion Mehrverbrauch Polyurethanharz Polyurethanharz.	l
80.11 92	Rissinjektion/Minderverbrauch.	
80.11 92A	Rissinjektion Minderverbrauch Zementsuspension Zementsuspension.	kg
80.11 92B	Rissinjektion Minderverbrauch Polyurethanharz Polyurethanharz.	l
80.12	Mauerwerksverpressung	

1. Mauerwerksverpressung:

Injektionen sind von unten nach oben aufbauend ausgeführt und erfolgen unter Einhaltung der Nachinjektionszeiten.

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Bei Verpressungen und Injektionen wird das geometrische Gesamtvolumen des zu bearbeitenden Bauteils, unabhängig vom tatsächlich erreichten Verfüllgrad, abgerechnet.

Kommentar:

Dem Bieter ist der Ausgangswert der Mauerwerksfestigkeit und das Mindest-Verfestigungsziel zu benennen. Die Ausgangswerte sind Bestandteil der Vorbefundung, die Zielwerte sind abschließend in einem zu benennenden Prüfverfahren nachzuprüfen (Mindestvorgaben).

Bei Mauerwerksdicken > 60 cm erfolgt eine Verpressung in mehreren Ebenen.

Kriterien zum Abbruch der Arbeiten (z.B. Größter Druck, Austritte, Mischtoleranzen) sind zwischen AG und AN abzustimmen und im Injektionskonzept festzuhalten.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

80.12 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

80.12 00A Rastermaß f.Mauerwerksverpressung

Rastermaß für Injektionskanäle (z.B. 25 x 25 cm, versetzt):

Betrifft Position(en):

80.12 01 Bohren von Injektionskanälen, einschließlich Säubern der Bohrlöcher.

Bohrwinkel 30 bis 45° gegen die Lagerfugenebene nach unten und 30 bis 45° gegen die Stoßfugenebene je Reihe gegeneinander verschränkt (link-rechts-Wechsel).

Bohrlochtiefe = Bauteildicke minus 10 cm

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) angegeben.

Kommentar:

Bohrlochtiefe gleich Bauteildicke minus 10 cm.

80.12 01A Injektionskanäle bohren 20mm

Stk

Bauteildicke:

Material:

80.12 02 Schlagpacker bzw. Kunststoffpacker, einschließlich Absaugen von Bohrmehl und Staub aus dem Injektionskanal oder Ausblasen über eine bohrtiefe Lanze mit ölfreier Druckluft.

80.12 02A Schlagpacker f.Mauerwerksverpressung

Stk

Abdichtung:

Betrifft Position(en):

80.12 04 Injektionspacker mit vorbereiteten Mundstücken für vorbereitete Bohrlöcher mind. 10 cm unter Wandoberfläche.

Bei ungenügendem Halt der Packer ist eine zusätzliche Verdämmung oder Fixierung im Einheitspreis einkalkuliert.

Kommentar:

Mauerwerksverpressungen bei großen Dicken (> 60 cm) erfolgen in mehreren Ebenen.

80.12 04A Injektionspacker f.Mauerwerksverpressung

Stk

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

80.12 11 Mauerwerksverpressung mit Injektionsgut.

Im Positionsstichwort ist die Mauerwerksdicke (cm) angegeben (einschließlich Putz).

Kommentar:

Mauerwerksverpressungen bei großen Dicken (> 60 cm) erfolgen in mehreren Ebenen.

80.12 11A Mauerwerksverpressung 25-40cm

m³

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Ausgangswert:

Zielwert:

Verbrauch (kg/m³):

80.12 11B Mauerwerksverpressung ü.40-60cm m³

Ausgangswert:

Zielwert:

Verbrauch (kg/m³):

80.12 11C Mauerwerksverpressung ü.60-90cm m³

Ausgangswert:

Zielwert:

Verbrauch (kg/m³):

80.12 11D Mauerwerksverpressung ü.90-120cm m³

Ausgangswert:

Zielwert:

Verbrauch (kg/m³):

80.12 11E Mauerwerksverpressung ü.120cm: _____ m³

Ausgangswert:

Zielwert:

Verbrauch (kg/m³):

80.12 21 Mischen und injizieren eines niedrigviskosen, sedimentationsfreien, raumbeständig aushärtenden Zementleims, mit einer im Niederdruckbereich (bis 10 bar) gut regelbaren Membranpumpe über vorbereitete Packer ohne Überwindungsdruck in Risse > 0,8 mm.

Partikelgröße $d_{99,9} \leq 200 \mu\text{m}$

Einschließlich Nachverpressen der Packer innerhalb der Verarbeitbarkeitsdauer des Zementleims.

80.12 21A Injektion m.Zementleim m³

Mit Zementleim.

Ausgangswert:

Zielwert:

Verbrauch (l/m³):

80.12 22 Mischen und injizieren eines trasshaltigen, hochsulfatbeständigen, niedrigviskosen, sedimentationsfreien, raumbeständig aushärtenden Zementleims mit einer im Niederdruckbereich (bis 10 bar) gut regelbaren Membranpumpe über vorbereitete Packer ohne Überwindungsdruck in Risse > 0,8 mm.

Einschließlich Nachverpressen der Packer innerhalb der Verarbeitbarkeitsdauer des Zementleims.

80.12 22A Injektion m.Trass-/Zementleim m³

Mit Trass-/Zementleim.

Ausgangswert:

Zielwert:

Verbrauch (l/m³):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

80.12 23 Mischen und injizieren eines geprüften, niedrigviskosen ($\leq 200 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ bei RT), feuchtigkeitsreaktiven, zähelastischen Polyurethanharzes mit einer luftbetriebenen, gut regelbaren Hochdruckinjektionspumpe über vorbereitete Packer.

Einschließlich Nachverpressen der Packer innerhalb der Verarbeitbarkeitsdauer des Injektionsharzes.

80.12 23A Injektion ZPUR m³

Mit ZPUR.

Ausgangswert:

Zielwert:

Verbrauch (l/m³):

80.12 24 Mischen und injizieren einer niedrigviskosen, sedimentationsfreien, raumbeständig aushärtenden Kalk/Trasssuspension mit einer im Niederdruckbereich (bis 10 bar) gut regelbaren Membranpumpe über vorbereitete Packer ohne Überwindungsdruck in Hohlräume > 0,5 mm.

Einschließlich Nachverpressen der Packer innerhalb der Verarbeitbarkeitsdauer der Suspension.

80.12 24A Injektion Kalktrass

m³

Mit Kalktrass.

Ausgangswert:

Zielwert:

Verbrauch (l/m³):

80.12 91 Mauerwerksverpressung/Mehrverbrauch.

Liefern, lagern und injizieren von zusätzlich erforderlichem Material über den angenommenen Materialverbrauch hinaus.

80.12 91A Mauerwerksverpressung Mehrverbrauch Zementleim

l

Zementleim.

80.12 92 Mauerwerksverpressung/Minderverbrauch.

80.12 92A Mauerwerksverpressung Minderverbrauch Zementleim

l

Zementleim.

80.13 Flächeninjektion/Schleier

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die tatsächlich injizierte Menge für einen dichten Injektionsschirm mit einer angenommenen Dicke von >= 8 cm im Packerkontakt.

Kommentar:

Der Verbrauch variiert je nach Einbringungsart, Untergrund und Materialbasis.

80.13 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

80.13 00A Rastermaß f.Flächeninjektion

Rastermaß für Injektionskanäle:

Betrifft Position(en):

80.13 01 Bohren von Injektionskanälen über den zu injizierenden Bereich verteilt - unter dem angegebenen Winkel in das Mauerwerk hinein.

Bohrlochabstand ca. 25 cm

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser der Injektionskanäle (mm) und der Winkel angegeben.

80.13 01A Injektionskanäle bohren 14mm/30-45° (Bauteildicke)

Stk

Bohrlochtiefe = Bauteildicke

80.13 01B Injektionskanäle bohren 20mm/30-45° (Bauteildicke-10)

Stk

Bohrlochtiefe = Bauteildicke minus 10 cm

80.13 01C Injektionskanäle bohren 14mm/90° (2/3 Bauteildicke)

Stk

Bohrlochtiefe = 2/3 Bauteildicke

80.13 01D Injektionskanäle bohren 20mm/90° (2/3 Bauteildicke)

Stk

Bohrlochtiefe = 2/3 Bauteildicke

80.13 01E Injektionskanäle bohren 20mm/90° (Bauteildicke)

Stk

Bohrlochtiefe = Bauteildicke

80.13 11	Mischen und injizieren eines niedrigviskosen, lösemittelfreien, ungefüllten Acrylatgels mit einer gut regelbaren 2-Komponenten Hochdruckinjektionspumpe	
80.13 11A	Injektion m.Acrylatgel Bauteildicke (cm):	m²
80.13 91	Flächeninjektion/Mehrverbrauch. Liefen, lagern und injizieren von zusätzlich erforderlichem Material über den angenommenen Materialverbrauch hinaus.	
80.13 91A	Flächeninjektion Mehrverbrauch Acrylatgel Acrylatgel.	I
80.13 92	Flächeninjektion/Minderverbrauch.	
80.13 92A	Flächeninjektion Minderverbrauch Acrylatgel Acrylatgel.	I
80.14	Horizontalsperren	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geändert</i> Änderung der Einheiten beim Bohren und Injektionen von Stk./m3 auf m2.	
80.14 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
80.14 00A	Rastermaß f.Horizontalsperren Rastermaß für Injektionskanäle: Betrifft Position(en):	
80.14 00B	Angaben zum Bauteil Angaben / Material des Bauteils (z.B. Beton, Ziegel, Mischmauerwerk): <i>LB-Version: 23</i>	
80.14 01	Bohren von Injektionskanälen mit 10 -12 mm Durchmesser - über den zu injizierenden Bereich verteilt, unter einem Winkel von 85 - 90° in das Bauteil hinein. Bohrtiefe gleich 4/5 Bauteildicke. Bohrlochabstand ca. 10 cm Die angegebene Menge entspricht immer einer Reihenlänge (z.B. Länge der Wand) mal der Bauteildicke. Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Reihe (einfach für eine Reihe oder doppelt für zwei Reihen) angegeben.	
80.14 01A	Horizontalsperren bohren,einfach <i>LB-Version: 23 Geändert</i> <i>Änderung:</i> Änderung der Einheit von Stk. auf m²	m²
80.14 01B	Horizontalsperren bohren,doppelt <i>LB-Version: 23 Geändert</i> <i>Änderung:</i> Änderung der Einheit von Stk. auf m²	m²
80.14 02	Schlagpacker setzen bzw. einschlagen der Kunststoffpacker, einschließlich Absaugen von Bohrmehl und Staub aus dem Injektionskanal oder Ausblasen über eine bohrtiefe Lanze mit ölfreier Druckluft.	
80.14 02A	Schlagpacker f.Horizontalsperren Betrifft Position(en):	Stk
80.14 03	Setzen der Injektionspackern in die vorbereiteten Bohrlöcher mind. 5 cm unter Wandoberfläche. Bei ungenügendem Halt der Packer ist eine zusätzliche Verdämmung oder Fixierung im Einheitspreis einkalkuliert.	
80.14 03A	Injektionspacker f.Horizontalsperren <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	Stk

LGPosNr.	Positionsstichwort	
80.14 11	Injizieren eines hydrophobierenden Siloxan/Silan-Produkts mit einer gut regelbaren 1-Komponenten Niederdruckinjektionspumpe. Die angegebene Menge entspricht immer einer Reihenlänge (z.B. Länge der Wand) mal der Bauteildicke. Im Positionsstichwort ist die Ausführung der Einbringung (drucklos, Niederdruck, Hochdruck) angegeben.	
80.14 11A	Injektion hydrophobierend,drucklos Drucklos. <i>Kommentar:</i> <i>Bei drucklosen Injektionen sind Packer nicht notwendig, jedoch ist eine zusätzliche Position für das Verschließen der Bohrlöcher z.B. 80.14 71A notwendig.</i> <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i> <i>Änderung:</i> Änderung der Einheit von m³ auf m²	m²
80.14 11B	Injektion hydrophobierend,Niederdruck Mit Niederdruck (< 10bar). <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i> <i>Änderung:</i> Änderung der Einheit von m³ auf m²	m²
80.14 11C	Injektion hydrophobierend,Hochdruck Mit Hochdruck. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i> <i>Änderung:</i> Änderung der Einheit von m³ auf m²	m²
80.14 12	Injizieren eines kapillar verschließenden Produkts mit einer gut regelbaren 2-Komponenten Niederdruckinjektionspumpe. Die angegebene Menge entspricht immer einer Reihenlänge (z.B. Länge der Wand) in m. Im Positionsstichwort ist die Ausführung der Einbringung (Niederdruck oder Hochdruck) und die Bauteildicke (d) in mm angegeben.	
80.14 12A	Injektion kapillar verschließend,Niederdruck Mit Niederdruck, Kapillar verschließend. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i> <i>Änderung:</i> Änderung der Einheit von m³ auf m²	m²
80.14 12B	Injektion kapillar verschließend,Hochdruck Mit Hochdruck, Kapillar verschließend. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i> <i>Änderung:</i> Änderung der Einheit von m³ auf m²	m²
80.14 21	Aufzählung (Az) auf Horizontalsperren für Erschwernisse.	
80.14 21A	Az f.Erschwernisse Anschlüsse Einbauten Bei Anschlüssen von Einbauten mittels Schottinjektion durch verdichteten/veränderten Injektionsraster und -druck. Betrifft Position(en): <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	PA
80.14 21B	Az f.Erschwernisse Fremdsysteme Bei der Anbindung an vorhandene Fremdsysteme (z.B. mechanische Sperren, etc.) mittels Schottinjektion durch verdichteten/veränderten Injektionsraster und -druck. Betrifft Position(en): <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i>	PA
80.14 71	Kraftschlüssiges Verschließen der Bohrlöcher bei Horizontalsperren (HSP), nach statischen Erfordernissen, nach den Injektionsarbeiten, auf voller Länge ohne Unterschied der Dicke und Mauerwerksart.	
80.14 71A	Bohrlochverschluss HSP <i>LB-Version: 23</i>	m²

80.15 Bodenverpressung

80.15 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

80.15 00A Rastermaß f.Bodenverpressung

Rastermaß für Rammlanzen:

Betrifft Position(en):

80.15 01 Injektionslanzen mit verschlossenen Austrittsöffnungen und abnehmbaren Mundstücken in das frei zugängliche Erdreich, mind. 50 cm unter Bodenoberfläche, in mehreren Ebenen und Winkeln verpressen.

Bei ungenügendem Halt der Packer ist eine zusätzliche Verdämmung oder Fixierung im Einheitspreis einkalkuliert.

80.15 01A Injektionslanzen f.Bodenverpressung
Stk

Einbringtiefe (m):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

80.15 11 Einbringen eines 2K-zähelastischen Polyurethans mittels Pumpentechnik im vorgeschriebenen Druck- und Mengenbereich.

- Druckfestigkeit des Materials > 50N/mm²
- Größter Schaumfaktor übersteigt das 15-fach nicht (frei- schäumend)
- Viskosität <= 200 mPas*s, und verändert sich durch Zugabe von Katalysatoren nicht

Für die Verfestigungen stehen mindestens zwei verschiedene Reaktionszeiten (~30' und ~4') zur Verfügung.

Einschließlich Zwischenspülen.

Kommentar:

Injektionen im Hochdruckverfahren (>10 bar an der Lanze) sind nur mit Ausnahmen und nach Bedarf zu unterschreiten!

Ein Nachziehen der installierten Lanzen ist möglich.

80.15 11A Bodenverpressung
m³

Bodenverpressung (Verfestigung auf fr > 30N/cm²)

Ausgangswert:

Zielwert:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

80.16 Schlauchinjektion
1. Schlauchinjektion:

Zugelassen sind der vom Hersteller vorgegebene Einsatzbereich und die zugelassenen Einbaulängen.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Dokumentation mit Angaben zu: Produkt, die Charge, Bauteil-, Luft- und Materialtemperatur, sowie Injektionsdruck ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Funktionskontrolle:

3.1 Die Kontrolle der Durchlässigkeit des Schlauchkanals erfolgt mittels Druckluft oder Wasserspülung. Die Schlauchenden werden beidseits freigelegt und mit einem Druck von bis zu 1 bar beaufschlagt.

3.2 Die Funktionskontrolle der Probe bei normaler Gängigkeit ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- das Verwahren freier Enden, die nicht z.B. an Nagelpackern enden (diese werden gebündelt so befestigt, dass sie bei den Betonierarbeiten nicht verloren gehen oder beschädigt/verstopft werden).

- eine Wiederverwendung von Schlauchsystemen zur neuerlichen Verpressung

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

80.16 01 Injektionsschläuche, einschließlich Nagelpacker und Befestigungsmaterial.

Für Bodenplatten, Boden-/Wand-Anschlüsse, Wand-/Wand-Anschlüsse, Schlitzwände/Sohlplatten, Rohrdurchführungen.

Abgerechnet wird die Länge der Arbeitsfuge inkl. aller notwendigen Übergriffe und Überlappungslängen.

Im Positionsstichwort ist die größte Länge (m) der einzelnen Schläuche angegeben.

80.16 01A	Injektionsschläuche b.10m	m
	Anwendung:	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
80.16 01B	Injektionsschläuche ü.10-20m	m
	Anwendung:	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
80.16 01C	Injektionsschläuche ü.20m: _____	m
	Anwendung:	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
80.16 11	Verwahrdosen für Injektionsschlauchanschlüsse.	
80.16 11A	Verwahrdosen	Stk
80.16 21	Verpressen der Injektionsschläuche. Einschließlich Geräte und Anschlüsse an die Enden der Schläuche, sowie ein Materialverbrauch von 0,15 kg/lfm. Innerhalb der Verarbeitungszeit werden alle Schläuche nachverpresst.	
80.16 21A	Injektion/verpressen Schläuche m.Polyurethan	m
	Mittels einem dauerhaft abdichtenden PUR-Harz. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
80.16 21B	Injektion/verpressen Schläuche m.Acrylat	m
	Mittels einem dauerhaft abdichtenden AY-Harz. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
80.16 21C	Injektion/verpressen Schläuche m.Zementsuspension	m
	Mittels einer Mikrozementsuspension. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
80.16 31	Nacharbeiten.	
80.16 31A	Nachinjektion von Schläuchen	m
	Schläuche bis zur konstanten Verfüllung mehrfach nachverpressen (bei sichtbarem Abfließen der Füllgüter).	
80.21	Sondermaßnahmen	
80.21 01	Verpressen.	
80.21 01A	Verpressen Rohrdurchführung	Stk
	Von Rohrdurchführungen. Abmessungen:	
80.21 01B	Verpressen Fugenkonstruktion	m
	Von Fugenkonstruktionen (z.B. Dehnfugen, Bewegungsfugen, Dilatationsfugen): Mit/ohne (z.B. außenliegendem Fugenband, innenliegendem Fugenband, Quelfugenband): Abmessungen:	
80.21 01C	Verpressen Hohlräume	m³
	Von Hohlräumen Abmessungen:	
80.21 01D	Verpressen Risse <0,1mm	m

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Mikro Risse (< 0,1 mm).

Für die abdichtenden Verpressarbeiten wird ein Füllgut verwendet, welches über die notwendigen Eigenschaften der Viskosität und des Benetzungswinkels verfügt.

80.21 01E Verpressen Schachtböden **m²**
 Von Schachtböden.
 Abmessungen:

80.21 02 Verfüllen.

80.21 02A Verfüllen Hohlblocksteine **m³**
 Von Hohlblocksteinen.
 Abmessungen:
 Abgerechnet wird das theoretische Gesamtvolumen der Hohlräume bei vollständiger Verfüllung.
 Ein Injektionsprotokoll wird dem AG übergeben.

80.31 Nacharbeiten,Nachtrocknen

80.31 01 Nachtrocknen von Mauerwerk (MWK) mittels Heizstäben.

- Nieder-Temperaturverfahren (NTV)

Im Positionsstichwort ist die Mauerwerksdicke (cm) angegeben (einschließlich Putz).

Kommentar:

Bestimmungen zum Stromverbrauch sind mit der LG 00 (Allgemeine Bestimmungen) auszuschreiben.

80.31 01A NTV Nachtrocknen MWK 20-30cm **m²**
 Setzen und Bohren.
 Heizstäbe (STK/m²):

80.31 01B NTV Nachtrocknen MWK 20-30cm vorhalten **VE**
 Vorhalten.
 Heizstäbe (STK/m²):
 Abrechnung in VE (1 VE = m² x Tage)

80.31 01C NTV Nachtrocknen MWK ü.30-45cm **m²**
 Setzen und Bohren.
 Heizstäbe (STK/m²):

80.31 01D NTV Nachtrocknen MWK ü.30-45cm vorhalten **VE**
 Vorhalten.
 Heizstäbe (STK/m²):
 Abrechnung in VE (1 VE = m² x Tage)

80.31 01E NTV Nachtrocknen MWK ü.45-60cm **m²**
 Setzen und Bohren.
 Heizstäbe (STK/m²):

80.31 01F NTV Nachtrocknen MWK ü.45-60cm vorhalten **VE**
 Vorhalten.
 Heizstäbe (STK/m²):
 Abrechnung in VE (1 VE = m² x Tage)

80.31 01G NTV Nachtrocknen MWK ü.60-75cm **m²**
 Setzen und Bohren.
 Heizstäbe (STK/m²):

80.31 01H	NTV Nachtrocknen MWK ü.60-75cm vorhalten Vorhalten. Heizstäbe (STK/m²): Abrechnung in VE (1 VE = m² x Tage)	VE
80.31 01I	NTV Nachtrocknen MWK ü.75-90cm Setzen und Bohren. Heizstäbe (STK/m²):	m²
80.31 01J	NTV Nachtrocknen MWK ü.75-90cm vorhalten Vorhalten. Heizstäbe (STK/m²): Abrechnung in VE (1 VE = m² x Tage)	VE
80.31 01K	NTV Nachtrocknen MWK ü.90-120cm Setzen und Bohren. Heizstäbe (STK/m²):	m²
80.31 01L	NTV Nachtrocknen MWK ü.90-120cm vorhalten Vorhalten. Heizstäbe (STK/m²): Abrechnung in VE (1 VE = m² x Tage)	VE
80.31 01M	NTV Nachtrocknen MWK ü.120cm: _____ Setzen und Bohren. Heizstäbe (STK/m²):	m²
80.31 01N	NTV Nachtrocknen MWK vorhalten ü.120cm: _____ Setzen und Bohren. Heizstäbe (STK/m²): Abrechnung in VE (1 VE = m² x Tage)	VE
80.31 11	Nachtrocknen von Mauerwerk (MWK) mittels Heizstäben. • Hoch-Temperaturverfahren (HTV) Im Positionsstichwort ist die Mauerwerksdicke (cm) angegeben (einschließlich Putz). <u>Kommentar:</u> Bestimmungen zum Stromverbrauch sind mit der LG 00 (Allgemeine Bestimmungen) auszuschreiben.	
80.31 11A	HTV Nachtrocknen MWK 20-30cm Setzen und Bohren. Heizstäbe (STK/m²):	m²
80.31 11B	HTV Nachtrocknen MWK 20-30cm vorhalten Vorhalten. Heizstäbe (STK/m²): Abrechnung in VE (1 VE = m² x Tage)	VE
80.31 11C	HTV Nachtrocknen MWK ü.30-45cm Setzen und Bohren. Heizstäbe (STK/m²):	m²
80.31 11D	HTV Nachtrocknen MWK ü.30-45cm vorhalten	VE

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Vorhalten.

Heizstäbe (STK/m²):

Abrechnung in VE (1 VE = m² x Tage)

80.31 11E HTV Nachtrocknen MWK ü.45-60cm m²

Setzen und Bohren.

Heizstäbe (STK/m²):

80.31 11F HTV Nachtrocknen MWK ü.45-60cm vorhalten VE

Vorhalten.

Heizstäbe (STK/m²):

Abrechnung in VE (1 VE = m² x Tage)

80.31 11G HTV Nachtrocknen MWK ü.60-75cm m²

Setzen und Bohren.

Heizstäbe (STK/m²):

80.31 11H HTV Nachtrocknen MWK ü.60-75cm vorhalten VE

Vorhalten.

Heizstäbe (STK/m²):

Abrechnung in VE (1 VE = m² x Tage)

80.31 11I HTV Nachtrocknen MWK ü.75-90cm m²

Setzen und Bohren.

Heizstäbe (STK/m²):

80.31 11J HTV Nachtrocknen MWK ü.75-90cm vorhalten VE

Vorhalten.

Heizstäbe (STK/m²):

Abrechnung in VE (1 VE = m² x Tage)

80.31 11K HTV Nachtrocknen MWK ü.90-120cm m²

Setzen und Bohren.

Heizstäbe (STK/m²):

80.31 11L HTV Nachtrocknen MWK ü.90-120cm vorhalten VE

Vorhalten.

Heizstäbe (STK/m²):

Abrechnung in VE (1 VE = m² x Tage)

80.31 11M HTV Nachtrocknen MWK ü.120cm: m²

Setzen und Bohren.

Heizstäbe (STK/m²):

80.31 11N HTV Nachtrocknen MWK vorhalten ü.120cm: VE

Setzen und Bohren.

Heizstäbe (STK/m²):

Abrechnung in VE (1 VE = m² x Tage)

80.75 Sonstiges

80.75 30 Abschließendes, kraftschlüssiges Verschließen der Bohrlöcher mit Füllmaterial auf Zementbasis, nach statischen Erfordernissen (Bohrlochverschluss).
Der Füllmörtel wird möglichst hohlraumfrei eingebracht und weist kein Schwindverhalten auf.
Ohne Unterschied der Tiefe und des Durchmessers der offenen Bohrlöcher nach Entnahme der Packer Systeme.

80.75 30A Bohrlochverschluss **VE**

Abgerechnet wird in VE () (Stück) x m²)

80.75 91 Abschneiden oder ausbauen von Packer-Systemen und Injektions-Füllgutresten.

80.75 91A Packer u.Füllgutreste entfernen **Stk**

80.75 91B Injektionspacker entsorgen **Stk**

Packer-Systeme entsorgen.

Material:

Entsorgungsschlüssel:

80.75 91C Verdämmung entsorgen **PA**

Verdämmung entsorgen.

Material:

Entsorgungsschlüssel:

80.75 91E Reparatur **m²**

Reparaturarbeiten (egalisieren).

80.80 Dokumentation, Untersuchungen, Prüfungen

80.80 01 Dokumentation, während des gesamten Arbeitsverlaufs.

Einschließlich Angaben zu:

- Temperaturen von Luft, Substrat und Material mind. 3-mal pro Tag (Früh, Mittag, Abend)
- Chargen des Materials und des Equipments
- Auffälligkeiten (z.B. Untergrund)
- Druck-/Mengenaufzeichnung je Packer
- Einstellung von Reaktionszeiten steuerbarer Injektionsgüter
- Entsorgungsmaterialien (Spülmittel, Restmaterial, ...) Art und Menge

80.80 01A Dokumentation **PA**

Betrifft:

80.80 02 Nachuntersuchung von Bohrkernen.

Durch eine akkreditierte Prüfanstalt, ZT-Büro oder fachspezifisches Ingenieurbüro.

Einschließlich:

- Prüfungen auf Druckfestigkeiten (fk, fb, fm)
- Schlussbericht

80.80 02A Nachuntersuchung **Stk**

Betrifft:

80.80 03 Untersuchungen Verfestigung.

Durch eine akkreditierte Prüfanstalt, ZT-Büro oder fachspezifisches Ingenieurbüro.

Bohrkern >= 150 mm mittels abdrücken direkt oder im Detailverfahren prüfen.

Einschließlich:

- Prüfungen auf Druckfestigkeit (fk)
- Schlussbericht

80.80 03A Untersuchungen Verfestigung im Direktverfahren **Stk**

Im Direktverfahren.

Betrifft:

80.80 03B	Untersuchungen Verfestigung im Indirektverfahren	Stk
	Im Indirektverfahren.	
	Betrifft:	

80.80 04	Nachuntersuchungen Feuchtigkeit.
	Durch eine akkreditierte Prüfanstalt, ZT-Büro oder fachspezifisches Ingenieurbüro.
	Einschließlich:
	• IR-Bericht der betroffenen Stellen (zur einfachen Nachverfolgung) • Schlussbericht

80.80 04A	Nachuntersuchungen Feuchtigkeit	Stk
	Feststellung des tatsächlichen Feuchtegehaltes mittels DARR- oder CM-Verfahren:	
	Im Indirektverfahren.	
	Betrifft:	

80.90 Regieleistungen

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

80.90 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
-----------------	--

80.90 00C	Überstundenregelung
	Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:
	Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

80.90 01	Regiestunden.
-----------------	----------------------

80.90 01A	Regiestunde Facharbeiter	h
	Facharbeiter.	

80.90 01B	Regiestunde Hilfsarbeiter	h
	Hilfsarbeiter.	

80.90 51

Materiallieferungen f.Regieleistungen

VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert